

sutarties Nr. .
priedas

**IV pirkimo dalis- Klaipėdos lopšelio darželio „Linelis“, adresu Laukininkų g. 10, Klaipėda,
laiptinės remonto darbų kiekių aprašymas**

Eil. Nr.	Įkainio Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato Vnt.	Kiekis
ARDYMO DARBAI				
1.	3.	Medinių konstrukcijų ardymas (senos staktos)	m ³	0,5
2.	9.	Durų angų užpildymo išardymas	100m ²	0,21
3.	10.	Medinių apkalų su karkasu ardymas (plastikinių daililenčių)	m ²	20,0
4.	13.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas	t	1,0
5.	218.	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	vnt.	7,0
6.	219.	Skydelių, valdymo punktų, tvirtinamų ant sienos demontavimas	100vnt	0,01
7.	221.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt.	0,09
LAIPTNĖS REMONTO DARBAI				
8.	21.	PVC kelių spalvų homogeninė danga, išlyginant pagrindą, gruntuojant, klijuojant bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas (užleidžiant PVC dangą ant sienų)	100m ²	0,46
9.	24.	Keraminių plytelių praplatintomis siūlėmis danga, kai plytelės klijuojamos sausų klijų mišiniais (užleidžiant dangą ant sienų)	m ²	9,0
10.	26.	Išorės plieninių durų montavimas (4 vnt. priešdūminės vidaus durys)	m ²	9,2
11.	27.	Vidaus faneruotų durų montavimas (5 vnt. vidaus durys)	m ²	12,0
12.	33.	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (virš durų angos užtaisymas)	100m ²	0,01
13.	34.	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	51,0
14.	37.	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m ²	200,0
15.	38.	Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, glaistant,	m ²	266,0

		gruntuojant ir dažant du kartus (laiptinėse, koridoriuje)		
16.	43.	Laiptų pakopų aptaisymas PVC danga	100m ²	0,21
17.	44.	Metalinių laiptų turėklų vidaus laiptinėse pakeitimas (turėklo aukštis ≥1,20 m) (radiatorių apsauginiai turėklai pagal pateiktą pavyzdį)	100m	0,04
18.	45.	Medinio porankio, tvirtinamo prie sienos, įrengimas (7 vnt. aliuminių slenksčių montavimas)	m	8,0
19.	49.	Paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m ²	0,19
20.	58.	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas kampiniais profiliais	m	100,0
21.	60.	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas sienoms (sienos su stiklo blokais užtaisymas)	100m ²	0,18
22.	61.	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie metalinio karkaso	m ²	18,0
23.	62.	Sienų aptaisyto gipso kartono plokštėmis glaistymas 2 kartus	100m ²	0,19
24.	63.	Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0,19
25.	69.	Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas pastatų viduje	100m ²	0,20
26.	173.	Iki 12 modulinio paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas	vnt.	1,0
27.	196.	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas (LED) (laiptinėse)	100vnt	0,08
28.	197.	Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt.	0,09
29.	198.	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt.	0,01
30.	200.	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuose sienose (esamų visų tipų laidų paslėpimas sienose)	100m	0,4
31.	201.	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt.	0,01
32.	202.	Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0,3
33.	205.	Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose	100m	0,50
34.	206.	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų	100m	0,4

		paviršiuose (esamų visų tipų laidų paslėpimas sienose)		
35.	216.	Foto rėlės su išoriniu davikliu montavimas ir derinimas (reguliuojami judesio davikliai)	vnt.	5,0

Visus darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių reikalavimų statybos reglamento STR reikalavimais.

Papildoma informacija:

Už darbų vykdymo metu susidariusias komunalines išlaidas (už elektrą, vandenį ir kt.) apmoka įstaiga, kurioje atliekami remonto darbai.

Radiatorių apsaugos pvz.



Esamos situacijos vizualizacija





