

VANDENTIEKIO IR LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ JONIŠKĖS IR LĖBARTŲ KAPINĖSE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Klaipėdos miesto Joniškės ir Lėbartų kapinių vandentiekio sistemas sudaro:

1.1. Lėbartų kapinėse:

1.1.1. vandentiekio atkarpa nuo gręžinio iki vandens bokšto ilgis 1,1 km. Minėtos atkarpos vamzdžio $\varnothing$ 100 mm;

1.1.2. vandentiekio tinklo ilgis 7,25 km;

1.1.3. uždarnosios armatūros (sklendžių) yra 30 vnt., iš kurių $\varnothing$ 100 mm – 15 vnt.; $\varnothing$ 50 mm – 10 vnt., $\varnothing$ 150 mm – 5 vnt.;

1.1.4. vandens kolonėlės – 61 vnt.;

1.1.5. vandens siurblio el. variklio galia – 7 kw;

1.1.6. giluminio vandens siurblio našumas – 15-20 m³ / val.

1.1.7. vandens bokšto talpa 100 m³;

1.1.8. vandens talpų tūriai: 10 m³ – 1 vnt.

1.2. Joniškės kapinėse:

1.2.1. vandentiekio tinklo ilgis: $\varnothing$ 63 mm – 790 m ir $\varnothing$ 32 mm – 1000 m;

1.2.2. į sistemą vanduo tiekiamas vandens siurbliu, kurio el. variklio galia – 10 kw.

1.2.3. vandens kolonėlės – 19 vnt.

1.2.4. uždarnosios armatūros (sklendžių) yra 2 vnt., kurių $\varnothing$ 150 mm;

2. Rangovas visus priežiūros darbus turi atlikti vadovaudamasis galiojančiais įstatymais, normatyviniais ir kitais teisinais dokumentais, reglamentuojančiais vandens saugą ir kokybę, vandentiekio, lietaus nuotekų sistemų priežiūrą (Geriamo vandens įstatymas, higienos norma HN24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, ir kt.). Visus darbus atlikti saugiai, nekenkiant darbuotojų ir aplinkinių sveikatai.

3. Patvirtinus naujus norminius eksploatacijos dokumentus vadovautis jais.

4. Užsakovui pareikalavus, darbai turi būti atliekami ir po darbo valandų, taip pat poilsio ir švenčių dienomis, likviduojant avarijas.

5. Reikalavimai vandentiekio ir lietaus nuotekų sistemų priežiūros paslaugų teikimui:

5.1. Rangovas turi laiku paruošti vandentiekio sistemą žiemos ir vasaros periodams. Vandens tiekimas į kapines vasaros/žiemos periodų metu pradedamas/baigiamas Užsakovo raštišku nurodymu (elektroniniu paštu), atsižvelgiant į meteorologines sąlygas nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 15 d. (gali kisti).

5.2. Rangovas turi užtikrinti nuolatinį vandentiekio ir lietaus nuotekų sistemų, įrenginių darbą.

5.3. Įvykus avarijai ir nesant galimybės užtikrinti vandens tiekimo vamzdynu, sezono metu visoje Joniškės ar Lėbartų kapinių teritorijoje ilgiau kaip 3 paras, Lėbartų kapinėse pastatyti 2 vnt., Joniškės kapinėse 1 vnt., automašiną – cisterną su vandeniu ne mažesnės kaip 10 m³ talpos ir užtikrinti vandens pristatymą iki bus pašalintas vandentiekio sistemos gedimas.

5.4. Rangovas turi sudaryti vandentiekio sistemos ir įrenginių aptarnavimo ir profilaktinių patikrinimų grafikus ir pateikti Užsakovui per 1 mėnesį po sutarties pasirašymo. Apie atliktus patikrinimus pažymėti žurnale.

5.5. Rangovas pagal norminiuose dokumentuose nustatytus periodiškumus atlieka vandentiekio sistemos: išorinę apžiūrą; techninę apžiūrą, nustatydamas gedimus. Rangovas atlikęs apžiūrą ir įvertinęs apžiūros duomenis surašo defektinius aktus ir pateikia Užsakovui pasiūlymus dėl rastų trūkumų šalinimo.

5.6. Rangovas vykdydamas kapinių vandentiekio ir lietaus nuotekų sistemų priežiūrą šalina smulkius gedimus – vandens kolonėlių ventilių/rankenėlių, prailginimų keitimas, vandens bokšto, gręžinio, siurblinės priežiūra, vandens bokšto vandens slėgio reguliavimas.

5.7. Du kartus metuose balandžio ir spalio mėnesiais profilaktiškai išvalyti šuliniuose susikaupusį purvą (susidariusias sąnašas), atlaisvinti kritulių nubėgimo griovelius.

5.8. Rangovas privalo pašalinti susikaupusį ir nenubėgantį paviršinį vandenį iš kapinių.

5.9. Nenubėgant vandeniui prie šulinėlių ir nepavykus išvalyti rankiniu būdu, avarinis lietaus nuotekų sistemų išvalymas turi būti atliekamas hidrodinaminiu būdu.

5.10. Rangovas turi užtikrinti vandens bokšto, gręžinio, siurblinės, vandens kolonėlių estetinį vaizdą (dažymas, valymas, rūdžių nuėmimas). Atliekamas gegužės mėnesį, vieną kartą per metus.

5.11. Užsakovo nurodymu, Rangovas turi išvalyti kanalizacinius tinklus administraciniame pastate (Lėbartai) – preliminariai 1 (vieną) kartą per metus.

5.12. Rangovas turi pildyti vandentiekio avarijų registravimo žurnalus (Lėbartų ir Joniškės kapinių).

5.13. Avariniai gedimai turi būti šalinami nedelsiant. Vykdam avarijų šalinimo darbus, tiekėjas privalo informuoti atsakingą Miesto tvarkymo skyriaus specialistą apie darbų pradžią ir pabaigą. Rangovas vandentiekio avariją privalo lokalizuoti ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pranešimo apie avariją (el. paštu ar telefonu) gavimo, remonto darbus atlikti per 2 paras nuo avarijos lokalizavimo. Darbai priimami pasirašius darbų atlikimo-priėmimo aktus.

5.14. Rangovas, vykdydamas kapinių vandentiekio ir lietaus nuotekų sistemų priežiūrą atlygina jo padarytą žalą už sugadintą turtą: savivaldybės ar kapaviečių statinius, ar kitus kapinių objektus.

6. Darbų atlikimo bendras terminas 36 mėn., kuris pasiskirsto taip: 24 mėn. (iš minėtų 36 mėn.), t.y. po 8 mėn. per metus (balandžio 1 d. – lapkričio 30) vykdoma priežiūra ir avarijų likvidavimas ir 12 mėn. (likę mėn. iš minėtų 36 mėn.), t.y. po 4 mėn. per metus (gruodžio 1 d. – kovo 31 d.), kai vanduo į kapines netiekiamas, vykdomas tik avarijų likvidavimas ir už faktiškai atliktus darbus mokama pagal fiksuotus įkainius.

7. Remonto darbai atliekami pagal atskirus įkainius. Po remonto darbų tiekėjas turi atkurti buvusias dangas – asfalto, plytelių, žalios vejų. Atstatant dangas, vadovautis normatyvais, nurodytais galiojančiuose teisės aktuose, atsižvelgiant į esamą dangą. Asfalto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm.
