

1. KABELIŲ MONTAVIMO LENTELĖ

10 kV kabelių montavimo apimtys																		
Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio tipas ir skerspjūvis	Viso ilgis (m)	Tranšėjoje		Vamzdyje d110 prakalimo būdu	Vamzdyje d160 prakalimo būdu	Vamzdyje d110 krypt. gręž. būdu	Vamzdyje d160 krypt. gręž. būdu	Įrengtomis konstrukcijomis	Atrama tvirtinant apkabomis	Po metaliniu gaubtu	Tranšėjos kasimas 1-2 kabeliams	Galinės movos (vnt.)	Jungiamosios movos (vnt.)	Kištukinės movos (vnt.)	Stulpinės movos (vnt.)	Signalinė juosta (m) vienam kabeliui
				Vamzdyje d110	Vamzdyje d160													
L-705	T-1	Al 3x1x240	15							15				1		1		
L-705	T-2	Al 3x1x240	15							15				1		1		
L-705	PM1	Al 3x1x240	10	2						8			2		1	1		2
L-705	PM2	Al 3x1x240	10	2						8					1	1		
VISO:			50	4	0	0	0	0	0	46	0	0	2	2	2	4	0	2
0,4 kV kabelių montavimo apimtys																		
Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio tipas ir skerspjūvis (mm²)	Viso ilgis (m)	Tranšėjoje		Vamzdyje d110 prakalimo būdu	Vamzdyje d75 prakalimo būdu	Vamzdyje d110 krypt. gręž. būdu	Vamzdyje d75 krypt. gręž. būdu	Įrengtomis konstrukcijomis	Atrama tvirtinant apkabomis	Po metaliniu gaubtu	Tranšėjos kasimas 1-2 kabeliams	Galinės movos (vnt.)	Jungiamosios movos (vnt.)	Kištukinės movos (vnt.)	Stulpinės movos (vnt.)	Signalinė juosta (m) vienam kabeliui
				Vamzdyje d110	Vamzdyje d75													
VISO:																		

2. DARBŲ KIEKIŲ, MEDŽIAGŲ IR ĮRENGINIŲ POREIKIŲ ŽINIARAŠTIS

DEMONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Demontavimo darbai					
1.	Metalo konstrukcijų su pervadiniais izoliatoriais demontavimas transformatorinėse		t.	0.65	
2.	10 kV įvadinių kabelių demontavimas iš esamų vamzdžių/konstrukcijų		100m.	1.2	
3.	10 kV įtampos narvelių demontavimas		vnt.	8	
4.	Statybinių šiukšlių išvežimas utilizuoti		t.	1	
5.	Esamos SRS demontavimas		vnt.	1	
6.	Esamos elektros instaliacijos demontavimas GT ir 10kV patalpose		m.	0.8	

MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Montavimo darbai					
1.	Tranšėjos kasimas/užpylimas		m	12	
2.	Plastikinio vamzdžio paklojimas		m	12	
3.	Žolės atsėjimas		m2	4	
4.	10kV skirstyklos narvelių montavimas		vnt.	5	
5.	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse		100m.	1.5	
6.	Kabelių žymenų uždėjimas		vnt.	8	
7.	Kontrolinių ir galios kabelių montavimas (VĮ)		100m.	1.1	
8.	Savų reikmių spintos montavimas ant sienos		vnt.	1	
9.	Kanalinių ištraukimo ventiliatorių montavimas		vnt.	1	
10.	Kanalų uždengimas plokštėmis		m2	8	
11.	Laikančiųjų – kabelių kopečių konstrukcijų montavimas		100m.	0.04	
12.	Elektros instaliacijos plastikinių kanalų montavimas/keitimas		100m.	1.1	
13.	Šviestuvų/jungiklių montavimas		vnt.	9	
14.	TSPI spintos montavimas (viena spinta)		vnt.	1	
15.	TSPI derinimas		kompl.	1	
16.	Bendrastatybiniai darbai ir darbai pagal AB "ESO" defektavimo žiniaraščius		kompl.	1	
17.	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu, kai plytelės 375x375x70mm		100m2	0.02	
18.	Betono plytelių šaligatvio dangos		100m2	0.02	

	ardymas				
19.	Galinės vidaus movos daugiau kaip 120 mm ²		vnt	6	
20.	Jung.-perein. Movos virš 120mm		kompl.	2	

		Lapas	Lapų
		3	6

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Medžiagos						
	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. Reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
1.	24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose ir kolektoriuose: - Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – 1x240mm ²		m.	150	8.1.14	
2.	24 kV kabelių pereinamoji mova - Eksploatavimo sąlygos – Žemėje ir atvira ore; - Kabelio su XLPE izoliacija galimos konstrukcijos - 24 kV viengyslis kabelis su vieliniu ekranu).; -Jungiamų kabelių skerspjūvis – 240 mm ² .		kompl.	2	10.2.3	
3.	Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai	D160	m.	12	9.3	
4.	Operatyviniai žymenys - Plokštelės medžiaga ir spalva: Balta - Plokštelės matmenys pagal Operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo elektros sistemoje metodinius nurodymus. - Tekstas pagal galiojančią AB ESO „Elektros ir telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo tvarką“ - Plokštelė pateikiama: Be skylių		vnt.	8	17.1	
5.	10 kV „A tipo ekranuotos kištukinės movos - Kabelio gyslų skerspjūvis – 240 mm ² .		kompl.	12	10.2.13	
6.	12 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos - Eksploatavimo sąlygos - Vidaus tipo galinė mova; - Kabelių konstrukcija, ekrano tipas ir skerspjūvis mm ² - Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu; - Kabelių gyslų skerspjūvis - 120 mm ² .		kompl.	2	10.2.10	
7.	Įvairaus skerspj. ir gyslų skaičiaus kontroliniai kabeliai		m.	40		
8.	Savų reikmių skydas		Kompl.	1		
9.	Kanalinis ištraukimo ventiliatorius		vnt.	1		
10.	Led šviestuvas		vnt.	9		
11.	Klavišinis jungiklis/perjungiklis		vnt.	4		
12.	Cetris plokštė arba analogas		m ²	8		
13.	Iki 1 kV stacionariosios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai - Eksploatavimo sąlygos - Uždaroje patalpoje; - Laidininkų skaičius – 3; - Kabelio skerspjūvio plotas – 1,5mm ²		m	110	8.1.10	
14.	Kabelių laikančiosios konstrukcijos		vnt.	20		

	(kopečios)					
15.	Medžiagos reikalingos bendrastatybiniam darbams ir defektų šalinimui pagal AB „ESO“ defektavimo žiniaraštį		kompl.	1		

		Lapas	Lapų
		5	6

ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

Įrenginiai						
	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. Reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
1.	10 kV skirstykla - Narvelių konfigūracija - LTsLTs - Prie linijinio narvelio jungiamų kabelių konstrukcija ir skerspjūvis – viengyslis kabelis su vieliniu ekranu, 240 mm ² - 10 kV linijinių narvelių įtampos indikatorius tipas – 10 kV talpiniai įtampos indikatoriai (VDS) su kontaktais		kompl.	1	15.5.2	
2.	TSPĮ spinta su įranga		kompl.	1	29.9	

PASTABA: Darbų kiekiai, medžiagos ir jų kiekiai bei specifikacijos turi būti tikslinamos darbų metu.

		Lapas	Lapų
		6	6