

DĖL DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą **(2025-ESO-1111) 10 kV fiderio L-L719 iš Lentvaris TP automatizavimo ir rekonstravimo (Trakų raj.), darbų** pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil.Nr.**	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas	Atsakymai										
1.	kita		Pateikėte atsakymą , kad reikia įsivertinti kabelį pagal 8.1.5. reikalavimą, tačiau Sutartyje SD ir SDKŽ liko kabelis, skirtas kloti žemėje. Prašome pakoreguoti. <table border="1"> <tr> <td>9.2.3.1</td><td>24 kV viengisiai kabeliai su plastine izoliacija, skirti kloti žemėje (1x240)</td><td>km</td><td>0,0150</td><td>0,165</td></tr> </table>	9.2.3.1	24 kV viengisiai kabeliai su plastine izoliacija, skirti kloti žemėje (1x240)	km	0,0150	0,165	Prašome įsivertinti 1x240mm kabelį pagal techninius reikalavimus 8.1.14. Pridedame naujos redakcijos žiniaraščius.					
9.2.3.1	24 kV viengisiai kabeliai su plastine izoliacija, skirti kloti žemėje (1x240)	km	0,0150	0,165										
2.			Prašome tikslinti šią poziciją, nurodyta, kad reikės montuoti kabelius 1100 m. Tikslinkite medžiagos specifikacijas, nes nėra aišku, kokį kabelį tiek metrų turi įsivertinti Rangovas? <table border="1"> <tr> <td>7.</td><td>Kontrolinių ir galios kabelių montavimas (VI)</td><td>100m.</td><td>11</td><td></td></tr> </table>	7.	Kontrolinių ir galios kabelių montavimas (VI)	100m.	11		Pridedame naujos redakcijos žiniaraštį su 7-o punkto pakoreguotu kiekiu: <table border="1"> <tr> <td>7.</td><td>Kontrolinių ir galios kabelių montavimas (VI)</td><td>100m.</td><td>1.1</td><td></td></tr> </table>	7.	Kontrolinių ir galios kabelių montavimas (VI)	100m.	1.1	
7.	Kontrolinių ir galios kabelių montavimas (VI)	100m.	11											
7.	Kontrolinių ir galios kabelių montavimas (VI)	100m.	1.1											
3.	*Kita	*Kita	Shemoje nurodyta, esamas kabelis 3x95mm² jungimas su kabeliu 3x(1x120). Žiniaraštyje ir SDKŽ tokio kabelio nėra. Kokį kabelį nusimatyti Rangovui? Prašome pataisyti SDKŽ.	Pridedame naujos redakcijos principinę schemą su pataisytais kabeliais į 1x240mm.										

4.	*Kita	*Kita	<i>Shemoje narvelis su galios transformatoriumi jungimas aliuminiu kabeliu 3x(1x240)mm² ar galima prijungti variniu kabeliu 1x95mm² (atitinka techniniu reikalavimu 8.1.5)?</i>	Taip, narvelio su galios transformatoriumi jungimą Al 3x(1x240) galima pakeisti į CU 3x(1x95).
5.	*Kita	*Kita	<i>Defektavimo žiniaraštyje nurodyti orientaciniai kiekiai, prašome pateikti konkrečius kiekius, kad galima būtų teisingai įsivertinti kainą.</i>	Prašome pateikti pasiūlymus įsivertinant defektavimo žiniaraštyje nurodytus kiekius.

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

PRIDEDAMA:

1. 4.1. Principinės schemos - nauja redakcija 10.09.
2. 5. Žiniaraščiai - nauja redakcija 10.09.