

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Žiniaraštis: Sklypo tvarkymas. Nevykdomi darbai. Kiemo danga prie pagrindinio įėjimo.

Iš viso už **21 852,85 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skirius Ardymo darbai

1	R27P-17-1 (S10=1,15)	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100 m2	3,38	190,36			190,36
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	6,41	37,17		115,75	152,92
3	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	36,07	18,87		413,58	432,45
4	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	42,49			319,69	319,69
Iš viso už skyrių Ardymo darbai					246,40		849,02	1095,43

Skirius Dangos

5	N57P-1605-1	Plotų planiravimas	1000 m2	0,3379			4,63	4,63
6	N1P-0301-2	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą 10 m atstumu, kai grunto grupė II	t. m3	0,1895			83,49	83,49
7	N1P-0110-2	Grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II	100 m3	1,8948	26,26		461,69	487,95
8	N1P-1301-2	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II	100 m3	1,8948			560,75	560,75
9	N1P-1315-1 (K4=9)	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 8,5 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	1,8948			491,13	491,13
10	N57P-1508-2 (S9=1,136 S10=1,15)	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas III-IV grupės)	100 m3	1,5979	185,31		66,21	251,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	N57P-3101-1 (S10=1,15)	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas,, kai pagrindas smėlio,	100 m3	1,0137	97,32	1457,20	268,39	1822,91
12	N57P-3103-3 (S10=1,15)	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas žvyro skaldos	100 m3	0,5069	71,53	1847,78	381,50	2300,81
13	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksniu įrengimas (akmenų atsijos, sluoksniu storis 3 cm)	100 m2	3,379	151,98	465,54	70,01	687,53
14	N57P-3241-2 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100 m2	3,379	1612,39	4024,22	378,73	6015,34
Iš viso už skyrių Dangos					2144,79	7794,74	2766,53	12706,06
Iš viso #1					2391,19	7794,74	3615,55	13 801,49 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			191,30 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		233,84 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	108,47 €
Soc. draudimas					31,18%			805,22 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					3387,71	8028,58	3724,02	15 140,32 €
Statyb vietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	1 362,62 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3692,60	8751,15	4059,18	16 502,93 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					3692,60	8751,15	4059,18	16 502,93 €
Pridėtinės išlaidos					27,00%			697,27 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	860,01 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					4609,36	9188,71	4262,14	18 060,21 €
PVM					21%	21%	21%	3 792,64 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					5577,32	11118,34	5157,19	21 852,85 €