

9. DARBŲ KIEKIŲ, MEDŽIAGŲ IR ĮRENGINIŲ POREIKIŲ ŽINIARAŠTIS

GAMINTOJO MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur
Kintamos srovės įrangos montavimo darbai					
1.	Gamintojo apskaitos spinta PS/GAS		kompl.	1	200
2.	C100A 3F automatinis jungiklis		vnt.	1	50
3.	5x35mm ² Cu jėgos kabelis		m	8	200
4.	5x10 mm ² Cu kabelis		m	90	250
5.	Kabelių galinės movos		kompl.	2	100
Nuolatinės srovės įrangos montavimas					
6.	Fotovoltiniai monokristaliniai moduliai 375W		Vnt.	160	12890
7.	30 kW 400V/50Hz keitiklis su tvirtinimo elementais		vnt.	2	5000
8.	Optimizatoriai		vnt.	80	4000
9.	Modulių laikančiosios konstrukcijos ant šlaitinio/plokščio stogo		Kompl.	1	9000
10.	1x6mm ² PV laidas 1000V		m	550	400
11.	1x6mm ² Cu g/ž įžeminimo kabelis		m	300	250
12.	Kabelinis kanalas 100mm pločio, metalinis, karšto cinkavimo		m	65	100
13.	Kabelinių kanalų tvirtinimo ir jungiamieji elementai 1 metrui		Vnt.	65	50
14.	PVC gofruotas vamzdis d40mm		m	50	30
15.	Stogelis (virš inverterių)		Kompl.	1	100
16.	Pagalbiniai montavimo elementai (tvirtinimo dirželiai, guminės tarpinės, kabelių žymėjimo elementai, kabelių antgaliai)		Kompl.	1	100

MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Kintamos srovės įrangos montavimo darbai					
1.	Gamintojo apskaitos spintos montavimas		kompl.	1	200
2.	Automatinių jungiklių montavimas elektros skyde		kompl.	1	30
3.	Kabelių tiesimas		m	950	500
4.	Kabelio galinės movos montavimas		kompl.	2	200
5.	Įžeminimo varžos montavimas		kompl.	1	250
Nuolatinės srovės įrangos montavimas					
6.	Fotoelementų modulių montavimas		Vnt.	162	5000
7.	Metallinių konstrukcijų montavimas		kompl.	1	200
8.	Inverterio montavimas		Vnt.	2	500

SAULĖS ELEKTRINĖS PRIJUNGIMO PRIE AB

