

**110 KV SKIRSTYKLOS KYBARTŲ G. 25, KATAUČIZNOS K., KLAUSUČIŲ SEN., VILKAVIŠKIO R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas		Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			U.Nr. 4400-0006- 9563
1. Sklypo plotas	m ²	1776	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	-	
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
4. 110 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais (portalai su pamatais, įrenginių pamatai su metalinėmis atramomis)(U. Nr.:3997-5047-8027)			
4.1. 110 kV linijinis portalas su pamatais			
4.1.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.1.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	19,3	
4.2. 110 kV jungtuvo metalinė atrama su aptarnavimo aikšte ir pamatais			
4.2.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.2.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	2,6	
4.3. 110 kV jungtuvo metalinė atrama su aptarnavimo aikšte ir pamatais			
4.3.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
4.3.2.inžinerinių statinių aukštis	m	3,15	
4.4. 110 kV viršįtampių ribotuvo metalinė atrama su pamatais			
4.4.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.4.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	4,850	
4.5. 110 kV viršįtampių ribotuvo metalinė atrama su pamatais			
4.5.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.5.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	2,7	
4.6. 110 kV tripolio skyriklės metalinė atrama su pamatais			
4.6.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	4	
4.6.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	2,6	
4.7. 110 kV tripolio skyriklės metalinė atrama su pamatais			
4.7.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.7.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	4,51	
4.8. V srovės transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.8.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
4.8.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	4,650	
4.9. 110 kV srovės transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.9.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.9.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	4,300	
4.10. 110 kV įtampos transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.10.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.10.2. inžinerinių statinių aukštis	m	4,12	
4.11. 110 kV OL Kybartai – Kudirkos Naumiestis			
4.11.1. 110 kV elektros oro linija (remontuojamai daliai)*	m	39	

Pavadinimas		Kiekis	Pastabos
4.11.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3; 173,1	
4.12. 110 kV OL Šakiai – Kudirkos			
4.12.1. 110 kV elektros oro linija (remontuojamai daliai)*	m	57	
4.12.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3; 173,1	
4.13. Plieno aliuminio laidininkas			
4.13.1. Plieno aliuminio laidininko ilgis*	m	245	
4.13.2. Plieno aliuminio laidininko skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	3; 173,1	
4.14. Vamzdinė šyna			
4.14.1. Vamzdinės šynos ilgis*	m	130,5	
4.14.2. Vamzdinės šynos skaičius ir diametras	vnt.; mm ²	15; d100/88	
4.15. Šviesolaidinė ryšių linija			
4.15.1. Šviesolaidinės ryšių linijos ilgis*	m	170	
4.15.2. Šviesolaidinio kabelio skaidulų kiekis ir tipas	vnt.; tipas	24; SM 8; MM	
V SKYRIUS KITI STATINIAI			
5. Elektros kabelių kanalai*	m	48,7	
6. Saulės šviesos energijos elektrinė	kW	6,48	
7. Pastotės tvora su vartais ir varteliais*	m		
7.1. Ilgis	m	106	
7.2. Aukštis	m	2,06	Tvora su cokoliu
8. Kilnojamas 110kV valdymo pulto modulis			
8.1. Bendras plotas	m ²	42,5	
8.2. Modulio aukštis nuo žemės paviršiaus	m	5,58	
8.3. Statybinis antžeminis tūris	m ³	206	
9. Lauko tualetas (gelžbetoninis) su rezervuaru	Kompl.	1	
10. Asfalto dangos aikštelė	m ²	126	
11. Betono trinkelų danga plotas*	m ²	53	
12. Skaldos dangos plotas*	m ²	1227	
13. Žaibosaugos stulpas (su gamykliniu pamatu)	Kompl.		
13.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
13.2. inžinerinio statinio aukštis*	m	h-19,3m	
VI SKYRIUS SKLYPAS			Nesuformuotas valstybinis žemės sklypas
1. Sklypo plotas	m ²	-	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	-	
VII SKYRIUS KITI STATINIAI			
4. 110 kV inkarinė oro linijos atrama su pamatais			
4.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
4.2. inžinerinių statinių aukštis*	m	26	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vietetas	Kiekis	Pastabos
1. Vardinė perdavimo tinklo įtampa	kV	110	
2. Operatyvinė įtampa	V DC	110	
3. 110 kV jungtuvas	3-fazis kompl.	3	
4. 110kV skyriklis su vienu įžeminimo peiliu	3-fazis kompl.	6	
5. 110 kV srovės transformatorius	vnt.	9	
6. 110 kV įtampos transformatorius	vnt.	6	
7. 110 kV viršįtampių ribotuvas	vnt.	12	