

Dėl Kelio Nr. 2219 Kretingalė-Plikiai-Smilgynai
ruožų nuo 0,808 iki 6,749 km ir nuo 8,095 iki 11,757
km kapitalinio remonto techninio darbo projekto

TRUMPA PROJEKTO APŽVALGA

1. Statytojas (užsakovas) – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.
2. Projektuotojas – UAB „Sweco Lietuva“.
Projekto vadovas – Karolis Juodaitis (kvalif. atestatas Nr.39383).
3. Projekto rengimo dokumentai:
 - LAKD Techninė užduotis valstybinės reikšmės rajoninio kelio ruožui 2019-04-17.
 - Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti 2020-03-06 Nr.(20.3.4.)40.
 - VŠĮ „Plačiajuostis internetas“. Dėl projektavimo sąlygų 2020-03-17. Nr. R-116.
 - Litgrid AB Dėl techninių projektavimo sąlygų išdavimo Nr. 20SD-1014 2020-03-24.
 - Lietuvos transporto saugos administracijos Transporto veiklos skyrius Dėl techninių sąlygų Nr.15B-1991 2020-03-25.
 - Telia Lietuva AB Prisijungimo sąlygos Nr. 2020-00815 2020-03-13.
 - AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos 2020-03-30 Nr. ISK20-25164.
 - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kretingalės seniūnija Dėl techninių sąlygų Nr. (1.13)V4-31 2020-04-14.
 - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 2020-12-07 registro Nr. 44/2024766.
 - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 2020-12-07 registro Nr. 44/2020525.
 - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 2020-12-07 registro Nr. 44/2020391.
 - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 2020-12-07 registro Nr. 44/2024175.
 - UAB „Sweco Lietuva“ topografinis planas 2020-05-07.
 - UAB „Sweco Lietuva“ inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 2020-05-26.
4. Projekte numatoma remontuoti V kategorijos kelią. Įrengti asfaltbetonio dangos konstrukciją, remontuoti melioracijos tinklus.
Ekspertizei pateiktos šios projekto 19246-01,02-TDP dalys: Bendroji dalis (BD), Susisiekimo dalis (S-1), Susisiekimo dalis (S-2), Melioracijos dalis (M-1), Melioracijos dalis (M-2), Elektrotechnikos (ESO) (E), Elektroninių ryšių (Telekomunikacijų) (ER-1), Elektroninių ryšių (RAIN) (ER-2), Elektroninių ryšių (Telekomunikacijų) (RAIN-1), Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO), Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS), Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita (GT-1), Topogeodezinių tyrimų ataskaita (TT).
5. Specialiųjų ekspertizių aktai (projekto derinimai):
 - VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Eismo saugumo skyrius (0,808-6,479) (2020-07-30).
 - VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Eismo saugumo skyrius. Eismo organizavimo schema(8,095-11,757) (2020-07-10).

- VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Eismo saugumo skyrius. Eismo organizavimo schema (0,808-6,479) (2020-06-17).
- VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Eismo saugumo skyrius (8,095-11,757) (2020-07-30).
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius (0,808-6,479) (2020-06-08).
- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius (0,808-6,479) (2020-05-11).
- VšĮ „Plačiąjuostis internetas“ (0,808-6,479) (2020-09-02).
- VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Eismo saugumo skyrius. SO dalies eismo organizavimo schema (abu ruožai) (2020-10-06).
- AB Telia Lietuva Tinklo resursų administravimo komanda (0,808-6,479) (2020-08-14).
- AB Telia Lietuva Tinklo resursų administravimo komanda (8,095-11,757) (2020-09-16).
- Klaipėdos apsk. VPK Tauragės apsk. Kelių policijos tarnyba (abu ruožai) (2020-08-28).
- AB „Elektros skirstymo operatorius“ (abu ruožai) (2020-11-11).
- AB „Litgrid“ (0,808-6,479) (2020-08-17).
- VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos posėdžio protokolas (2020-11-10).

6. Bendrieji statinio techniniai ir skaičiuojamosios kainos rodikliai:

III. Susisiekimo komunikacijos

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės) Nuo 0,808 iki 6,479 km

1.1. Kelio kategorija	V
1.2. Kelio ilgis*	5,671 km
1.3. Kelio juostos plotis	18 m
1.4. Eismo juostos skaičius	2 vnt
1.5. Eismo juostos plotis	3,0 m

IV. Inžineriniai tinklai

1. Melioracija:

1.1. Rinktuvai	
1.1.1. Rinktuvų d200 mm ilgis*	20 m
1.1.2. Paviršinio vandens nuleistuvai PN-42	1 vnt.
1.1.3. Požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-40	3 vnt.

III. Susisiekimo komunikacijos

2. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės) Nuo 8,095 iki 11,757 km

2.1. Kelio kategorija	V
2.2. Kelio ilgis*	3,662 km
2.3. Kelio juostos plotis	18 m
2.4. Eismo juostos skaičius	2 vnt
2.5. Eismo juostos plotis	3,0 m

IV. Inžineriniai tinklai

2. Melioracija:

2.1. Rinktuvai	
2.1.1. Rinktuvų d200 mm ilgis*	43 m
2.1.2. Rinktuvų d160 mm ilgis*	53 m
2.1.3. Paviršinio vandens nuleistuvai PN-42	6 vnt.
2.1.4. Požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-40	12 vnt.

Skaičiuojamosios kainos rodikliai (skaičiuojamoji statybos kaina 2020.10 kainomis)

Ruožas nuo 0,808 iki 6,479 km

I variantas

Statybos montavimo darbų kaina	3586,127 tūkst. Eurų
Projektavimas ir inž. Paslaugos	215,348 tūkst. Eurų
Įrenginiai	3,006 tūkst. Eurų
Užsakovo rezervas	380,448 tūkst. Eurų
Bendra statinio projekto sąmatinė kaina	4184,929 tūkst. Eurų

II variantas

Statybos montavimo darbų kaina	3709,567 tūkst. Eurų
Projektavimas ir inž. Paslaugos	222,754 tūkst. Eurų
Įrenginiai	3,006 tūkst. Eurų
Užsakovo rezervas	393,533 tūkst. Eurų
Bendra statinio projekto sąmatinė kaina	4328,860 tūkst. Eurų

Ruožas nuo 8,095 iki 11,757

km

I variantas

Statybos montavimo darbų kaina	1679,352 tūkst. Eurų
Projektavimas ir inž. Paslaugos	100,851 tūkst. Eurų
Įrenginiai	1,503 tūkst. Eurų
Užsakovo rezervas	178,171 tūkst. Eurų
Bendra statinio projekto sąmatinė kaina	1959,877 tūkst. Eurų

II variantas

Statybos montavimo darbų kaina	1767,448 tūkst. Eurų
Projektavimas ir inž. Paslaugos	106,137 tūkst. Eurų
Įrenginiai	1,503 tūkst. Eurų
Užsakovo rezervas	187,509 tūkst. Eurų
Bendra statinio projekto sąmatinė kaina	2062,597 tūkst. Eurų

ESO dalis pagal ISK20-25164, INV. Nr. E2N3966712

Statybos montavimo darbų kaina	28,650 tūkst. Eurų
Kitos statinio išlaidos	0,750 tūkst. Eurų
Užsakovo rezervas	1,470 tūkst. Eurų
Bendra statinio projekto sąmatinė kaina	30,870 tūkst. Eurų

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

PROJEKTO ĮVERTINIMAS

Kelio Nr. 2219 Kretingalė-Plikiai-Smilgynai ruožų nuo 0,808 iki 6,749 km ir nuo 8,095 iki 11,757 km km kapitalinio remonto techninis darbo projektas atitinka Reglamento (ES) Nr.305/2011 nustatytus esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Techninį darbo projektą galima tvirtinti.

Direktorius



Statinio projekto ekspertizės vadovas
(kvalif. atestatas Nr.31411, išdavimo data 2018-02-15)

Arvydas Kuralavičius

Gintautas Milius