

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	4345	Esamas
2. Sklypo užstatymo plotas	m ²	-	Esamas
3. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	Esamas
4. Sklypo užstatymo tankis	%	-	Esamas
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1 110 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais (portalai su pamatais, įrenginių pamatai su metalinėmis atramomis)			
4.1.1 110 kV linijinis portalas su pamatais			
4.1.1.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
4.1.1.2 inžinerinių statinių aukštis *	m	19,3	
4.1.2 110 kV dviangis linijinis portalas su pamatais			
4.1.2.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
4.1.2.2 inžinerinių statinių aukštis *	m	19,3	
4.1.3 110 kV jungtuvo metalinė atrama su aptarnavimo aikšte ir pamatais			
4.1.3.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	3	
4.1.3.2 inžinerinių statinių aukštis *	m	2,95	
4.1.4 110 kV jungtuvo metalinė atrama su aptarnavimo aikšte ir pamatais			
4.1.4.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	3	
4.1.4.2 inžinerinių statinių aukštis *	m	2,37	
4.1.5 110 kV viršįtampių ribotuvo metalinė atrama su pamatais			
4.1.5.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	3	
4.1.5.2 inžinerinių statinių aukštis *	m	3	
4.1.6 110 kV viršįtampių ribotuvo metalinė atrama montuojama ant esamų pamatų			
4.1.6.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.1.6.2 inžinerinių statinių aukštis (tik metalinė dalis)*	m	4,17	
4.1.7 110 kV tripolio skyrikliai metalinė atrama su pamatais			
4.1.7.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	8	
4.1.7.2 inžinerinių statinių aukštis *	m	2,5	
4.1.8 110 kV tripolio skyrikliai metalinė atrama su pamatais			
4.1.8.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.1.8.2 inžinerinių statinių aukštis *	m	4,2	
4.1.9 110 kV srovės transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.1.9.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
4.1.9.2 inžinerinių statinių aukštis *	m	3,2	
		LAPAS	LAPŲ
		28	31
629-XX-RTP-BD-T1.AR		LAIDA	
		0	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4.1.10 110 kV srovės transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.1.10.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.1.10.2 inžinerinių statinių aukštis*	m	3,55	
4.1.11 110 kV srovės transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.1.11.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	3	
4.1.11.2 inžinerinių statinių aukštis*	m	4,31	
4.1.12 110 kV įtampos transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.1.12.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.1.12.2 inžinerinių statinių aukštis	m	4	
4.1.13 110 kV atraminio izoliatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.1.13.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
4.1.13.2 inžinerinių statinių aukštis	m	4,6	
4.1.14 110 kV atraminio izoliatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.1.13.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.1.13.2 inžinerinių statinių aukštis	m	5	
4.2 Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis (110 kV elektros perdavimo linijos)*			
4.2.1 110 kV elektros oro linija Valkininkai - Matuizos (unikalus Nr. 4400-0216-7686)			
4.2.1.1 110 kV elektros oro linija (pagal RC išrašą)*	km	19,059	
4.2.1.2 110 kV elektros oro linija (po rekonstravimo)*	km	19,059	
4.2.1.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3x1; 148	
4.2.2 110 kV elektros oro linija Varėna - Merkinė (unikalus Nr. 4400-0216-8383)			
4.2.2.1 110 kV elektros oro linija (pagal RC išrašą)*	km	27,21	
4.2.2.2 110 kV elektros oro linija (remontuojamai daliai)*	km	0,04	
4.2.2.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3x1; 148,9	
4.2.3 110 kV elektros oro linija Varėna – Matuizos (unikalus Nr. 4400-0216-7342)			
4.2.3.1 110 kV elektros oro linija (pagal RC išrašą)*	km	12,923	
4.2.3.2 110 kV elektros oro linija (remontuojamai daliai)*	km	0,037	
4.2.3.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3x1; 148,9	
V. KITI STATINIAI			
5.1. Kabelių kanalas			
5.1.1 inžinerinio statinio ilgis*	m	32	
5.1.2 inžinerinio statinio plotis*	m	0,5	
5.2. Kabelių kanalas			
5.2.1 inžinerinio statinio ilgis*	m	61,5	
5.2.2 inžinerinio statinio plotis*	m	1	
5.3 Tvora (išorinė, metalinio tinklo, su metaliniais stulpeliais ir			
629-XX-RTP-BD-T1.AR		LAPAS	LAPŲ LAIDA
		29	31 0

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
cokoliu)			
5.3.1 Esamas inžinerinio statinio ilgis	m	222	
5.3.2 Būsimas inžinerinio statinio ilgis*	m	194	
5.3.3 Esamas inžinerinio statinio aukštis	m	1,80	
5.3.4 inžinerinio statinio aukštis*	m	1,94	
5.4 Žaibosaugos stulpas (su gamykliniu pamatu)			
5.4.1 inžinerinių statinių kiekis	vnt.	3	
5.4.2 inžinerinio statinio aukštis*	m	19,3	
5.5 Aikštelės (pastotės dangos: asfaltbetonis; šaligatvis/ nuogrinda– betoninės trinkelės; plotas po įrenginiais - skalda)			
5.5.1 Esamas asfaltbetonio plotas	m ²	95	
5.5.2 Būsimas asfaltbetonio plotas*	m ²	305	
5.5.3 būsimas skaldos plotas*	m ²	2615	
5.5.4 būsimas trinkelės plotas*	m ²	50	

Pastaba: * žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti nukrypimų, priklausomai nuo pateiktos įrangos ar gamyklinių gaminių gabaritų (tikslinama darbo projekte).

Statinio projekto vadovas:

vardas, pavardė

parašas,

kvalifikacijos atestato Nr., data

629-XX-RTP-BD-T1.AR

LAPAS	LAPŲ	LAIDA
30	31	0