

Techninės specifikacijos Priedas Nr.1 Darbų ir Prekių kiekiai

	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
1	Sudėtingų (užtrenkiamų) spynų įstatymas duryse	vnt	1,00
2	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm $k_8=1.17$	m3	0,23
3	Plieninių sąramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,020
4	Medinių durų blokų montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	1,900
5	Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas	m2	2,500
6	Durų apvadų montavimas , kai apvadai kietų veislių medienos	m	5,500
7	Vitrininių iki 6 m2 ploto stiklų demontavimas $k_4=0.500$	m2	5,300
8	Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių), izoliuojant mineralinės vatos plokštėmis	m2	5,300
9	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos trim sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	m2	11,000
10	Vidaus didelių ištisinių paviršių glaistymas (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	m2	81,000
11	Vidaus didelių ištisinių paviršių glaistymas (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	m2	81,000
12	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu $k_4=2.000$	m2	81,000
13	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	m2	81,000
14	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	m2	81,000
15	Medinių grindjuosčių nuardymas	m	23,700
16	Seno linoleumo nuėmimas	m2	41,200
17	PVC danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoje grindjuosčių)	m2	41,200
18	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	vnt	1,000
19	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjuvio ploto tiesimas paruoštuose vagose (po tinku)	m	100,00
20	Vagų pramušimas mūrinėse sienose laidams pramušant rankiniu būdu $k_8=1,17$	m	5,000
21	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	0,900
22	Medinių grindjuosčių nuardymas	m	57,300
23	Laminuotų grindų išardymas	m2	67,810

Techninės specifikacijos Priedas Nr.1 Darbų ir Prekių kiekiai

24	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas, armuojant siūlės, kai siūlės glaistomas vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)	m2	67,81
25	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	m2	67,81
26	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	m2	67,81
27	Lubų paviršių pagrindo gruntavimasgiliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m2	67,81
28	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	67,81
29	Ankščiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	57,68
30	Ankščiau dažytų palangių labai geras dažymas, nuvalant senus dažus, šlifuojant, glaistant	m2	7,00
31	33 kategorijos laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	67,81
32	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos	m	57,300
33	Vitrinų rėmų stiklinimas vitrininiu stiklu, tvirtinant elastiniais tarpikliais ir juostelėmis, kai stiklo plotas iki 1 m2	m2	1,300
34	Spynų aliuminio duryse pakeitimas	vnt	1,000
35	Paviršių apklijavimas nepermatoma polietileno plėvele	m2	13,100
36	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,400
37	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų permontavimas k4=1,500	vnt	7,00