

2.1 KABELIU MONTAVIMO LENTELĖ

Eilės Nr.	10kV kabelių montavimo lentelė																					
	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio markė ir skerspjūvis	Viso ilgis (m)	Kabelio pakojimo būdas ir ilgis (m)										Transijos kasimas(m) klojant joje			Pereina mųjų montavi mas	Jungiamų jų movų montavi mas	Galiųjų stulpinių movų montavi mas	Galiųjų movų montavi mas	
					Transijoje				D110mm vamzdyje uždaru būdu krypt. gręž.	D125mm vamzdyje uždaru būdu krypt. gręž.	D110mm vamzdyje uždaru būdu prakalant	D125mm vamzdyje uždaru būdu prakalant	Po metaliinių gaubtu	Tvirtinant apkabomis	MT,ST,VK S	1 kabelį	2 kabelius					3+ kabelius
					Apsauginės juostos montavimas	Signalinės juostos montavimas	Vamzdyje atviru būdu D125mm	Klojimas transijoje įrengiant paklotą														
10kV KL																						
1	Pk-121	MGT-1	Al 3x120	820		614	614			196			10	614					1	2		
Viso: Al 3x120				820	0	614	614	0	0	196	0	0	0	10	614	0	0	0	0	1	2	
Viso transijos: 614					810																	

Eilės Nr.	0.4kV kabelių montavimo lentelė																					
	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio markė ir skerspjūvis	Viso ilgis (m)	Kabelio paklojimo būdas ir ilgis (m)									Tranšėjos kasimas(m) klojant joje					Jungiamųjų movų montavimas	Galinųjų movų montavimas	Stulpinių movų montavimas	
					Tranšėjoje				Vamzdyje atviro būdu D110mm	Apsauginės juostos montavimas	Vamzdyje uždaru būdu D110mm	Po metalinių gaubtu	Tvirtinant apkabomis	KS/KAS	MT,ST	1 kabelį	2 kabelius	3+ kabelius				
					Signalinės juostos montavimas	Klojimas tranšėjoje įrengiant paklotą																
1	MGT-1	KS/KAS-1	Al 4x95	156	150			150					2	4	97	53				2		
2	MGT-1	KS/KAS-2	Al 4x150	855	425			425					2	4	372		{53}			1	2	
3	KS/KAS-2	KS/KAS-3	Al 4x150	222	198			198					4		180	18					2	
4	KS/KAS-3	KS/KAS-4	Al 4x150	289	167			167					4		149		{18}				2	
Viso Al 4x95				156	150	0		150	0	0	0	0	2	4	97	53	{53}			0	2	0
Viso Al 4x150				1366	790	0		790	0	562	0	0	10	4	701	18	{18}			1	6	0
Viso:				1522	940	0		940	0	562	0	0	12	8	798	71	{71}			1	8	0
Viso tranšėjos: 869																						

Eilės Nr.	Abonentinių kabelių montavimo lentelė																			
	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio markė ir skerspūvis	Viso ilgis (m)	Kabelio paklojimo būdas ir ilgis (m)								Tranšėjos kasimas(m) klojant joje			Jungiamųjų movų montavimas	Galinųjų movų montavimas	Stulpinių movų montavimas		
					Tranšėjoje				Vamzdyje uždaru būdu D75mm	Po metaliniu gaubtu	Tvirtinant apkabomis	KS/KAS	MT,ST							
					Signalinės juostos montavimas	Klojimas tranšėjoje įrengiant	Vamzdyje atviru būdu D50mm	Apsauginės juostos montavima												
1	KS/KAS-1	Alyvų g.20	Al 5x16	13			7				4	2	7					2		
2	KS/KAS-1	Alyvų g.18	Al 5x16	113			89		18		4	2	89					2		
3	KS/KAS-2	Pievų g.10	Al 5x16	50			44				4	2	44					2		
4	KS/KAS-3	Pievų g.8	Al 5x16	41			39					2	39				1	1		
5	KS/KAS-4	Pievų g.6	Al 5x16	71			65				4	2	65					2		
Viso Al 5x16				288	0	0	244	0	18	0	16	10	0	244	0			1	9	0
Viso tranšėjos: 244																				

DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	12-24 kV KL montavimo darbai			
1.1	Kabelio trasos nužymėjimas	kompl.	1	
1.2	Tranšėjų 1-2 kabeliams kasimas rankiniu būdu	m	184	
1.3	Tranšėjų 1-2 kabeliams kasimas mechanizuotu būdu	m	430	
1.4	Apsauginio vamzdžio D-125 mm paklojimas tranšėjoje atviru būdu	m	614	
1.5	Prieduobių kasimas pradūrimams	vnt/m³	10/30	
1.6	Uždro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo būdu įtraukiant į 125mm skersmens vamzdį	m	44	
1.7	Uždro perėjimo daugiau nei 50m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo būdu įtraukiant į 125mm skersmens vamzdį	m	150	
1.8	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 3kg	m	810	
1.9	Kabelio tiesimas MT	m	10	
1.10	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio (100mm)	m	614	
1.11	Duobių užpylimas	vnt/m³	10/30	
1.12	Tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu	m	184	
1.13	Tranšėjų kabeliams užpylimas mechanizuotai	m	430	
1.14	Plotų išlyginimas rankiniu būdu	m²	184	
1.15	Plotų išlyginimas mechanizuotai	m²	430	
1.16	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	m³	123	
1.17	12-24 kV kabelio jungiamosios movos 3x120 mm² montavimas	kompl	1	
1.18	12-24 kV kabelio galinės movos 3x120mm² montavimas	kompl	1	
1.19	12-24 kV kabelio ekranuoto adapterio (kištukinės movos) montavimas 3x120 mm² montavimas (3vnt.)	kompl.	1	Vidaus
1.20	10 kV kabelio bandymas	vnt	2	
1.21	Trasų valymas	m²	644	
1.22	Vejos atstatymas	m²	644	
2.	Transformatorinės MGT-1 įrengimas			
2.1	Transformatorinės ir kitų smulkių dalių atvežimas	kompl.	1	
2.2	Sklypo planiravimas	m²	5	
2.3	Gelžbetonio pamatų montavimas	kompl.	1	
2.4	Skaldos pagrindai po pamatais	m³	5	
2.5	Iki 10kV įtampos modulinės transformatorinės montavimas, kai transformatoriaus galingumas iki 160 kVA	kompl.	1	
2.6	Galios transformatoriaus montavimas	kompl.	1	
2.7	Srovės transformatorių montavimas	kompl	1	
3.	MGT-1 išlyginamojo kontūro įrengimas			
3.1	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu	m	25	
3.2	Horizontalių įžeminimo 160 mm² skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	m	25	
3.3	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu	m	25	
3.4	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas	m	60	
3.5	Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas	vnt	1	
3.6	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1	
4.	0,4 kV KL, KS/KAS ir KAS montavimo darbai			
4.1.	Tranšėjų 1-2 kabeliams kasimas rankiniu būdu	m	260	
4.2.	Tranšėjų 1-2 kabeliams kasimas mechanizuotu būdu	m	609	
4.3.	Apsauginio vamzdžio D-110 mm paklojimas tranšėjoje atviru būdu	m	940	
4.4.	Prieduobių kasimas pradūrimams	vnt/m³	10/30	
4.5.	Uždro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo būdu įtraukiant į 110mm skersmens vamzdį	m	59	
4.6.	Uždro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo būdu įtraukiant į 110mm skersmens vamzdį	m	562	
4.7.	Kabelio tiesimas vamzdyje	m	1502	
4.8.	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais	m	20	

Atestato Nr.	LGI vartotojų perjungimas Alyvų g.20, Jonaitiškių km., Šiaulių raj., ST-IM1-33 (Statant MT, Šiaulių reg.)Inv.Pr.Nr.E1E43LG019			
				Laida
				0
Etapas: TP	Užsakovas:	KP-2023-113-TP		Lapas
				1
				Lapų
				3

DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
4.9.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio (100mm)	m	940	
4.10.	Duobių užpylimas	vnt/m ³	10/30	
4.11.	Tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu	m	260	
4.12.	Tranšėjų kabeliams užpylimas mechanizuotu būdu	m	609	
4.13.	Plotų išlyginimas rankiniu būdu	m ²	260	
4.14.	Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu	m ²	609	
4.15.	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	m ³	174	
4.16.	0,4 kV kabelio galinės movos 4x150 mm ² montavimas	kompl.	6	Vidaus
4.17.	0,4 kV kabelio galinės movos 4x95 mm ² montavimas	kompl.	2	Vidaus
4.18.	0,4 kV kabelio jungiamosios movos 4x150 mm ² montavimas	kompl.	1	
4.19.	Trifazio kabelio izoliacijos varžos matavimas	kompl.	5	
4.20.	Vejos atstatymas	m ²	869	
4.21.	Trasos valymas	m ²	869	
4.22.	Kabelių spintos su komercinėmis apskaitomis (KS/KAS) bei pamato montavimas	kompl.	3	
4.23.	Komercinės apskaitos spintos (KAS) bei pamato montavimas	kompl.	1	
4.24.	Ižeminimo įrengimas R≤10Ω	kompl.	4	
4.25.	Ižeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	4	
4.26.	0,4 kV operatyviniai perjungimai	kompl	1	
5.	Abonentinio kabelio montavimo darbai			
5.1.	Tranšėjų 1-2 kabeliams kasimas rankiniu būdu	m	244	
5.2.	Apsauginio vamzdžio D-50 mm paklojimas tranšėjoje atviru būdu	m	244	
5.3.	Prieduobių kasimas pradūrimams	vnt	4/12	
5.4.	Uždro perėjimo įrengimas prakalant būdu įtraukiant į 75mm skersmens vamzdį	m	18	
5.5.	Kabelio tiesimas vamzdyje	m	268	
5.6.	Kabelio tiesimas KAS, KS/KAS	m	10	
5.7.	Kabelio tvirtinimas ant pastato sienos	m	16	
5.8.	Prieduobių užpylimas	vnt	4/12	
5.9.	Tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu	m	244	
5.10.	Plotų išlyginimas rankiniu būdu	m ²	244	
5.11.	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	m ³	49	
5.12.	0,4 kV kabelio galinės movos 5x16 mm ² montavimas	kompl.	9	Vidaus
5.13.	0,4 kV kabelio jungiamosios movos 5x16 mm ² montavimas	kompl.	1	
5.14.	Trifazio kabelio izoliacijos varžos matavimas	kompl.	5	
5.15.	Vejos atstatymas	m ²	244	
5.16.	Trasos valymas	m ²	244	
5.17.	Atsišakojimo dėžutės montavimas ant pastato sienos	vnt	4	
5.18.	0,4 kV operatyviniai perjungimai	kompl	1	
6.	0,4 kV OL linijų demontavimo darbai			
6.1	0,4 kV OL g/b atramos su ramsčiu deomontavimas	vnt	4	
6.2	0,4 kV OL vienstiebės g/b atramos demontavimas	vnt	16	
6.3	Gelžbetonių pamatų, atramų stiebų ir polių pakrovimas arba iškrovimas OL trasoje	t	27,12	
6.4	0,4 kV OL laidų demontavimas (1 laidas)	m	1000	
6.5	0,4 kV OL laidų demontavimas (sekančių laidų)	m	1000	
6.6	Įvadinių apskaitos spintų demontavimas	vnt	5	
6.7	Linijinės armatūros pakrovimas arba iškrovimas OL trasoje	t	1	
6.8	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu	t	28,2	
6.9	Transportuojant šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	28,2	
7.	Transformatorinės MT Pk-121 pertvarkymas			
7.1.	10 kV narvelių su galios skyriklių montavimas	kompl.	1	
7.2.	10 kV narvelių prijungimas prie esamo išlyginamojo kontūro	kompl	1	
7.3.	Ižeminimo kontūro varžos matavimas	kompl	1	

Atestato Nr.				LGI vartotojų perjungimas Alyvų g.20, Jonaitiškių km., Šiaulių raj., ST-IM1-33 (Statant MT, Šiaulių reg.)Inv.Pr.Nr.E1E43LG019		
				Darbų žiniaraštis		Laida
						0
Etapas: TP	Užsakovas:			KP-2023-113-TP		Lapas
						2
						Lapų
						3

DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
8.	Melioracijos atstatymo darbai			
8.1.	Pagal melioracijos projektą nr. 23/14-TDP-MS	kompl	1	

Atestato Nr.					LGI vartotojų perjungimas Alyvų g.20, Jonaitiškių km., Šiaulių raj., ST-IM1-33 (Statant MT, Šiaulių reg.)Inv.Pr.Nr.E1E43LG019		
					Darbų žiniaraštis		Laida
							0
Etapas: TP	Užsakovas:				KP-2023-113-TP		Lapas
							Lapų
							3
							3

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimai pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
1.	(12-24) kV KL montavimo medžiagos:					
1.1	24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje: • Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas: 3x120mm ² ; • Varinių (Cu) vielų skerspjūvio plotas: ≥16mm ² ; • Didžiausia varinio vielinio Cu ekrano aktyvioji varža esant 20 °C: ≤1,2 Ω/km; • *Ilgalaikės darbinės srovės laidininke nurodytos pagal LTS HD 620 S2 10F, kai oro temperatūra +25°C, grunto +15°C.	Al. 3x120mm ²	m	820	8.1.13	
1.2	12-24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamos movos: • Jungiamų kabelių kombinacijos: 7 • Kabelio gyslos skerspjūvis: 120mm ²	Al. 3x120mm ²	kompl	1	10.5.1	
1.3	12-24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos: • Movos tipas : vidaus tipo galinė mova; • Kabelio konstrukcija, skerspjūvis mm ² : 24 kV trigyslis kabelis su bendru išoriniu ekranu 3x120mm ² ; • Trigysliams kabeliams su bendru išoriniu apvalkalu ir bendru vieliniu ekranu turi būti galimybė užsakyti skirtingų gyslų ilgių galines movas : 500(+/-15 proc.)	Al. 3x120mm ²	kompl	1	10.5.1	Vidaus
1.4	12-24 kV C tipo ekranuotos kištukinės movos: • Kabelių konstrukcija, ekrano tipas ir galimi skerspjūviai mm ² – 24 kV trigyslis kabelis su bendru išoriniu apvalkalu ir bendru vieliniu ekranu (50 mm ² , 120 mm ²); • Kabelio gyslų skerspjūvis – 3x120mm ² ;	Al.3x120mm ²	kompl	1	10.2.1	Vidaus
1.5	Apsauginis vamzdis atviru būdu • Išorinis vamzdžio skersmuo, ≥125 mm	D-125 mm	m	614	9.3	
1.6	Apsauginis vamzdis uždaru būdu • Išorinis vamzdžio skersmuo, ≥125 mm	D-125 mm	m	196	9.4	
1.7	Kabelių signalinė juosta • Juostos plotis: vienai kabelių linijai 100 mm		m	614	9.2	
2.	MGT-1 įrengimas					
2.1	0,4 kV srovės transformatorius Pastaba: trims fazėms.	300/5A	vnt	1		
3.	MGT-1 išlyginamojo kontūro įrengimas					
3.1	Ižeminimo elektrodas L-1,5m		vnt.	60	6.2	
3.2	Jungiamoji mova		vnt.	36		
3.3	Įkalimo galvutė		vnt.	4		
3.4	Plieninis antgalis		vnt.	4		
3.5	Cinkuota juosta		m	25		

Atestato Nr.					LGI vartotojų perjungimas Alyvų g.20, Jonaitiškių km., Šiaulių raj., ST-IM1-33 (Statant MT, Šiaulių reg.)Inv.Pr.Nr.E1E43LG019		
					Medžiagų žiniaraštis		Laida
							0
Etapas: TP	Užsakovas:				KP-2023-113-TP		Lapas
							1
							3

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimai pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
3.6	Kryžminė jungtis		vnt.	4	6.3	
3.7	Revizinė dėžutė		kompl.	1		
4.	0,4 kV KL montavimo medžiagos:					
4.1	0,4 kV kabelis: • Laidininkų skaičius: 4; • Laidininkas: atkaitintas aliuminis; • Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai: • Laidininko skerspjūvio plotas, mm ² : 4x150; • Laidininko konstrukcija: sektorinis daugiavielis (SM);	Al. 4x150mm ²	m	1366	8.1.15	
4.2	0,4 kV kabelis: • Laidininkų skaičius: 4; • Laidininkas: atkaitintas aliuminis; • Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai: • Laidininko skerspjūvio plotas, mm ² : 4x150; • Laidininko konstrukcija: sektorinis daugiavielis (SM);	Al. 4x95mm ²	m	156	8.1.15	
4.3	Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija galinės movos: • Eksploatavimo sąlygos: patalpose; • Kabelio gyslų skaičius: 4; • Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis: 150mm ²	4x150mm ²	kompl	6	10.1.3	Vidaus
4.4	Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos: • Eksploatavimo sąlygos: lauke; • Kabelio gyslų skaičius: 4; • Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis: 150mm ²	4x150mm ²	kompl	1	10.1.3	
4.5	Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija galinės movos: • Eksploatavimo sąlygos: patalpose; • Kabelio gyslų skaičius: 4; • Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis: 95mm ²	4x95mm ²	kompl	2	10.1.3	Vidaus
4.6	Apsauginis vamzdis atviru būdu Išorinis vamzdžio skersmuo, 110mm	D-110 mm	m	940	9.3	
4.7	Apsauginis vamzdis uždaru būdu Išorinis vamzdžio skersmuo, 110 mm	D-110 mm	m	562	9.4	
4.8	Kabelių signalinė juosta • Juostos plotis: vienai kabelių linijai 100 mm		m	940	9.2	
5.	K/KAS-1 įžeminimas					
5.1.	Įžeminimo elektrodas		vnt.	40	6.1	
5.2.	Jungiamoji mova		vnt.	36		
5.3.	Įkalimo galvutė		vnt.	4		

Atestato Nr.					LGI vartotojų perjungimas Alyvų g.20, Jonaitiškių km., Šiaulių raj., ST-IM1-33 (Statant MT, Šiaulių reg.)Inv.Pr.Nr.E1E43LG019		
					Medžiagų žiniaraštis		Laida
							0
Etapas: TP	Užsakovas:				KP-2023-113-TP		Lapas
							2
							3

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimai pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
5.4.	Plieninis antgalis		vnt.	4		
5.5.	Cinkuota juosta		m	12		
5.6.	Kryžminė jungtis		vnt.	4	6.3	
6.	Abonentinio kabelio medžiagos					
6.1	0,4 kV kabelis: • Laidininkų skaičius: 5; • Laidininkas: atkaitintas aliuminis; • Laidininko skerspjūvio plotas, mm ² : 5x16; Laidininko konstrukcija: apvalus monolitinis arba apvalus daugiavielis (RE,RM);	Al 5x16	m	288	8.1.15	
6.2	Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija galinės movos: • Eksploatavimo sąlygos: patalpose; • Kabelio gyslų skaičius: 5; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis: 16mm ² .	5x16mm ²	kompl	9	10.1.3	Vidaus
6.3	Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos: • Eksploatavimo sąlygos: žemėje; • Kabelio gyslų skaičius: 5; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis: 16mm ² .	5x16mm ²	kompl	1	10.1.3	
6.4	Apsauginis vamzdis atviru būdu Išorinis vamzdžio skersmuo, 50mm	D-50 mm	m	244	9.3	
6.5	Apsauginis vamzdis uždaru būdu Išorinis vamzdžio skersmuo, 75 mm	D-75 mm	m	18	9.4	
6.6	Atsišakojimo dėžutė		vnt	4		

Atestato Nr.					LGI vartotojų perjungimas Alyvų g.20, Jonaitiškių km., Šiaulių raj., ST-IM1-33 (Statant MT, Šiaulių reg.)Inv.Pr.Nr.E1E43LG019			
					Medžiagų žiniaraštis			Laida
								0
Etapas: TP	Užsakovas:				KP-2023-113-TP			Lapas
								3
								Lapų
								3

ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas, techninės charakteristikos	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
Elektrotechniniai įrenginiai						
1.	10/0,4 kV įtampos modulinė galinė transformatorinė su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta): - Sumontuojami 0,4kV skyriuje linijiniai komutaciniai aparatai- 4 vnt. - Linijinio saugiklių-kirtiklių bloko gabaraitas – NH2(25A); 10 kV kabelių užvedimo angos pritaikytos – Trigysliams kabeliams	MGT-1	kompl.	1	15.2.11 15.5.5 13.2.1 13.2.3 8.1.5 8.1.6, 8.1.7 10.1.3 10.2.1. 11.2 15.8 17.1	
2.	10/0,4kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai: Galia: 25kVA; Jugimo grtupė: Yzn11.	25kVA	kompl.	1	5.3	
3.	0,4 kV kabelių spinta su apskaitos prietaisais Apskaitos dalies modulio įvadinio (-ų) automatinio (-ų) jungiklio (-ų) vardinė srovė: pagal principinę schemą. Atidaromos į dešinę pusę.	KS/KAS	kompl	3	2.4 3.4 3.10 11.1 13.2.1 17.1	Žiūrėti pagal principinę schemą
4.	Įvadinės apskaitos spinta skirta trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti: Apskaitos dalies modulio įvadinio (-ų) automatinio (-ų) jungiklio (-ų) vardinė srovė: pagal principinę schemą. Atidaromos į dešinę pusę.	KAS	kompl.	1	2.1 3.4 3.10 11.1 13.2.1 17.1	Žiūrėti pagal principinę schemą
5.	10kV narvelis su SF6 dujų izoliacijos galios skyrikliu 630 A: - Trumojo jungimo srovė: $\geq 12,5$ kA; - Smūginė srovė: $\geq 31,5$ kA; - Galios skyriklio komplektavimas: be saugiklių su žemikliu; - Galios skyriklio pavara: mechaninė su spyruokle, palengvinančia įjungimą; - Galios skyriklio, žemiklio padėties indikacija: mechaninė arba šviesinė; - Įtampos indikacija su įtampos indikatoriumi montuojamu priekinėje narvelio dalyje; - SF6 dujų slėgio indikacija: bendras sekcijoje; - Apsauga nuo nepilnafazio režimo be apsaugos nuo nepilnafazio režimo. - Blokuotės tipas: mechaninė; - Su išplėtimo galimybe, prijungti papildomą narvelį; talpumine indikacija, žemikliu,	630A	vnt	1	14.7 15.5.5 16.1 13.1.6	
Atestato Nr.	LGI vartotojų perjungimas Alyvų g.20, Jonaitiškių km., Šiaulių raj., ST-IM1-33 (Statant MT, Šiaulių reg.)Inv.Pr.Nr.E1E43LG019					
					Įrenginių žiniaraštis	Laida
						0
Etapas: TP	Užsakovas:		KP-2023-113-TP		Lapas	Lapų
					1	2

ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas, techninės charakteristikos	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
	mechanine blokuote ir viršįtampių ribotuvais.					

Atestato Nr.					LGI vartotojų perjungimas Alyvų g.20, Jonaitiškių km., Šiaulių raj., ST-IM1-33 (Statant MT, Šiaulių reg.)Inv.Pr.Nr.E1E43LG019		
					Įrenginių žiniaraštis		Laida
							0
Etapas: TP	Užsakovas:				KP-2023-113-TP		Lapas
							Lapų
							2
							2