

PIRKIMO SUTARTIS

2018–09–25 Nr. AG2-164/18(3.10.21-TD2)

Vilnius

I. SUTARTIES ŠALYS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2018-04-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-1087/18(2.1.1E-TD2), esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB YIT Infra Lietuva, kodas 122657512, atstovaujama generalinio direktoriaus Arimanto Glebausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Granito g. 4, LT-02241 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**, o toliau kartu vadinami šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, sudarė ir pasirašė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja atlikti **Vilniaus miesto Vakarinės miesto dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus** (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti už faktiškai atliktus darbus pagal Rangovo pasiūlytus įkainius, nurodytus Sutarties 2 priede.

2. Darbų savybės pateiktos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Preliminarios (36 mėn.) darbų apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas), kurios Sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimtys), neviršijant 5 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės. Užsakovas Sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas) nurodytos 36 mėn. preliminaros darbų apimtys.

3. Darbų atlikimo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

III. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA


4. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra. Darbų atlikimo įkainiai, nurodyti Sutarties 2 priede, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbų atlikimu. Darbų atlikimo įkainiams įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

5. Pradinė Sutarties vertė: 9.917.355,37 (devyni milijonai devyni šimtai septyniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt penki EUR 37 ct) EUR be PVM (12.000.000,00 (dvylika milijonų) EUR su PVM).

6. Sutarties vykdymo laikotarpiu, Sutarties 2 priede nurodyti darbų atlikimo įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami tokia tvarka:

6.1. Darbų atlikimo įkainiai – kintantis dydis, kuris kinta proporcingai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamiems statybos sąnaudų elementų kainų indeksams (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“). Darbų atlikimo įkainiai tikslinami 2019 ir 2020 metų lapkričio mėnesį, jei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 ir 2020 metų lapkričio mėnesį oficialiai skelbiami 2019 ir 2020 metų rugsėjo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) pakinta daugiau kaip 5 proc.:

Projektų paruošimo skyriaus
vadovas
Matas Milius



* 2019 metų lapkričio mėnesį – 2019 metų rugsėjo mėnesio indeksą lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu;

* 2020 metų lapkričio mėnesį – 2020 metų rugsėjo mėnesio indeksą lyginant su 2019 metų rugsėjo mėnesio indeksu, jei įkainiai buvo tikslinti, jei ne – lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu.

Sutarties galiojimo laikotarpiu darbų atlikimo įkainiai keičiami iki 2019 m. ir 2020 m. lapkričio mėnesio 10 d.

Darbų atlikimo įkainiai keičiami pagal perskaičiavimo formulę:

$a_1 = a \times k$, kur:

a – pasiūlymo pateikimo mėnesį buvę darbų atlikimo įkainiai (ar 2019 m. lapkričio mėn. patikslinti darbų atlikimo įkainiai, jei įkainiai buvo tikslinti);

a_1 – 2019 m. (2020 m.) perskaičiuoti darbų atlikimo įkainiai;

k – perskaičiavimo koeficientas, $k = b_1 : b$, kur:

b – pasiūlymo pateikimo mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) (jei įkainiai jau buvo tikslinti, tai 2019 m. rugsėjo mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“));

b_1 – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. (2020 m.) rugsėjo mėnesio oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“).

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje, adresas – <http://osp.stat.gov.lt>.

6.2. Darbų atlikimo įkainių pakeitimas įforminamas Užsakovo ir Rangovo papildomu susitarimu po atitinkamų metų rugsėjo mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statybos sąnaudų kainų oficialaus indekso paskelbimo iki atitinkamų metų lapkričio mėn. 10 dienos. Akte nurodomas darbų atlikimo įkainio pakeitimo pagrindas, indeksų dydžiai ir darbų atlikimo įkainių pasikeitimo skaičiavimas pagal 6.1 punkte pateiktą formulę.

6.3. Indeksuoti darbų atlikimo įkainiai įsigalioja nuo dienos, kai 6.2 punkte nurodytą papildomą susitarimą pasirašo abiejų šalių atstovai. Nauji darbų atlikimo įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliekamus darbus, atliktus po darbų atlikimo įkainių pakeitimo.

6.4. Jei kiekvienu indeksavimo atveju 6.2 punkte nurodytas papildomas susitarimas dėl ne nuo Užsakovo priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki po 6.1 punkte nurodyto darbų atlikimo įkainių tikslinimo mėnesio einančio mėnesio 5 d., Užsakovas turi teisę, vykdydamas mokėjimus už darbus, atliktus atitinkamai po 2019-11-10 ir 2020-11-10, vadovautis šioje Sutartyje nurodytais darbų atlikimo įkainiais, o tuo atveju, jei darbų atlikimo įkainiai buvo patikslinti ir įforminti 6.2 punkte nurodytu papildomu susitarimu – perskaičiuotais darbų atlikimo įkainiais.

7. Darbų atlikimo įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami darbų atlikimo įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, darbų atlikimo įkainiai nebus perskaičiuojami;

7.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

7.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui darbų atlikimo įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7.4. darbų atlikimo įkainių pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;

7.5. perskaičiuoti darbų atlikimo įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

8. Darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (toliau – biudžetas) ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD).

9. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus, jei darbai atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku pagal darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 4 priedas), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (Sutarties 5 priedas) ir pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus. Už papildomus darbus nemokama, jei tai susiję su savavališkais sprendimais.

10. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima iš Rangovo darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 4 priedas), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (Sutarties 5 priedas) apie faktiškai atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto ar LAKD), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 4 priedas) pasirašymo dienos.

11. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

12. Jei Rangovas darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už faktiškai atliktus darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

13. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

14. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:


14.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

14.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 14.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

14.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

14.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

14.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.



IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

15. Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbų pirkimo dokumentai (toliau – pirkimo dokumentai) yra neatskiriama Sutarties dalis.

16. Rangovas įsipareigoja:

16.1. darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, gavus raštišką Užsakovo užsakymą (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyta darbų atlikimo vieta, apimtis, darbų atlikimo terminas, per kurį darbai turi būti atlikti;

16.2. nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus bei ištaisyti atsiradusius defektus per darbų garantinį terminą;

16.3. suteikti faktiškai atliktiems darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;

16.4. pateikti Užsakovui tinkamai, kokybiškai ir laiku faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 4 priedas), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (Sutarties 5 priedas) ir PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą, iki kito mėnesio, einančio po darbų priėmimo, 5 (penktos) dienos;

16.5. atsakyti už tai, kad darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

16.6. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už gaminių ar medžiagų kokybę;

16.7. savo sąskaita atlyginti nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

16.8. užtikrinti, kad statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudimui, įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

16.9. apie vykdomus darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

16.10. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys;

16.11. nuolat vesti perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną. Rangovas privalo eksploatuojamų gatvių ir kiemų dangos defektus, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, nedelsiant pažymėti gairėmis, aptverti ir nedelsiant be atskiuro Užsakovo užsakymo šalinti (taisyti) bei apie šią aplinkybę informuoti Užsakovą. Rangovas nuo Sutarties pasirašymo dienos iki Sutarties galiojimo pabaigos yra laikomas gatvių ir kiemų dangos Vilniaus miesto Vakarinės miesto dalies valdytoju pagal LR CK 6.266 straipsnį bei CK 6.270 str. 2 d. ir įsipareigoja atlyginti Užsakovui ir/ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės. Tuo atveju, jei tretieji asmenys dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės, patirtų nuostolių, kuriuos teismas priteistų iš Užsakovo, Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę mažinti mokėjimus Rangovui pagal šią Sutartį už atliktus darbus suma, lygia priteistiems nuostoliams, arba reikalauti, kad Rangovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo Užsakovui sumokėtų kompensaciją, lygią priteistiems nuostoliams;

16.12. kitais atvejais, kurie nekelia grėsmės eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan.

saugumui, Rangovas apie pastebėtus eksploatuojamų gatvių ir kiemų dangos defektus turi informuoti Užsakovą ir darbus atlikti pagal jo pateiktą raštišką užsakymą (Sutarties 3 priedas) ir jame nurodytas apimtis;

16.13. vykdant darbus atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintų Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. Rangovo automašinos, spec. technika kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinėti Rangovo atributais;

16.14. skirti Sutarties vykdymui atsakingą Sutarties vykdytoją (–us): projektų vadovą Tada Bisikirską, telefonas: 8 620 69847, el. paštas: tadas.bisikirskas@vit.lt.

17. Užsakovas įsipareigoja:

17.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

17.2. priimti tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus, pasirašant faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 4 priedas), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (Sutarties 5 priedas) ir PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

17.3. už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 4 priedas) bei darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (Sutarties 5 priedas) pagrindu išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

17.4. atsiradus trūkumams ir/ar defektams, sustabdyti darbus iki jie bus pašalinti;

17.5. kontroliuoti Sutarties vykdymą (vykdyti kontrolę ir priežiūrą) darbų vykdymo zonoje, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir/ar pažeidimus, duoti Rangovui būtinus nurodymus trūkumus ir/ar pažeidimus pašalinti arba atsisakyti priimti faktiškai atliktus darbus kol trūkumai ir/ar pažeidimai nebus pašalinti. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams ir/ar pažeidimams pašalinti.

17.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos;

17.7. skirti Sutarties vykdymui atsakingą Sutarties vykdytoją (–us): Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Eksploatacijos poskyrio vedėjas Raimondas Jacunskas, telefonas: 8 5 211 2574, el. paštas: raimondas.jacunskas@vilnius.lt;

17.8. už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas asmuo: Viešųjų pirkimų skyriaus l.e.p. Pirkimų procedūrų poskyrio vedėja Dianą Petkevičienę, telefonas: (8 5) 211 2442, el. paštas: diana.petkeviciene@vilnius.lt.

18. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

18.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

18.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

18.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

19. Sutarties 18 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

19.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

19.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

20. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

21. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Rangovas įsipareigoja ne vėliau

kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

22. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

23. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

24. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

25. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

26. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

27. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui pirkimo dokumentų 91 punkte nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą arba banko garantiją, parengtą pagal pirkimo dokumentų 5 priede pateiktą Užsakovui priimtina formą.

28. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui turės pateikti draudimo sutartį ne mažesnei kaip 43.400,00 EUR sumai. Rangovas turi užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Draudimo sutartimi turi būti apdraustos visos veiklos, apimančios pirkimo objektą. Jeigu įvykus draudimui įvykiui draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį.

29. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu išsiuntimo dienos, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą arba banko garantiją pirkimo dokumentų 91 punkte nurodytai sumai.

30. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir jos priedus.

31. Nepaisant Sutarties 30 punkto nuostatų, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, kurių neapima Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

32. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus darbų atlikimo terminą, pateiktą Užsakovo raštiškame užsakyme, Rangovas moka Užsakovui 200 (dviejų šimtų) EUR baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Maksimali bendra baudų suma negali sudaryti arba viršyti 10 proc. visų užsakyme nurodytų darbų vertės. Užsakovas turi teisę mažinti mokėjimus Rangovui už pagal šią Sutartį atliktus darbus suma, lygia priskaičiuotų baudų sumai, arba reikalauti, kad Rangovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo Užsakovui sumokėtų priskaičiuotas baudas. Kai Rangovo mokama maksimali bendra baudų suma sudaro arba viršija 10 proc. visų raštiškame užsakyme

nurodytų darbų vertės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

33. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios kitos pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo Sutarties 5 punkte nurodytos Pradinės sutarties vertės EUR be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Šis punktas netaikomas netinkamo Rangovo prievolių vykdymo atveju, kai yra taikoma Sutarties 32 punkte numatyta bauda.

34. Uždelsus laiku atsiskaityti už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus darbus, Užsakovas, Rangovui reikalaujant, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

35. Jei Rangovas Sutartyje numatytus darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per nurodytą terminą trūkumų ir/ar defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 4 priedas) bei darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (Sutarties 5 priedas). Trūkumų ir/ar defektų nepašalinus ar juos pašalinus netinkamai, Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas taip pat turi teisę nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita.

36. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

37. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms pagal LR CK 6.212 str.

VI. PAPILDOMI DARBAI

38. Darbų pakeitimai gali būti atliekami, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, t. y. tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti darbų apimčių padidinimą/atsisakymą (kai tai būtina ir (ar) tikslinga), papildomus darbus. Prireikus iš to paties Rangovo gali būti perkami papildomi darbai, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai kartu yra šios sąlygos:

38.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad pirkimo vykdytoji sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

38.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės.

39. Darbų pakeitimai forminami tokia tvarka:

39.1. papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir Užsakovo. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas ir suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus (defektinis aktas, brėžiniai ar kiti dokumentai), Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytoji (ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekius. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti raštiškai patvirtintas Užsakovo ir Rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.

40. Jeigu Sutarties įvykdymui būtina atlikti papildomus darbus, kurių įkainiai Sutartyje nenumatyti, papildomų darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami žemiau pateikiamais būdais:


40.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

40.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

40.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

Projektų paruošimo skyriaus
vadovas

Matas Milinis



40.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal šios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

VII. KITOS SĄLYGOS

41. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

42. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir Rangovo patektu konkursiniu pasiūlymu. Rangovo konkursinis pasiūlymas kartu su pirkimo dokumentais ir priedais yra neatskiriama Sutarties dalis.

43. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

44. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria ir supranta, kad darbų atlikimas tinkamai ir laiku yra esminė šios Sutarties sąlyga.

45. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

46. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

47. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu, įskaitant, bet neapsiribojant, bus laikoma: darbų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, kai Rangovas ne mažiau nei 3 (tris) kartus neatsižvelgia į Užsakovo pastabas ir per nurodytą terminą trūkumų ir/ar defektų nepašalina ar pašalina juos netinkamai (taikoma 3 (trijų) skirtingų trūkumų/defektų atžvilgiu). Nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui.

48. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties sąlygų pažeidimo, kuriuo laikomas atvejis, kai nesant pagrįstų aplinkybių, Rangovas negauna apmokėjimo ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų ne mažiau kaip 2 (du) kartus iš eilės.

49. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

50. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

51. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

52. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

53. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

54. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

55. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių atitenka Užsakovui ir Rangovui.

VIII. SUTARTIES PRIEDAI

- 56. Techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).
- 57. Darbų kiekių žiniaraštis (darbų atlikimo įkainiai) (Sutarties 2 priedas).
- 58. Užsakymas darbų atlikimui (Sutarties 3 priedas).
- 59. Darbų priėmimo – perdavimo aktas (Sutarties 4 priedas).
- 60. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (Sutarties 5 priedas).

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610


Miesto ūkio ir transporto departamento
direktorius Virginijus Pauža



Rangovas:

UAB YIT Infra Lietuva
Kodas 122657512
Granito g. 4, LT-02241 Vilnius
Tel. (8 5) 264 0330
Faksas (8 5) 264 1717
El. paštas infra@yit.lt
A/s LT94 2140 0300 0001 1244
Bankas Luminor bank AB
PVM kodas LT226575113

Generalinis direktorius
Arimantas Glebauskas



Projektų paruošimo skyriaus
vadovas

Mažas Milius

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Rangovas darbus privalo atlikti vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento 2016-09-29 įsakymu Nr. A15-1701/16(2.1.4-UK) patvirtintomis Vilniaus miesto gatvių asfalto mišinių techninių reikalavimų ir sluoksnių įrengimo rekomendacijomis.

2. Jeigu nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

3. Pirkimo objektas – Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remontas bei priežiūra (toliau – darbai):

3.1. 1 pirkimo objekto dalis – Šiaurinė miesto dalis (Žirmūnų, Verkių, Antakalnio seniūnijos);

3.2. 2 pirkimo objekto dalis – Vakarinė miesto dalis (Lazdynų, Karoliniškių, Pilaitės, Viršuliškių, Justiniškių, Pašilaičių, Fabijoniškių, Šeškinės seniūnijos);

3.3. 3 pirkimo objekto dalis – Rytinė miesto dalis (Naujininkų, Rasų, Naujosios Vilnios seniūnijos);

3.4. 4 pirkimo objekto dalis – Pietinė miesto dalis (Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių seniūnijos).

4. Rangovas privalo atlikti žemiau nurodytus remonto ir priežiūros (priežiūra – gatvių defektavimas) darbus:

- Gatvių ir kiemų asfaltbetonio dangos pažeidimų taisymas;
- Atramiųjų sienelių, grindinio, trinkelio dangos remontas ir įrengimas;
- Šaligatvių remontas ir įrengimas;
- Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir įrengimas;
- Šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas;
- Žvyrkelių, gruntelių ir gatvių kelkraščių lyginimas ir remontas;
- Žemės darbai;
- Kelio dangos pagrindo įrengimas;
- Kiti darbai, nurodyti 15 punkte;
- Mechanizmų ir kelio darbininkų darbo valandos;
- Dokumentacijos parengimas.

5. Konkreti remonto darbų rūšis, darbų apimtis ir vieta derinama su perkančiąja organizacija. Už savavališkai atliktus darbus ir/arba su perkančiąja organizacija nesuderintus darbus Rangovui nemokama.

6. Sutarties vykdymo metu darbai gali būti užsakomi teritorijose, besiribojančiose su nurodytosiomis kiekvienoje pirkimo objekto dalyje (ne toliau kaip 100 metrų nuo ribos), jei jie yra tęstiniai objekto tvarkymo darbai.

7. Gatvių ir kiemų asfaltbetonio dangos pažeidimų taisymas.

7.1. Bendrieji reikalavimai.

7.1.1. Prieš pradėdamas asfaltbetonio dangos remonto darbus Rangovas privalo pateikti asfaltbetonio mišinių projektus ir suderinti juos su perkančiąja organizacija.

7.1.2. Šalto asfaltbetonio mišiniai turi atitikti viršutinio asfaltbetonio sluoksnio mišiniam taikomus reikalavimus.

7.1.3. Dangos remonto darbus intensyvaus transporto eismo gatvėse Rangovas privalo atlikti nedarbo valandomis, nakties metu ar poilsio dienomis. Darbams taikoma šioje techninėje specifikacijoje nurodyta garantija. Garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai šalinami Rangovo sąskaita.

7.1.4. Rangovas privalo nuolat vykdyti jam perduotą eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną. Defektus, kurie kelia grėsmę visų eismo dalyvių saugumui, Rangovas privalo nedelsdamas pažymėti gairėmis, aptverti ir šalinti (taisyti) ir apie šią aplinkybę informuoti perkančiąją organizaciją. Jeigu defektai nekelia grėsmės eismo dalyvių saugumui, Rangovas apie juos privalo informuoti perkančiąją organizaciją ir darbus atlikti pagal perkančiosios organizacijos užsakymą (Sutarties 3 priedas) ir jame nurodytas darbų apimtis.

7.1.5. Rangovas Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros sutarties galiojimo laikotarpiu yra laikomas atitinkamos Vilniaus miesto dalies gatvių ir kiemų dangos valdytoju pagal LR CK 6.266 straipsnį bei CK 6.270 str. 2 d. ir privalo atlyginti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės.

7.2. Asfaltbetonio dangos remontas, užtaisant duobes rankiniu būdu.

Šiam remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC11-VN.

Remontuojamas plotas išpučiamas suspaustu oru, pašalinamos duobių kraštuose esančios asfaltbetonio nuolaužos ir gruntuojamas bituminėmis emulsijomis. Tankinama vibroplokštėmis, plentvoliais ir pneumovolais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

Asfaltbetonio dangos remonto, užtaisant duobes rankiniu būdu, darbai atliekami remontuojant asfaltbetonio dangoje atsivėrusias duobes ir jas užtaisant prieš naujos asfaltbetonio dangos įrengimą. Asfaltbetonio dangos remonto užtaisant duobes rankiniu būdu darbai atliekami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip $+5^{\circ}\text{C}$) ir kitų oro sąlygų.

Atliktų darbų garantija – 1 metai.

7.3. Asfaltbetonio dangos remontas naudojant frezą.

Šiam remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC 11-VS.

Danga frezuojama taip, kad remontuojamos dangos siūlės būtų lygiagrečios arba statmenos gatvės ašiai. Frezuojama 5 cm gyliu. Išvežamas frezuotas asfaltbetonio laužas laikomas grįžtamosiomis medžiagomis ir yra rangovo nuosavybė.

Išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru ir gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Tankinama plentvoliais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos. Iki einamųjų metų balandžio 1 d. arba jeigu pirkimo sutartis sudaroma po balandžio 1 d. – per 1 mėnesį nuo sutarties sudarymo dienos, Rangovas su perkančiąja organizacija privalo suderinti einamųjų metų frezavimo darbų grafiką.

Asfaltbetonio dangos remonto naudojant frezą darbai atliekami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip $+5^{\circ}\text{C}$) ir kitų oro sąlygų.

Atliktų darbų garantija – 2 metai.

7.4. Asfaltbetonio dangos remontas mechanizuotai.

Šiam remontui naudojami asfaltbetonio mišiniai AC 11-VN, AC 11-VS, AC 16-AS, AC 16-AN, AC 16-PD, SMA 11-S (su polimerais), AC8-VN (raudonos spalvos).

Asfaltbetonio dangoje esanti duobių grupė ar sena (gali būti nufrezuota) asfaltbetonio danga švariai nuvaloma ir gruntuojama bituminėmis emulsijomis. Sujungimo vietose su sena danga išfrezuojama ne siauresnė kaip 1 m pločio juosta. Asfaltbetonis klojamas klotuvais, tankinamas plentvoliais ir pneumovolais.

Keičiant įrengiamos dangos sluoksnio storį kiekvienam 1 cm pasikeitimui pridedamas (atimamas) sluoksnio keitimo įkainis.

Į asfaltbetonio dangos remonto įkainį įskaičiuojamas mechanizuotas senos dangos valymas, senos dangos gruntavimas, asfaltbetonio klojimas, šiukšlių išvežimas, siūlių bitumu sutepimas.

Išlyginamajam asfaltbetonio dangos sluoksniui įrengti naudojamas asfaltbetonio mišinys AC 11-AN.

Asfaltbetonio dangos remonto mechanizuotai metu Rangovas privalo atlikti asfaltbetonio masės savikontrolės bandymus, kurie kartu su asfaltbetonio pasu pateikiami perkančiajai organizacijai.

Atliktų darbų garantija:

– 3 metų garantinis terminas – viršutiniams asfaltbetonio sluoksniams, kurių storis ne mažesnis kaip 2,5 cm, arba sluoksnio svoris ne mažesnis kaip 55 kg/m² ir kurie klojami ant asfaltbetonio sluoksnio, asfaltbetonio pagrindo sluoksniams ir asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksniams;

– 4 metų garantinis terminas – dviejų sluoksnių įrengimui iš asfaltbetonio apatinio ir viršutinio sluoksnių, kurių bendras storis ne didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris ne didesnis kaip 180 kg/m²;

– 5 metų garantinis terminas – dangos įrengimui iš asfaltbetonio sluoksnių, kurių bendras storis didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris didesnis kaip 180 kg/m²

7.5. Saugiam eismui pavojingų (avarinių) duobių taisymas.

Duobės, kurių gylis yra didesnis kaip 50 mm, priskiriamos prie gilių, saugiam eismui pavojingų (avarinių) duobių. Saugiam eismui pavojingos (avarinės) duobės turi būti nedelsiant aptveriamos ar pažymimos gairėmis ir užtaisomos per 48 valandas. Avarinių duobių remontui darbų užsakymas neprivalomas, duobės taisomos ištisus metus.

Saugiam eismui pavojingos (avarinės) duobės užtaisomos karštu asfaltbetoniu.

Šaltuoju metų laiku, esant žemesnei nei + 5° C vidutinei paros temperatūrai ir kai karštas asfaltbetonis negaminamas asfaltbetonio gamyklose, duobės užtaisomos šaltu asfaltbetoniu arba panaudojus naudotą asfaltbetonį su asfaltbetonio masės perdirbimo mašina.

7.6. Asfaltbetonio dangos frezavimas, nufrezuojant susidariusias bangas.

Asfaltbetonio dangos bangos nufrezuojamos paprasta freza iki 5 cm, esant aukštesnėms bangoms, danga papildomai šlifuojama.

8. Atraminių sienelių, grindinio, trinkelų dangos remontas ir įrengimas.

Remontuojant betonines atramines sienutes, išdaužomas pažeistas betonas ir pribetonuojamas trūkstamas betono kiekis, esant poreikiui įrengiama armatūra, išvežamos statybinės šiukšlės.

Remontuojant atramines sienutes iš lauko akmenų, pažeistos vietos iškertamos, parenkami akmenys, jie nuvalomi, paruošiamas remontuojamas paviršius, mūrijama, atstatant suirusias vietas, rievėjant siūles. Į įkainį turi būti įskaičiuotas statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas. **Atraminių sienelių iš lauko akmenų remontas atliekamas tik 3 pirkimo objekto dalyje – Rytinė miesto dalis ir 4 pirkimo objekto dalyje – Pietinė miesto dalis.**

Į trinkelų dangos remonto įkainį turi būti įskaičiuotas senos trinkelų dangos ir esamų pagrindų ardymas, statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas, 5 cm smėlio – cemento mišinio posluoksnio įrengimas, trinkelų dangos (ne plonesnės kaip 8 cm) atstatymas, siūlių užpildymas smėliu, akmenis atsijomis arba specialiu siūlių užpildu.

Į trinkelų dangos įrengimo įkainį turi būti įskaičiuotas lovio įrengimas, lovio dugno planiravimas, grunto išvežimas, 10 cm šalčiui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos (dolomitinės) pagrindo ir 5 cm smėlio – cemento mišinio posluoksnio įrengimas ir sutankinimas, trinkelų dangos (ne plonesnės kaip 8 cm) įrengimas, siūlių užpildymas smėliu, akmenis atsijomis arba specialiu siūlių užpildu.

Remontuojant trinkelų dangą (suderinus su perkančiąja organizacija) galimas esamų pagrindų sustiprinimas papildomu skaldos (dolomitinės) ir smėlio posluoksniu.

Naujos trinkelų dangos įrengimo darbų garantija – 5 metai.

Remontuojant grindinio dangą – remontuojamas grindinio plotas išardomas, pripilamas ir sutankinamas atitinkamas smėlio-cemento ar smėlio sluoksnis ir klojamas grindinys (betoninės trinkelės). Tarpai užtaisomi cementu arba smėliu. Konkretus remontas, darbų kiekis ir konkreti vieta derinama su perkančiąja organizacija. **Grindinio dangos remontas atliekamas tik 3 pirkimo objekto dalyje – Rytinė miesto dalis ir 4 pirkimo objekto dalyje – Pietinė miesto dalis.**

Šio punkto remonto darbams suteikiama 2 metų garantija.

9. Šaligatvių remontas ir įrengimas.

Projekto paruošimo skyriaus
vadovas

Mantas Milinis
[Signature]

Į šaligatvio plytelių dangos remonto įkainį turi būti įskaičiuotas plytelių dangos ardymas, statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas, 5 cm smėlio posluoksnio įrengimas, plytelių dangos atstatymas, siūlių užpildymas smėliu, akmenų atsijomis arba specialiu siūlių užpildu.

Į šaligatvio dangos įrengimo įkainį turi būti įskaičiuotas kelio lovio įrengimas, lovio dugno planiravimas, grunto išvežimas, 10 cm smėlio posluoksnio, 10 cm skaldos (dolomitinės), 3-5 cm smėlio ir naujos plytelių dangos (ne plonesnės kaip 7 cm) įrengimas, siūlių užpildymas smėliu, akmenų atsijomis arba specialiu siūlių užpildu.

Remontuojant šaligatvių dangą (suderinus su perkančiąja organizacija) galimas jos sustiprinimas papildomu skaldos (dolomitinės) ir smėlio posluoksniu.

Naujos šaligatvio dangos įrengimo darbų garantija – 5 metai.

Šio punkto remonto darbams suteikiama 2 metų garantija.

10. Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir įrengimas.

Veja įrengiama ant 10 cm storio sluoksniu paskleisto augalinio grunto (matuojant suvaluotą gruntą). Paskleistas gruntas išlyginamas, nurenkamos šiukšlės ir akmenys, pasėjama žolė, voluojama rankiniu būdu.

Remontuojant kelio ar vejos bordiūrus, išardomi seni kelio ar vejos bordiūrai, ant betono pagrindo įrengiami nauji arba seni bordiūrai, ant betono pagrindo įrengiami nauji arba seni vejos bordiūrai.

Naujų kelio ar vejos bordiūrų įrengimo darbų garantija – 5 metai.

Šio punkto remonto darbams suteikiama 2 metų garantija.

11. Šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas.

Prasėdę ar įgriuvę šulinių arba šulinėlių liukai pakeliami iki gatvės dangos lygio priklausomai nuo jų tipo: trinkelėmis – paprastieji liukai, asfaltbetonių – plaukiojančio tipo liukai. Susidėvėję arba sulūžę liukai keičiami naujais plaukiojančio tipo liukais.

Klojant ištisinę asfaltbetonio dangą plaukiojančio tipo šulinių liukai turi būti pakelti iki dangos viršaus. Pakeliant plaukiojančio tipo liuką išfrezuojama pakankamo ploto (ne mažiau kaip 20 cm nuo liuko briaunos) asfaltbetonio danga aplink liuką, išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru, gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Asfaltbetonis tankinamas vibroplokšte. Sutankinto ploto sujungimo siūlės sutepamos iš viršaus bitumu.

Paprastojo tipo liukai iki reikiamo aukščio pakeliami šulinio angą paaukštinant betoninių trinkelėmis. Deformuota, suirusi šulinio angos viršutinė dalis pakeičiama gelžbetoniniais žiedais ar trinkelėmis.

Naujai įrengiami lietaus šuliniai gelžbetoniniai, kurių diametras ne mažesnis – 0,7 m.

Beslėgiai polivinilchloridiniai monolitinės vienasluoksnės sienelės lauko kanalizacijos vamzdžiai (PVC-U) naudojami savitakinėms buitinių nuotekų tinklams įrengti. Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės sienelės PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401:2009 „Beslėgio požeminio дренаžo ir nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus. Gamintojai vamzdžiams turi pateikti tai patvirtinančius sertifikatus, išduotus Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC). Taip pat privaloma pateikti Nordic Poly Mark licenciją, patvirtintą Insta-Cert sertifikavimo organo, pagal reikalavimus, įvardintus INSTA SBC 1401 dokumentacijoje.

PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: žaliavos tankis – 1410 kg /m³, elastingumo modulis – 3000 MPa, šiluminė talpa – 1,0 J/(g C). Vamzdžiai turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms, esančioms nuotekose. Naudojami SN8 klasės PVC-U vamzdžiai. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo žiedais. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, pagamintos pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus, užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą.

Į šulinių, šulinėlių ir vamzdžio įrengimo įkainį turi būti įskaičiuoti žemės darbai su grunto išvežimu 10 km atstumu ir sąvartos mokesčiu.

Naujų šulinių ir šulinėlių įrengimo darbų garantija – 10 metų.

Šio punkto remonto darbams suteikiama 2 metų garantija.

12. Žvyrkelių, gruntkelių ir gatvių kelkraščių lyginimas ir remontas.

Į žvyrkelių, gruntkelių ir gatvių lyginimo pridedant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių įkainį turi būti įskaičiuotas pirminis dangos išlyginimas greideriu bei dangos profiliavimas.

13. Žemės darbai.

Geotinklas Secugrid 60/60 arba lygiavertis naudojamas sankasų tvirtinimui. Prieš klojant geotinklą išlyginamas žemės paviršius. Geotinklas turi būti klojamas tolygiai ant paruošto pagrindo. Atsiradus raukšlių ar klosčių, jos nedelsiant pašalinamos užtikrinant, kad jos daugiau neatsirastų. Geotinklas gali būti klojamas su nuolydžiais ar išlankstymais, reikalingais kliūtims apeiti. Turi persidengti mažiausiai 300 mm skersine ir išilgine kryptimi. Važiuoti ant geotinklo statybine ar kita technika, kai yra silpni pagrindai, griežtai draudžiama. Norint važiuoti reikia ant geotinklo užpilti mažiausiai 200 mm grunto (smėlio-žvyro mišinio ar skaldos) ir sutankinti ne mažiau kaip 95 % pagal Proktor'ą. Jeigu projekte nėra nurodytas gruntų sutankinimo lygis, tokiu atveju gruntas turi būti sutankintas pagal minimalias standartuose nurodytas reikšmes, galiojančias Lietuvoje. Geotinklo maksimalus stipris tempiant išilgine ir skersine kryptimi turi būti ≥ 60 .

Geotekstilė Tippex BS 13 arba lygiavertė geosintetika žemės darbams gatvėse naudojama vadovaujantis metodiniais nurodymais MN GEOSINT ŽD 13. Gaminio iš juostelių arba sujungtų siūlų tvirtumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 2, stipris tempiant $\geq 30 \text{ kN/m}$, plotinis tankis $\geq 160 \text{ g/m}^2$.

14. Kelio dangos pagrindo įrengimas.

Smėlio posluoksnio ir skaldos (dolomitinės) pagrindo įrengimo įkainiai taikomi įrengiant gatvių asfaltbetonio dangos pagrindus bei suderinus su perkančiąja organizacija remontuojant trinkelį bei šaligatvio dangą.

15. Kiti darbai.

15.1. Turėklų įrengimas su statramsčiais iš metalinių vamzdžių.

Į turėklų įrengimo įkainį turi būti įskaičiuotas duobių paruošimas grunte, statramsčių betonavimas, metalinių 50 mm skersmens apvalių vamzdžių suvirinimas, gruntavimas ir dažymas. Statramsčiai įrengiami 2,5 m. atstumu.

Naujų turėklų įrengimo darbų garantija – 5 metai.

15.2. Laiptų pakopų remontas.

Laiptų pakopos prieš remontą nuplaunamos, pilnai padengiamos giluminiu gruntu ir remontiniu mišiniu. Remontiniam mišiniui sukietėjus – laiptų pakopos šlifuojamos.

15.3. Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo.

Naujos laiptų pakopos įrengiamos ant paruošto betono pagrindo. Naudojamos gamykloje pagamintos pakopos su padidinta apsauga druskos poveikiui. Įkainis taikomas įrengiant naują laiptų konstrukciją.

Naujų laiptų pakopų įrengimo darbų garantija – 5 metai.

15.4. Šaligatvių iš betono plytelių ir betoninių trinkelų dangos ardymas.

Į šaligatvių iš betono plytelių ir betoninių trinkelų ardymo įkainį turi būti įskaičiuotas statybinio (betono) laužo išvežimas 10 km atstumu, įskaitant sąvartos mokestį.

15.5. Betoninių latakų įrengimas.

Betoniniai latakai įrengiami ant paruošto betono pagrindo. Naudojamas latakų tipas LE 2-10.

Betoninių latakų įrengimo darbų garantija – 5 metai.

15.6. Takų iš dolomitinės skaldos ir akmens atsijų įrengimas.

Į takų įrengimo įkainį turi būti įskaičiuotas 10 cm dolomitinės skaldos pagrindo ir 3 cm akmens atsijų sluoksnio įrengimas ir jų tankinimas vibroplokšte.

15.7. Takų iš frezuoto asfaltbetonio granulių įrengimas.

Į takų įrengimo įkainį turi būti įskaičiuotas 10 cm dolomitinės skaldos pagrindo ir 5 cm frezuoto asfalto granulių sluoksnio įrengimas ir jų tankinimas vibroplokšte.

Šio punkto remonto darbams suteikiama 2 metų garantija.

16. Mechanizmų ir kelio darbininkų darbo valandos.

Mechanizmų ir kelio darbininkų darbo įkainiai taikomi atliekant pagalbinius darbus.

17. Dokumentacijos parengimas.

17.1. Gatvių remonto aprašų parengimas.

Gatvių remonto aprašai rengiami neypatingų statinių (gatvių ir kiemų dangų) remontui.

17.2. Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas.

Kontrolinė geodezinė nuotrauka rengiama siekiant nustatyti tikslus atliktų susisiekimo komunikacijų remonto kontrolinius matavimus valstybinėje koordinacinių sistemoje.

17.3. Žemės darbų kartogramos parengimas.

Žemės darbų kartograma rengiama siekiant objekte nustatyti atvežamo ir/ar išvežamo grunto kiekį valstybinėje koordinacinių sistemoje.


18. Rangovas privalo užtikrinti gerą gatvių ir kiemų dangos būklę. Dangos defektų nustatymui nuo sausio 1 d. iki balandžio 1 d. Rangovas privalo nuolat vykdyti gatvių dangų apžiūrą (defektavimą). Gatvių dangų apžiūros (defektavimo) metu surašomas defektnis aktas ir pateikiamas perkančiajai organizacijai. Defektavimas nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d. neatliekamas, vykdomas asfaltbetonio dangos remontas pagal defektnius aktus.

19. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.

20. Atlikdamas darbus Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintų Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. Rangovo automašinos, spec. technika kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinėti Rangovo atributais.

21. Darbų kiekių žiniaraščiuose (pirkimo dokumentų 8.1 – 8.4 priedai) nurodytos 36 (trisdešimt šešių) mėn. darbų apimtys yra preliminarios, kurios pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), neviršijant pradinės sutarties vertės, nurodytos pirkimo sutartyje. Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos darbų kiekių žiniaraščiuose (pirkimo dokumentų 8.1 – 8.4 priedai) nurodytos 36 (trisdešimt šešių) mėn. preliminarios darbų apimties.

Projektų paruošimo skyriaus
vadovas
Matas Milius



VILNIAUS Miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbų kiekių žiniaraštis

Vakarinė miesto dalis (Lazdynų, Karoliniškių, Pilaitės, Viršuliškių, Justiniškių, Pašilaičių, Fabijoniškių, Šeškinės seniūnijos)

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Vnt. kaina, EUR be PVM	Preliminari 36 mėn. apimtis*	36 mėn. preliminarinė kaina, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6
Gatvių ir kiemų asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas:					
1.	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC11-VN)	t	106,50	1550	165 075,00
2.	Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC11-VS) 5 cm	m2	21,00	40000	840 000,00
3.	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8,11,16-VS) ant esamos dangos	m2	8,00	35000	280 000,00
4.	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8,11,16 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	2,20	2000	4 400,00
5.	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8,11,16-VN) ant esamos dangos	m2	7,40	5000	37 000,00
6.	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8,11,16 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,60	500	300,00
7.	Ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 11-S) ant esamos dangos	m2	9,30	40000	372 000,00
8.	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 8,11 S) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,80	2000	1 600,00
9.	Ištisinis asfaltavimas 6 cm (AC16-PD) ant paruošto pagrindo	m2	9,20	15000	138 000,00
10.	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 60 mm (AC 16 PD) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,90	800	720,00
11.	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) ant paruošto pagrindo	m2	8,70	7000	60 900,00
12.	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1,40	500	700,00
13.	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) ant paruošto pagrindo	m2	6,10	10000	61 000,00

Projekto paruošimo skyriaus
vadovas
Mantas Milius

[Signature]

Šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas:

1.	Senų lietaus šulinėlių staciakampių grotelių su monolitine perdanga išmontavimas ir naujo 1 m skersmens perdenginio montavimas	vnt.	472,90	40	18 916,00
2.	Plaukiančio tipo šulinių liukų pakeitimas (su pakėlimu)	vnt.	250,10	80	20 008,00
3.	Šulinio liukų pakėlimas trinkelėmis 1 eile	vnt.	111,20	40	4 448,00
4.	Šulinio liukų pakėlimas g/b žiedais KCO-1, KCO-2, KCO-3	vnt.	89,80	40	3 592,00
5.	Naujų lietaus šulinių įrengimas naudojant plaukiojančio tipo liukus (su žemės darbais)	vnt.	581,50	20	11 630,00
6.	Vamzdyno iš PVC vamzdžių įrengimas gylįje iki 3 m, kai vamzdžio skersmuo 200 mm.	m	71,20	300	21 360,00
7.	Vamzdyno iš PVC vamzdžių įrengimas gylįje iki 3 m, kai vamzdžio skersmuo 400 mm.	m	89,50	600	53 700,00
8.	Plaukiančio tipo šulinių liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	45,70	200	9 140,00

Žvyrkelių, gruntkelių ir gatvių kelkraščių lyginimas ir remontas:

1.	Žvyrkelių ir gruntkelių lyginimas	val.	55,00	2000	110 000,00
2.	Žvyrkelių ir gruntkelių lyginimas pridedant 7 cm naujų medžiagų (50 proc. žvyro ir 50 proc. skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio)	100 m ²	383,40	30	11 502,00
3.	Žvyrkelių ir gruntkelių lyginimas pridedant 15 cm naujų medžiagų (50 proc. žvyro ir 50 proc. skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio)	100 m ²	690,10	20	13 802,00
4.	Kelkraščių sustiprinimas 10 cm grunto (smėlio) su 40 proc. skaldos mišinio sluoksniu	100 m ²	878,30	20	17 566,00

Žemės darbai:

1.	Kelio lovio įrengimas išvežant gruntą 10 km atstumu	m ³	18,90	800	15 120,00
2.	Grunto kasimas mechanizmais išvežant gruntą 10 km atstumu	100 m ³	549,40	60	32 964,00
3.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	49,40	200	9 880,00
4.	Grunto valymas nuo važiuojamosios dalies ir kelkraščių išvežant gruntą 10 km atstumu	m ³	35,50	100	3 550,00
5.	Geotinklo paklojimas sankasos tvirtinimui	m ²	3,70	500	1 850,00
6.	Geotekstilės paklojimas	m ²	0,90	500	450,00
7.	Išplovų likvidavimas, atvežant gruntą 10 km atstumu	m ³	66,30	300	19 890,00

Kelio dangos pagrindo įrengimas:

1.	Smėlio posluksnio įrengimas	m3	14,40	10000	144 000,00
2.	Skaldos (dolomitinės) pagrindo įrengimas kai pagrindo storis 15 cm.	m2	8,30	20000	166 000,00
3.	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti	m2	0,50	3000	1 500,00
4.	Pagrindo profilio iš skaldos taisymas pridedant naujų medžiagų (dolomitinės skaldos)	100 m2	455,70	40	18 228,00
Kiti darbai:					
1.	Turėklų įrengimas su statramsčiais iš metalinių vamzdžių	m	54,50	200	10 900,00
2.	Laiptų pakopų remontas ant betono pagrindo (be pakopų kainos)	m	51,50	100	5 150,00
3.	Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo	m	49,40	550	27 170,00
4.	Šaligatvių iš betono plytelių ar trinkelų ardymas	m2	3,60	3000	10 800,00
5.	Betoninių latakų LE 2-10 įrengimas	m	492,30	50	24 615,00
6.	Takų iš dolomitinės skaldos ir akmens atsijų įrengimas	m2	11,10	1000	11 100,00
7.	Takų iš frezuoto asfaltbetonio granulių įrengimas	m2	10,70	1000	10 700,00
8.	Statybinio (betono) laužo išvežimas 10 km atstumu su savartos mokesčiu	t	20,00	800	16 000,00
9.	Gatvių dangų defektavimas	val.	140,30	120	16 836,00
Mechanizmų ir kelio darbininkų darbo valandos					
1.	Autokrano 10 t darbas	val.	49,60	30	1 488,00
2.	Automatinės 10 t darbas	val.	26,80	50	1 340,00
3.	Suvirinimo agregato darbas	val.	21,40	30	642,00
4.	Kompresoriaus darbas	val.	36,50	30	1 095,00
5.	Ekskavatoriaus 0,25 m³ darbas	val.	38,50	30	1 155,00
6.	Ekskavatoriaus 0,4 m³ darbas	val.	38,50	40	1 540,00
7.	Plentvolio 5 t darbas	val.	29,20	30	876,00
8.	Plentvolio 10 t darbas	val.	40,80	50	2 040,00
9.	Autokrautuvo darbas	val.	46,60	1000	46 600,00
10.	III kat. kelio darbininko darbas	val.	12,40	500	6 200,00
11.	II kat. kelio darbininko darbas	val.	10,40	500	5 200,00
12.	Buldozerio iki 132 AG darbas	val.	59,90	50	2 995,00
Dokumentacijos parengimas					
1.	Gatvių remonto aprašų parengimas	val.	70,20	260	18 252,00

2.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m2	1002,10	5	5 010,50
3.	Žemės darbų kartogramos parengimas	1000 m2	1002,10	3	3 006,30
Preliminari 36 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR be PVM:					5 967 746,80
21% PVM:					1 253 226,83
Preliminari 36 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR su PVM**:					7 220 973,63


*Nurodytos darbų apimtys yra preliminarios, kurios pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), neviršijant pradinės sutarties vertės, nurodytos pirkimo sutartyje. Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos nurodytos 36 (trisdešimt šešių) mėn. preliminarios darbų apimties.

**Šis dydis yra naudojamas tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, į pirkimo sutartį jis nėra šomas.

20

Projektų paruošimo skyriaus
vadovas

Mantas Milius



TVIRTINU: _____
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Susisiekimo komunikacijų skyrius
20__ m. _____ mėn. ____ d.

U Ž S A K Y M A S Nr.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

1. Rangovas: _____
2. Užsakovas: _____
3. Sutarties pavadinimas: _____
4. Sutarties Nr. _____
5. Sutarties pasirašymo data: _____
6. Pagal sutarties sąlygas, prašome atlikti šiuos darbus:

Darbų pavadinimas	
Darbų atlikimo vieta	
Darbų apimtys	
Darbų atlikimo terminas	
Kita informacija (pastabos)	

Užsakovas ar jo įgaliotas asmuo

Rangovas ar jo įgaliotas asmuo

Projektų paruošimo skyriaus
vadovas

Matas Milinis



Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miesto ūkio ir transporto departamentas
Susisiekimų komunikacijų skyrius

Sutartis: data _____, Nr. _____

20 m. _____ mèn. ____ d.

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
Viso EUR be PVM:					
PVM 21%:					
Viso EUR su PVM:					

Darbus priēmē (Užsakovas ar jo īgaliotas asmuo):

Projekto paruošimo skyriaus
vadovas

Matas Milner

Mata's Milkers
 1/2 1/2

Užsakovas:

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20__ m. ____ mėn. ____ d.

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						(Euris)
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso	Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso

(Euris)

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V.

20__ m. ____ mėn. ____ d.
____ d.

Rangovas: _____

A.V.

20__ m. ____ mėn.

Projekto paruošimo skyriaus
vadovas
Mantas KALNINIS

