

L o k a l i n ė s a m a t a N r.


Statinių grupė: Laiptai į Stirnių piliakalnį

Statinys: Laiptai į Stirnių piliakalnį

Žiniaraštis: Suvestinis

Eil. Nr.	Žiniaraštis	Iš viso
1	Žiniaraštis 1	2 970,19
2	Žiniaraštis 2	27 488,56
Viso žiniaraštyje		30 458,75
PVM 21 %		6396,34
Iš viso		36 855,09

Sudarė:


Direktorius
Rolandas Valiulis

Statinių grupė: Laiptai į Stirnių piliakalnį

Statinsys: Laiptai į Stirnių piliakalnį

Žiniaraštis: 1.Laiptų atnaujinimas į Stirnių piliakalnio pylimą (fragmentas be turėklų) 5,6m

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Ašinės linijos ir laiptų juostos nužymėjimas trasoje	1 km	0,007	2 631,61	18,42
2		Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šablono)	100 m2	0,2	269,40	53,88
3		Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	0,6	111,24	66,74
4		Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti	t	0,6	37,08	22,25
5		Daugiau 0,5 iki 1 m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu, kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,2 m	100 vnt.	0,04	313,39	12,54
6		Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	0,34	587,48	199,74
7		Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus (detalės masė daugiau 2,0 kg iki 4,0 kg)	t	0,017	4 030,74	68,52
8		Inkarų įrengimas (inkaras)*PLIENO JUOSTA	vnt.	4	3,02	12,08
9		Kitas plienas (juostinis, kvadratinis)	t	0,042	1 060,95	44,56
10		Kronšteinų, rėmų ir kitų plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,324	1 745,14	565,43
11		Metalinės konstrukcijos	t	0,324	2 062,08	668,11
12		Aptvėrimų, laiptų, turėklų trapų montavimas	t	0,324	758,62	245,79
13		Metalinų sijų, kolonų ir panašių paviršių labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)	100 m2	0,12	1 480,36	177,64
14		Medinių laiptų su aikštelėmis įrengimas, gaminant elementus iš tašų ir lentų*PAKOPŲ	m2	4,64	61,73	286,43
15		Taškai ažuoliniai, 2 rūšies	m3	0,22	1 650,37	363,08
16		Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų antiseptikavimas (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	100 m2	0,11	451,05	49,62
17		Stalių gaminių (pakopų, turėklų ir pan.) paviršių padengimas du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus)	100 m2	0,11	1 048,77	115,36
Viso žiniaraštyje						2 970,19

Sudarė:

Direktorius
Rolandas Valiulis

UAB „Rekreacinė statyba“

Statinių grupė: Laiptai į Stirnių piliakalnį

Statinsys: Laiptai į Stirnių piliakalnį

Žiniaraštis: 2.Laiptų atnaujinimas Stirnių piliakalnio šlaite (bendras ilgis 55,5m)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Ašinės linijos ir laiptų juostos nužymėjimas trasoje	1 km	0,056	2 631,61	147,37
2		Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šabloną)	100 m2	1,68	269,40	452,59
3		Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	6	111,24	667,44
4		Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti	t	6	37,08	222,48
5		Daugiau 0,5 iki 1 m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu, kai grunto grupė II, grąžto skersmuo iki 0,2 m	100 vnt.	0,04	313,39	12,54
6		Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	0,34	587,48	199,74
7		Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus (detalės masė daugiau 2,0 kg iki 4,0 kg)	t	0,017	4 030,74	68,52
8		Inkarų įrengimas (inkaras)*PLIENO JUOSTA	vnt.	50	3,02	151,00
9		Kitas plienas (juostinis, kvadratinis)	t	0,52	1 060,95	551,69
10		Kronšteinų, rėmų ir kitų plieninių konstrukcijų gaminimas	t	3,26	1 745,14	5 689,16
11		Metalinės konstrukcijos	t	3,26	2 062,08	6 722,38
12		Aptvėrimų, laiptų, turėklų trapų montavimas	t	3,26	758,62	2 473,10
13		Metalinių sijų, kolonų ir panašių paviršių labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)	100 m2	1,3	1 480,36	1 924,47
14		Medinių laiptų su aikštelėmis įrengimas, gaminant elementus iš tašų ir lentų*PAKOPIJ	m2	42	61,73	2 592,66
15		Taškai ažuoliniai, 2 rūšies	m3	1,96	1 650,37	3 234,73
16		Medinių porankių įrengimas*AŽUOLO	m	56,5	11,18	631,67
17		Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų antiseptikavimas (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	100 m2	1,14	451,05	514,20
18		Stalių gaminių (pakopų, turėklų ir pan.) paviršių padengimas du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus)	100 m2	1,14	1 048,77	1 195,60
19		Lauko akmens prieegrindų įrengimas	100 m2	0,02	1 861,08	37,22
Viso žiniaraštyje						27 488,56

Sudarė:

Rolandas Valiulis
Direktorius
Rolandas Valiulis