SUDERINTA: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 14894,34 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius Evaldas Muzikevičius

2024 M. MĖN. D.

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB "Gilmera" ALYTUS

PAPILDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20240402 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinys 1 Kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelės) žemės sklype (Unik. Nr. 4400-4989-7012) prie Jurgiškių g. Alytaus m.

Žiniaraštis 9 Papildomi darbai-2

Suma žiniaraščiui 14894.34 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
	1	**Paruošiamieji darbai**						
2	**N27-41**	Vejos bordiūrų išardymas k8=1.09, k9=1.15	m	60,0	29,22		30,17	59,39
4	**R27P-17-1**	Betono plytelių dangos ardymas k9=1.15	100m2	1,63	161,19			161,19
5	**R23-65**	Statybinių šiukšlių išvežimas 15 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	30,0	23,81		205,65	229,46
Skyriuje	**1**				214,22		235,82	450,04
	2	**Dangos konstrukcijos įrengimas**						
6	**F27-1-3**	Vejos bordiūrų (1000x80x200 mm) įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo k9=1.15	100m	0,6	465,19	611,76	6,26	1083,21
7	**N57P-3503**	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, kai plytelės 300x300x80 mm k9=1.15	100m2	1,98	807,4	4423,19	98,06	5328,65
8	**N57P-3502**	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,98	275,02	384,13	223,11	882,26
9	**H16K-105**	Viensluoksnio 15 cm storio skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio k9=1.15	100 m2	1,02	88,04	1112,41	312,7	1513,15
Skyriuje	**2**				1635,65	6531,49	640,13	8807,27
	3	**Baigiamieji darbai**						
6	**H12K-3**	Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15	100m2	1,02	191,33	58,39		249,72
Skyriuje	**3**				191,33	58,39		249,72
Viso žiniaraštyje	**9**				2041,2	6589,88	875,95	9507,03
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				197,7		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					26,28	
		Sezoniniai darbai 15.00% (2017.39)			302,61			
		Specifiniai darbai 17.00%			2,63			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2041.20+302.61+2.63)			187,72			
					2534,16	6787,58	902,23	10223,97
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2041.20+302.61+2.63+187.72)			45,36			
		Statinio statybos išlaidos			2579,52	6787,58	902,23	10269,33
		Statybvietės išlaidos 9.00%						924,24
		Iš viso tiesioginės išlaidos						11193,57
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(2041.20+302.61+2.63+187.72)						529,64
		Pelnas 5.00%(11193.57+529.64)						586,16
		Iš viso netiesioginės išlaidos						1115,8
						Bendra vertė be PVM		12309,37
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2584,97
						Bendra vertė su PVM		14894,34