

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Kondicionieriai.
- 1.5. **Paslaugos** – Kondicionieriaus demontavimo, senojo utilizavimo ir keitimo darbai.
- 1.6. **Užsakymas** – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
- 1.7. **TP** – Transformatorinių pastotės.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Oro kondicionavimo sistemų įrengimas ir sugedusių kondicionierių demontavimas bei utilizavimas.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Pirkimo objekto apimtys pateikiamos lentelėje.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Naujas kondicionierius	Senojo kondicionieriaus demontavimas	Senojo kondicionieriaus utilizavimas	Naujo kondicionieriaus įrengimas
1	Šiaurinės TP, Vilnius	1 vnt.	1 vnt.	-	1 vnt.
2	Skuodo TP, Klaipėda	1 vnt.	-	-	1 vnt.
3	Ignalinos TP, Utena	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Darbai turės būti atliekami keliuose objektuose nurodytuose lentelėje.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Adresas
1	Šiaurinės TP, Vilnius	P. Lukšio g. 1, Vilnius
2	Skuodo TP, Klaipėda	Mažeikių g. 5, Skuodas
3	Ignalinos TP, Utena	Švenčionių g. 15, Ignalina

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

5.1.1. TP pastatuose sumontuota ryšių įranga, kuri dėl aukštų patalpos temperatūrų gali perkaisti ir sugesti. Dėl to gali sutrikti elektros įrenginių valdymas ir elektros energijos tiekimas. Sugedęs kondicionierius demontuojamas ir utilizuojamas, o vietoje jo įrengiamas naujas. Skuodo TP statomas naujas kondicionierius. Šiaurinės TP (Vilniuje), dėl sumontuotos papildomos įrangos, nepakankama esamo kondicionieriaus galia, todėl jis keičiamas nauju (esamas demontuojamas ir perduodamas Užsakovui). Ignalinos TP sugedęs kondicionierius turi būti demontuojamas ir jo vietoje įrengiamas naujas. Kainos turi būti nurodytos kiekvienos TP kondicionieriaus atskirai.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.2.1. Reikalavimai perkamoms Prekėms pateikiami lentelėje.

Eil. Nr.	Reikalavimai Prekėms
1.	Įrangą turi sudaryti 1 išorinis ir 1 vidinis blokas.
2.	Kompresorius „Inverter“ tipo
3.	EUROVENT sertifikatas arba lygiavertis
4.	Išorinis blokas turi veikti esant +43C lauko temperatūrai
5.	SEER sezoninis šaldymo koeficientas turi būti ne mažesnis negu 5,1
6.	Turi būti ne žemesnė negu A energijos efektyvumo klasė
7.	Vidinio bloko triukšmo lygis (sound power level) – ne daugiau 60 dB(A). Išorinio bloko įrangos sukeliamas triukšmas (sound power level) neturi viršyti 64 dB(A).
8.	Turi būti užtikrinta ne aukštesnė kaip +30 C° ir ne žemesnė kaip +5 C° temperatūra
9.	Išoriniai blokas turi būti tvirtinami ant sienų
10.	Išorinis blokas montuojamas ant antivibracinių kojelių
11.	Turi būti naudojama ozono sluoksniui draugiška šaldymo medžiaga R410A arba lygiavertė
12.	Korozijai atsparus korpusas
13.	Vidiniai blokas turi būti sieniniai
14.	Vidinių blokų matmenys ne didesni negu 950x450x400
15.	Įrangos išskiriamas kondensatas turi būti saugiai pašalinamas iš patalpų kondensato siurblių pagalba arba savitaka
16.	LED displejus, savaiminės diagnostikos funkcijos
17.	Įrangos garantija – ne mažiau 2 metai

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Tiekėjas įsipareigoja per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos demontuoti objektuose esančius senus kondicionierius, juos utilizuoti ir įrengti naujus kondicionierius. Objektų, kuriuose bus reikalinga atlikti darbus adresai nurodyti 4.1 punkte, detalesnė informacija apie objektus pateikta Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

6.2. Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus Tiekėjas turi pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento pranešimo Tiekėjui, Sutartyje nurodytu el. paštu, dienos.

6.3. Tiekėjas atlieka visus įrangos montavimo, demontavimo, utilizavimo, būtinus elektros instaliacijos, kondensato pašalinimo sistemų įrengimo darbus, atstato sienų, kitų konstrukcijų apdailą, pažeistą įrangos montavimo metu.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Prekės turi būti originalios, naujos, nenaudotos, atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

7.2. Prekėms nustatomas 2 (dviejų) metų Prekių gamintojo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Darbų atlikimo akto pasirašymo dienos.

8. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

8.1. Kondicionierių pasai.

8.2. Kondicionierių išorinių ir vidinių blokų išdėstymo schemas.

8.3. Kondicionierių bandymo (dalyvaujant užsakovui) aktai.

9. PIRKĖJO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Nuo akto gavimo dienos per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti kokybiškai suteiktą Darbų atlikimo aktą arba per tą patį laikotarpį pateikti pastabas.

10. PRIEDAI

10.1. Priedas Nr. 1 – TP įrengiamų, keičiamų, demontuojamų kondicionierių sąrašas, 1 lapas.

TP DEMONTUOJAMŲ, KEIČIAMO, ĮRENGIAMŲ KONDICIONIERIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas, PEK	Adresas	Patalpos paskirtis	Patalpos plotas, m ²	Patalpos aukštis, m	Patalpos tūris, m ³	Lango plotas, vnt/m ²	Patalpos orientacija (Š, V, P, R)	Pastovios darbo vietos	Įrangos išskiriamos šilumos kiekis, W	Pastabos
1	Šiaurinės TP, PEK (Vilnius)	P.Lukšio g. 1, Vilnius	Valdymo pultas	24,6	3,3	82,2	nėra	R, 9	nėra	2600	Mūrinis, apšiltintas pastatas Esamas kondicionierius, (galia 1115 W) keičiamas didesnės galios kondicionieriumi
2	Skuodo TP, Klaipėdos PEK	Mažeikių g. 5, Skuodas	Ryšių patalpa	12	3,0	36	3/3	P	nėra	1200	Gelžbetonio karkaso neapšiltintas pastatas. Kondicionieriaus nėra
3	Ignalinos TP, Utenos PEK	Švenčionių g. 15, Ignalina	Valdymo pultas	22,4	3,6	72	nėra	R	nėra	1000	Mūrinis, neapšiltintas pastatas Demontuojamas sugedęs kondicionierius Samsung

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne