

LOKALINĖ SĄMATA

Statinys: Jonavos miesto pėsčiųjų/dviračių takų apšvietimas

MEDŽIAGOS

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
1	Plieninė karštai cinkuota atrama h=5m, su įleistomis durelėmis	vnt	81	258,60	20946,6
2	Apsauginė guma atramoms	vnt	81	4,90	396,9
3	Paskirstymo skydelis su C6 1P aut.jungikliu ir gnybtynu, montuojamas atramoje.	vnt	81	24,30	1968,3
4	G/b pamatas 8-10 m apšvietimo atramai	vnt	81	41,80	3385,8
5	Smėlio paklotas tranšėjai	m2	238	0,80	190,4
6	Signalinė juosta	m.	2372	0,07	166,04
7	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 45W 3000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	vnt	81	538,60	43626,6
8	Kabelis aliuminis, montavimui žemėje AL 4x16 mm2	m	2895	1,10	3184,5
9	Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x1,5 mm²	m	405	0,37	149,85
10	PVC vamzdis d75 mm	m	2409	0,85	2047,65
11	Vamzdis d110 (HDPE) uždaru būdu	m	37	3,52	130,24
12	Galinė mova kabeliui AL 4x16 mm²	vnt	165	4,00	660
13	Įžeminimo R≤30Ω komplektas apšvietimo atramoms	kompl	81	15,00	1215

IŠ VISO MEDŽIAGOS be PVM (EUR): **78067,88**

DARBAI

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
1	Tranšėjos 1-2 kabeliui klojimui iškasimas / užpylimas rankiniu būdu	m	1000	1,30	1300,00
2	Tranšėjos 1-2 kabeliui klojimui iškasimas / užpylimas mechanizuotai	m	1372	1,50	2052,51
3	Pakloto tranšėjoje įrengimas	m	2372	0,10	237,20
4	Vamzdžio d75 paklojimas tranšėjoje	m	2372	0,30	711,60
5	Signalinės juostos montavimas	m	2372	0,10	237,20
6	Iki 1,5m gylgio duobių kasimas/užkasimas klojant vamzdžius betranšėju būdu	m3	9	1,00	9,00
7	D110 skersmens plast. vamzdžių klojimas, prakalant iki 30m	m	37	5,00	185,00
8	Duobių atramų pamatams kasimas/užpylimas	vnt	81	5,00	405,00
9	Plieninės cinkuotos atramos pamato montavimas	m	81	15,00	1215,00
10	Plieninės cinkuotos atramos pastatymas	vnt	81	15,00	1215,00
11	Paskirstymo skydelio atramoje montavimas	vnt	81	5,00	405,00
12	Gatvių apšv. LED 45W šviestuvo montavimas ant atramos	vnt	81	10,00	810,00
13	Kabelio AL 4x16 mm2 montavimas d75 vamzdyje	m	2409	0,50	1204,50
14	Kabelio AL 4x16 mm2 montavimas atramoje	m	486	0,10	48,60
15	Kabelio Cu 3x1.5 mm2 paklojimas atramoje	m	405	0,20	81,00
16	Galinės movos kabeliui AL4x16 mm² montavimas	vnt	162	2,50	405,00
17	Kabelių varžų matavimas	kompl	165	1,00	165,00
18	Įžeminimo R≤30Ω montavimas apšvietimo atramoms	kompl	81	9,00	729,00
19	Įžemintuvo varžos matavimas	vnt	81	1,00	81,00

IŠ VISO DARBAI be PVM (EUR): **11496,61**

IŠ VISO be PVM (EUR): **89564,49**

PVM mokestis 21 % (EUR): **18808,54**

IŠ VISO su PVM (EUR): **108373,03**

Pastaba:

Rangovas:

UAB "Aremsa"

Juridinio asmens kodas 304295782


PVM mokėtojo kodas LT100011364210

Adresas Partizanų g. 78-7, LT-50349 Kaunas

Tel. Nr. 860111661

A/S LT54 7300 0101 4925 4633

Komercijos direktorius Paulius Bražiūnas



Užsakovas:

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Žeimių g. 13, Jonava