

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statiny: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Žiniaraštis: Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai. Eksploatuojamo stogo įrengimas virš rūsio , Rūdininkų g. 10, korp.1B2/p. Nev

Iš viso: 10 214,83 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Rūdininkų g.10 korpusas 1B2/p								
1	N11P-1501-1	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų). 50 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	100 m2	1	322,53	430,43	147,86	900,82
2	N11P-1508-1 (S9=1,119)	Betoninių grindų armavimas, rišant atskirus strypus į tinklą	t	0,18	37,38	159,08	2,02	198,48
3	N11P-0201-1 (S9=1,136)	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjuojant siūles	m2	200	85,79	171,38	0,00	257,17
4	N26P-1103-1	Grindų šiltinimas iš viršaus, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai putų polistireno plokštės	100 m2	1,88	283,77	0,00	11,04	294,81
5	C1-903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis	kub.m	9,1	0,00	1 032,23	0,00	1 032,23
6	N27P-66-1 (S10=1,15)	Geotekstilės paklojimas	100 m2	2	33,07	169,40	0,00	202,47
7	N11P-0201-2 (S9=1,136)	Ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjuojant siūlių	m2	100	21,45	83,49	0,00	104,94
8	N12P-0102-5	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų, paduodant medžiagas keltuvu, keramzitas	m3	40	540,57	2 798,97	78,32	3 417,86
Iš viso už skyrių Rūdininkų g.10 korpusas 1B2/p					1.324,56	4.844,98	.239,24	6.408,78
Iš viso #1					1324,56	4844,98	239,24	6 408,78 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			105,96 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		145,35 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	7,18 €
Soc. draudimas					31,18%			446,04 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1876,56	4990,33	246,42	7 113,31 €
Statyb vietės išlaidos					8,00%	8,00%	8,00%	569,06 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					2026,68	5389,56	266,13	7 682,37 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					2026,68	5389,56	266,13	7 682,37 €
Pridėtinės išlaidos					25,00%			357,63 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	402,01 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					2503,53	5659,04	279,44	8 442,01 €
PVM					21%	21%	21%	1 772,82 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					3029,27	6847,44	338,12	10 214,83 €