

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 3

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statiny: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Žiniaraštis: Arkos virš įvažiavimo sustiprinimas , Rūdininkų g.10, korp. 1B2/p. Papildomi darbai

Iš viso: 1 601,21 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N21P-0138-1	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 1200 mm	vnt.	7	68,13	119,47	12,59	200,19
2	N6-165 (S10=1,15)	Ankerinių varžtų didesnio kaip 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užtaisant chemine mase	t	0,042	99,88	0,00	0,13	100,01
3	X4578	Inkarai M24, 8,8 kl., L-1200mm su veržlėmis	vnt.	7	0,00	193,55	0,00	193,55
4	X4578	Cheminė masė	l	5,3	0,00	207,60	0,00	207,60
5	A3-262	Plyšių išvalymas ir akinimas	m	6	213,62	4,66	0,00	218,28
6	A3-264	Sluoksniuoto mūro injektavimas rankiniu injektoriumi, plyšio plotis iki 5 mm	50 l	1,12	75,55	4,70	0,00	80,25
Iš viso #1					457,18	529,98	12,72	999,88 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			36,57 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		15,90 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,38 €
Soc. draudimas					1,79%			8,84 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					502,59	545,88	13,10	1 061,57 €
Statybvietsės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	95,54 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					547,82	595,01	14,28	1 157,11 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					547,82	595,01	14,28	1 157,11 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			103,19 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	63,01 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					683,56	624,76	14,99	1 323,31 €
PVM					21%	21%	21%	277,90 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					827,11	755,96	18,14	1 601,21 €

Sudarė: