

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statiny: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Žiniaraštis: Eksploatuojamo stogo įrengimas virš rūsio , Rūdininkų g. 10, korp.1B2/p. Keičiami darbai

Iš viso: 15 855,51 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N11P-1503-1 (S9=1,0595)	Fibrobetoninių dangų įrengimas, vakuumuojant. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	m2	130	387,63	0,00	155,60	543,23
2	C1-953-76	Plieninės fibros	kg	393,9	0,00	429,35	0,00	429,35
3	C1-320-9	Betono mišiniai C25/30	kub.m	13,13	0,00	1 040,55	0,00	1 040,55
4	N12P-0307-1	Denginių plėvelinės hidroizoliacijos įrengimas, drenažo ritininė danga	m2	130	94,87	245,96	3,29	344,12
5	N12P-0306-3	Denginių geotekstilės įrengimas, sulydant sandūras	m2	130	88,83	0,00	2,12	90,95
6	C1-624-160	Geotekstilė (250g/m2)	kv.m	148,2	0,00	152,65	0,00	152,65
7	N12P-0501-5 (S9=1,136 S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine hidroizoliacija, kai dvisluoksniė danga, šaltai klijuojant	m2	130	327,91	2 055,95	14,20	2 398,06
8	N12P-0101-3	Denginių cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas, kai sluoksnio storis 50 mm , paduodant medžiagas keltuvu	m2	100	321,98	320,83	21,92	664,73
9	N12P-0105 (S9=1,136)	Denginių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais	t	0,16	18,56	164,57	0,15	183,28
10	N12P-0404-1	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant ekstrudinio putplasčio plokštės, kai 200 mm storio plokštės	m2	100	340,56	96,00	12,38	448,94
11	C1-903-32	Ekstrudinis polistireninis putplastis "Penoplex"	kub.m	20,6	0,00	2 336,66	0,00	2 336,66
12	N12P-0102-6	Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų, paduodant medžiagas keltuvu, smėlis	m3	40	1 064,00	607,74	101,92	1 773,66
Iš viso #1					2644,34	7450,26	311,58	10 406,18 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			211,55 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		223,51 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	9,35 €
Soc. draudimas					1,79%			51,12 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					2907,01	7673,77	320,93	10 901,71 €
Statybvietsės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	981,15 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3168,64	8364,41	349,81	11 882,86 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					3168,64	8364,41	349,81	11 882,86 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			596,88 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	623,99 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					3953,80	8782,63	367,30	13 103,73 €
PVM					21%	21%	21%	2 751,78 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					4784,10	10626,98	444,43	15 855,51 €