

4.1 priedas

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastasis remontas
Statinytis 1 Miško kelių remonto darbai
Žiniaraštis 1 Kelių remonto darbai Balcijų girininkijoje kv. 423/7;439/383-433/51;439/346

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m3*
					Vnt. kaina	Iš viso	
3,119 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas autogreideriais II grupės grunte.	t.m2	7,52	53,56	402,77	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	7,26	1666,63	12099,73	Sijotas žvyras 0/32 110m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniui važiuojant prikabinamu vėlu 3 kartus	100m3	7,26	126,68	919,7	x
4	MN1-34	Humusinio grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo	t. m3	0,324	511,49	165,72	x
5	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo kelio kraštų rankiniu būdu	100m2	10,0	19,55	195,5	x
6	N23-155	400 mm skersmens plastmasinių įmoninių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,06	3262,67	195,76	x
7	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	0,3725	105,73	39,38	x
8	N23-235	Pralaidų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	9,0	23,29	209,61	x
9	MN1-17	Grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais pralaidų įrengimui K4=2.0	t. m3	0,012	4739,11	56,87	x
Vertė (įrašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)				Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM		14285,04	x

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygtinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. papunktį.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


Vykdytysis direktorius
Danielius Valiauga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastasis remontas
 Statinys 1 Miško kelių remonto darbai
 Žiniaraštis 10 Kelių remonto darbai Balčių girininkijoje kv. 413 - 2/19

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m³*
					Vnt. kaina	Iš viso	
1,269 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas autogreideriais II grupės grunte.	t. m2	2,76	124,34	343,18	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	2,72	1828,3	4972,98	Žvyras 0/32 40m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniui važiuojant prikabinamu volu 3 kartus	100m3	2,72	126,68	344,57	x
4	MN1-34	Humusinio grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo	t. m3	0,13	511,49	66,49	x
5	N23-155	400 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100m	0,1	3262,67	326,27	x
6	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	0,622	105,73	65,76	x
7	N23-235	Pralaidų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	15,0	24,92	373,80	x
8	MN1-17	Grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais pralaidų įrengimui K4=2.0	t. m3	0,01	4739,11	47,39	x
9	MN1-17	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais	t. m3	0,018	2369,56	42,65	x
Vertė (įrašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)					Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM		x
					6583,09		

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą.
 Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. papunktį.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas



Vykdytysis direktorius
Danielius Valianga

LOKALINĖ SĄMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė **M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastasis remontas**
 Statinys **1 Miško kelių remonto darbai**
 Žiniaraštis **19 Kelių remonto darbai Balčių girininkijoje kv. 301/67 - 112/17**

Sam. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m3*
					Vnt. kaina	Iš viso	
1,343 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas autogreideriais II grupės grunte.	t.m2	3,83	91,67	351,10	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	3,07	2108,75	6473,86	Žvyras 0/32 50m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniui važiuojant prikabinamu volu 3 kartus	100m3	3,07	126,68	388,91	x
4	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo kelio kraštų rankiniu būdu	100m2	6,0	19,55	117,30	x
5	MN1-17	Esamų pralaidų siūlių atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais K4=2.0	t. m3	0,01	2369,56	23,70	x
6	MN1-115	Pralaidų siūlių atkasimas rankiniu būdu	10m3	0,2	205,73	41,15	x
7	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	m	4,8	5,28	25,34	x
8	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m3	2,0	76,78	153,56	x
Vertė (įrašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)				Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM		7574,92	x

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. papunktį.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 vykdytysis direktorius
 Danielius Valiauga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastas remontas
Statiny 1 Miško kelių remonto darbai
Žiniaraštis 15 Kelių remonto darbai Utenos girininkijoje kv. 10/23 - 10/7

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m3*
					Vnt. kaina	Iš viso	
0,461 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas autogreideriais II grupės grunte.	t.m2	0,79	233,23	184,25	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	0,83	1527,35	1267,70	Žvyras 0/32 20m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniu važiuojant prikabinamą volu 3 kartus	100m3	0,83	126,68	105,14	x
4	MN1-34	Humusinio grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo	t. m3	0,09	511,49	46,03	x
5	N23-155	400 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100m	0,08	3262,67	261,01	x
6	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	0,495	105,73	52,34	x
7	N23-235	Pralaidų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	12,0	22,30	267,60	x
8	MN1-17	Grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais pralaidų įrengimui K4=2.0	t. m3	0,008	4739,11	37,91	x
Vertė (įrašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)				Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM		2221,98	x

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. punktą.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas



Užkandantis direktorius
Danielius Valiauga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastasis remontas
Statiny 1 Miško kelių remonto darbai
Žiniaraštis 3 Kelių remonto darbai Kuktiškių girininkijoje kv. 647/1- 651/18

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m3*
					Vnt. kaina	Iš viso	
0,729 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas lyginimais autogreideriais II grupės grunte.	t.m2	2,2	153,37	337,41	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	1,78	1410,25	2510,25	Žvyras 0/32 40m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniui važiuojant prikabinamu volu 3 kartus	100m3	1,78	126,68	225,49	x
Vertė (įrašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)					Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM		x
					3073,15		x

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą.
Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. papunktį.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


Vykdanysis direktorius
Danielius Valiauga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastas remontas
 Statinys 1 Miško kelių remonto darbai
 Žiniaraštis 4 Kelių remonto darbai Kuktiškių girininkijoje kv. 73/8 - 74/34; 780/55

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m3*
					Vnt. kaina	Iš viso	
1,644 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas autogreideriais II grupės grunte.	t.m2	2,88	53,56	154,25	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	3,63	1442,69	5236,96	Žvyras 0/32 80m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandenių važiuojant prikabinamu volu 3 kartus	100m3	3,63	126,68	459,85	x
4	MN1-34	Humusinio grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo	t. m3	0,41	511,49	209,71	x
5	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo kelio kraštų rankiniu būdu	100m2	12,0	19,55	234,60	x
6	N23-155	400 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,06	3262,67	195,76	x
7	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	0,3725	105,73	39,38	x
8	N23-235	Pralaidų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	9,0	20,93	188,37	x
9	MN1-17	Grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais pralaidų įrengimui K4=2.0	t. m3	0,012	4739,11	56,87	x
Vertė (įrašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)					Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM	6775,75	x

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlyginamas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą.
 Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. papunktį.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 Vykdantysis direktorius
 Danielius Valiuga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė **M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastas remontas**
 Statinys **1 Miško kelių remonto darbai**
 Žiniaraštis **7 Kelių remonto darbai Kuktiškių girininkijoje kv. 40/13 - 40/30; 214/4**

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m3*
					Vnt. kaina	Iš viso	
1,607 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas autogreideriais II grupės grunte.	t.m2	2,46	135,23	332,67	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	3,81	1344,79	5123,65	Žvyras 0/32 80m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniui važiuojant prikabinamu volu 3 kartus	100m3	3,81	126,68	482,65	x
4	MN1-34	Humusinio grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo	t. m3	0,48	511,49	245,52	x
5	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo kelio kraštų rankiniu būdu	100m2	6,0	19,55	117,30	x
Vertė (įrašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)				Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM	6301,79		
					x		

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. punktą.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas

Įvykdantis direktorius
Danielius Valiauga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas


Statinių grupė M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastas remontas
 Statinys 1 Miško kelių remonto darbai
 Žiniaraštis 6 Kelių remonto darbai Kuktiškių girininkijoje kv. 27/16; 691/36 - 692/16; 691/74

Sam. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m³*
					Vnt. kaina	Iš viso	
1,809 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas autogreideriais II grupės grunte.	t.m2	1,23	53,56	65,88	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	4,22	1258,07	5309,06	Žvyras 0/32 85m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniui važiuojant prikabinamu volu 3 kartus	100m3	4,22	126,68	534,59	x
4	MN1-34	Humusinio grunto kasimas ir perkelimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo	t. m3	0,74	511,49	378,50	x
5	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo kelio kraštų rankiniu būdu	100m2	14,0	19,55	273,70	x
Vertė (įrašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)				Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM		6561,73	x

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą.
 Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. papunktį.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 Vykdomasis direktorius
 Danielius Valiauga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas


Statinių grupė M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastas remontas
 Statinys 1 Miško kelių remonto darbai
 Žiniaraštis 20 Kelių remonto darbai Videniškių girininkijoje kv. 50/19 - 54/2

Sam. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m3*
					Vnt. kaina	Iš viso	
1,952 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas lyginimas autogreideriais II grupės grunte.	t.m2	5,86	50,70	297,10	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	4,19	1097,23	4597,39	Žvyras 0/32 130m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniui važiuojant prikabinamu volu 3 kartus	100m3	4,19	119,93	502,51	x
4	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo kelio kraštų rankiniu būdu	100m2	6,0	18,58	111,48	x
5	N23-155	400 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,12	3084,88	370,19	x
6	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	0,745	100,07	74,55	x
7	N23-235	Pralaidų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	18,0	18,02	324,36	x
8	MN1-17	Grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais pralaidų įrengimui K4=2.0	t. m3	0,02	4488,66	89,77	x
9	MN7-51	Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m3	2,0	72,99	145,98	x
Vertė (rašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)				Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM		6513,33	x

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą.
 Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. punktą.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 Vykdantysis direktorius
 Danielius Valiauga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastasis remontas
 Statinys 1 Miško kelių remonto darbai
 Žiniaraštis 8 Kelių remonto darbai Videniškių girininkijoje kv. 45/5 - 47/14

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m3*
					Vnt. kaina	Iš viso	
2,401 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas autogreideriais II grupės grunte.	t.m2	3,56	50,70	180,49	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	5,7	1214,52	6922,76	Žvyras 0/32 170m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniu važiuojant prikabinamu volu 3 kartus	100m3	5,7	119,93	683,60	x
4	MN1-34	Humusinio grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo	t. m3	0,61	484,51	295,55	x
5	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo kelio kraštų rankiniu būdu	100m2	12,0	18,58	222,96	x
Vertė (įrašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)					Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM		x

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. punktą.

Sudarė :
 Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 Vykdantysis direktorius
 Danielius Valiauga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal

kainas

Statinių grupė M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastasis remontas

Statinsys 1 Miško kelių remonto darbai

Žiniaraštis 13 Kelių remonto darbai Videniškių girininkijoje kv. 12/19 - 13/16

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m3*
					Vnt. kaina	Iš viso	
1,189 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas lyginimais autogreideriais II grupės grunte.	t.m2	1,3	53,56	69,63	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	2,53	1401,98	3547,01	Žvyras 0/32 65m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandenių važiuojant prikabinamu vėlu 3 kartus	100m3	2,53	126,68	320,50	x
4	MN1-34	Humusinio grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo	t. m3	0,41	511,49	209,71	x
5	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo kelio kraštų rankiniu būdu	100m2	12,0	19,55	234,60	x
6	N23-155	400 mm skersmens plastmasinių įmoninių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,06	3262,67	195,76	x
7	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	0,372	105,73	39,33	x
8	N23-235	Pralaidų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	9,0	21,29	191,61	x
9	MN1-17	Grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais pralaidų įrengimui K4=2.0	t. m3	0,01	4739,11	47,39	x
Vertė (įrašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)				Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM	4855,54		
					x		

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą.
Tiekėjui laimėjus pirkimą į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. punktą.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas

vykdantysis direktorius
Danielius Valiauga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastasis remontas
Statiny's 1 Miško kelių remonto darbai
Žiniaraštis 11 Kelių remonto darbai Mickūnų girininkijoje kv. 724/5 - 741/12

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m³*
					Vnt. kaina	Iš viso	
1,587 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas autogreideriais II grupės grunte.	t.m2	5,24	53,56	280,65	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	3,86	1774,49	6849,53	Žvyras 0/32 80m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniu važiuojant prikabinamu volu 3 kartus	100m3	3,86	126,68	488,98	x
Vertė (įrašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)				Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM		7619,16	x

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. punktą.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


Vyriausybės sekretorius
Danielius Valiauga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastasis remontas
Statinyss 1 Miško kelių remonto darbai
Žiniaraštis 17 Kelių remonto darbai Dubingių girininkijoje kv. 353/1 - 355/1

Sam. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m³*
					Vnt. kaina	Iš viso	
1,216 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas lyginimais II grupės grunte.	t.m2	0,96	53,56	51,42	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	2,77	1239,89	3434,50	Žvyras 0/32 70m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniui važiuojant prikabinamu volu 3 kartus	100m3	2,77	126,68	350,90	x
4	MN1-34	Humusinio grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo	t. m3	0,43	511,49	219,94	x
5	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo kelio kraštų rankiniu būdu	100m2	18,0	19,55	351,90	x
		Vertė (įrašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)	Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM			4408,66	x

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą.
Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. punktą.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas

Vykdytysis direktorius
Danielius Valiauga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė **M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastas remontas**
 Statinys **1 Miško kelių remonto darbai**
 Žiniaraštis **18 Kelių remonto darbai Dubingių girininkijoje kv. 1147 - 44/4**

Sam. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m³*
					Vnt. kaina	Iš viso	
1,483 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas autogreideriais II grupės grunte.	t.m2	4,84	53,56	259,23	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	3,03	1505,13	4560,54	Žvyras 0/32 80m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniui važiuojant prikabinamu volu 3 kartus	100m3	3,03	126,68	383,84	x
4	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo kelio kraštų rankiniu būdu	100m2	15,0	19,55	293,25	x
5	N23-155	400 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,12	3262,67	391,52	x
6	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	0,745	105,73	78,77	x
7	N23-235	Pralaidų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	18,0	22,11	397,98	x
8	MN1-17	Grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais pralaidų įrengimui K4=2.0	t. m3	0,02	4739,11	94,78	x
				Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM	6459,91		
				x			

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą. Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. punktą.

Sudarė :

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas

Vykdomasis direktorius
Danielius Valiauga

LOKALINĖ SAMATA Nr.

Sudaryta pagal

kainas

Statinių grupė M-20-15 Miško kelių priežiūros ir taisymo darbų visų nuosavybės formų miškuose paprastas remontas
 Statinys 1 Miško kelių remonto darbai
 Žiniaraštis 21 Kelių remonto darbai Dubingių girininkijoje kv. 89/5 - 1064/38

Sam. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM		Papildomas medžiagos kiekis, m3*
					Vnt. kaina	Iš viso	
0,676 km ilgio kelio ruožo remonto darbai							
1	MN1-73	Esamos sankasų viršaus lyginimas autogreideriais II grupės grunte.	t.m2	2,16	53,56	115,69	x
2	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	1,14	1180,95	1346,28	Žvyras 0/32 30m3
3	MN1-147	Žvyro sluoksnio tankinimas nelaistant vandeniui važiuojant prikabinamu volu 3 kartus	100m3	1,14	126,68	144,42	
4	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo kelio kraštų rankiniu būdu	100m2	6,0	19,55	117,30	x
5	N23-155	400 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,12	3262,67	391,52	x
6	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	0,745	105,73	78,77	x
7	N23-235	Pralaidų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	18,0	19,52	351,36	x
8	MN1-17	Grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais pralaidų įrengimui K4=2.0	t. m3	0,022	4739,11	104,26	x
Vertė (įrašoma į Specialiųjų sąlygų 2 priedą)				Iš viso žiniaraštyje, Eur be PVM		2649,60	
						x	

* - Tiekėjo siūlomas papildomas, neatlygintinas medžiagos kiekis, naudojamas vertinant pasiūlymus pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą.
 Tiekėjui laimėjus pirkimą įrašomas į Specialiųjų sąlygų 3 priedo 5.3. papunktį.

Sudarė:

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas


 Vykdantis direktorius
 Danielius Valiauga