

ŠVIEČIANČIŲ KALĖDINIŲ DEKORACIJŲ ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkami naujų girliandų pakabinimo ant Rotušės a. medžių, šviečiančių dekoracijų įrengimo ant apšvietimo atramų ir senų girliandų patikrinimo darbai.
2. Girliandų pakabinimas ant Rotušės a. medžių:
 - 2.1. Pakabinti LED lempučių girliandas su E27 cokoliais preliminariai ant 37 medžių Rotušės a.;
 - 2.2. Girliandos turi būti tolygiai paskirstytos ant visų medžių (pakabinimo vizualizaciją derinti su užsakovu);
 - 2.3. Vienos girliandos ilgis 15 m, bendras girliandų ilgis 925 m;
 - 2.4. Girliandos turi būti tinkamai pritvirtintos, kad esant įvairioms oro sąlygoms, vėjui, sniegui ir pan. nenukristų, neatsikabintų ir pan.
 - 2.5. Girliandų tvirtinimo priemonėmis pasirūpina rangovas.
3. Šviečiančių dekoracijų pakabinimas ant apšvietimo atramų:
 - 3.1. Preliminarus kiekis 18 vnt. dekoracijų – 3D stilizuotus, LED lempučių girlianda apipintus, angelus pakabinti ant Rotušės a. esančių apšvietimo atramų;
 - 3.2. Preliminarus kiekis 33 vnt. dekoracijų – LED lempučių girlianda apipintas, stilizuotas kometas, pakabinti ant S. Dariaus ir S. Girėno g. esančių apšvietimo atramų;
 - 3.3. Dekoracijos turi būti tinkamai pritvirtintos, kad įvairioms oro sąlygoms, vėjui, sniegui ir pan. nenukristų, neatsikabintų ir pan.;
 - 3.4. Dekoracijų tvirtinimo elementus suteikia užsakovas, tačiau jeigu dėl nenumatytų priežasčių trūksta tvirtinimo elementų, jais pasirūpina rangovas.
4. Girliandos ir dekoracijos turi būti pakabintos ir pajungtos ne vėliau, kaip iki 2023-11-23;
5. Girliandų ir dekoracijų veikimas tikrinamas kartu su užsakovu ne vėliau, kaip iki 2023-11-27;
6. Patikrinimo metu nustatytus trūkumus rangovas šalina savo lėšomis;
7. Girliandų ir dekoracijų pakabinimo bei pajungimo darbams taikoma 2 metų garantija;
8. Senų girliandų patikrinimas:
 - 8.1. Nuo Rotušės a. medžių nukabintas smulkių LED lempučių girliandas patikrinti;
 - 8.2. Veikiančias girliandas tvarkingai suvynioti ir grąžinti užsakovui;
 - 8.3. Neveikiančias girliandas utilizuoti ir pateikti tai įrodantį dokumentą;
 8. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos, reikalingos tinkamam ir visiškam sutarties įvykdymui, įvertinant ir transporto išlaidas.
9. Rangovui apmokama pagal faktiškai atliktus darbus.