

 PROJEKTAI CO	110/10 KV TAURŲ TP, TAURAGĖS R. SAV., TAURAGĖS SEN., TAURŲ K., BALSŲ G. 3A, 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
---	--	--

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	1491	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	2,60	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	2,89	
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
1. Drenažas			
1.1. Drenažo tinklų ilgis*	m	143	
1.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	52/63; 105/125	
2. Plieno aliuminio laidininkas			
2.1. Plieno aliuminio laidininko ilgis*	m	120	
2.2. Plieno aliuminio laidininko skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	4; 149	
3. Plieno aliuminio laidininkas			
3.1. Plieno aliuminio laidininko ilgis*	m	360	
3.2. Plieno aliuminio laidininko skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	6; 243	
4. Šviesolaidinė ryšių linija			
4.1. Šviesolaidinės ryšių linijos ilgis*	m	75	
4.2. Šviesolaidinio kabelio skaidulų kiekis ir tipas	vnt.; tipas	12; daugiamodis	
5. Perdavimo elektros tinklai. Taurų 110 kV skirstykla. Rekonstrukcija. Unikalus Nr.: 7798-3011-6038 (Transformatorių portalai – k1-k4, 4 vnt., pamatai po skyrikliu – k5-k7, k15, 4 vnt., pamatai po užtvara – k8-k9, 2 vnt., apšvietimo stulpai – k10, k13, 2 vnt., pamatai po jungties šyniniu tiltu – k14, pamatai po srovės transformatoriumi - k16)			
5.1. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV tripolis jungtuvas)			
5.1.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
5.1.2. Inžinerinio statinio plotis	m	2,53*	
5.1.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	2,95*	
5.2. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV tripolis skyriklis)			

0	2023-09	STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 PROJEKTAI CO	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 110/10 KV TAURŲ TP, TAURAGĖS R. SAV., TAURAGĖS SEN., TAURŲ K., BALSŲ G. 3A, 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
35125	PV	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX TAURŲ TP 110 KV SKIRSTYKLA; BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
LAIDA		0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LITGRID AB ŽILINSKIS IR CO UAB	DOKUMENTO ŽYMUO 17320.0023.01-XX-TP-BD-01.BSR
LAPAS	1	LAPŲ 3

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
5.2.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
5.2.2. Inžinerinio statinio plotis	m	3*	
5.2.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	3,8*	
5.3. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV tripolis skyriklis)			
5.3.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	3	
5.3.2. Inžinerinio statinio plotis	m	3*	
5.3.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	2,5*	
5.4. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV srovės transformatorius)			
5.4.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
5.4.2. Inžinerinio statinio plotis	m	3*	
5.4.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	4,3*	
5.5. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV įtampos transformatorius)			
5.5.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
5.5.2. Inžinerinio statinio plotis	m	3*	
5.5.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	3,55*	
5.6. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV viršįtampių ribotuvas)			
5.6.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
5.6.2. Inžinerinio statinio plotis	m	3*	
5.6.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	3,1*	
5.7. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV viršįtampių ribotuvas)			
5.7.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
5.7.2. Inžinerinio statinio plotis	m	3*	
5.7.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	4,65*	
5.8. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV linijinis portalas)			
5.8.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
5.8.2. Inžinerinio statinio plotis	m	9*	
5.8.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	19,14*	
V SKYRIUS KITI STATINIAI			
1. Elektros kabelių kanalai*	m	31	
2. Pastotės tvora			
2.1. Ilgis	m	113	
2.2. Aukštis	m	1,86	
3. Kilnojamas lauko tualetas (gelžbetoninis)	Kompl.	1	
4. Skaldos danga plotas*	m ²	679	
5. Betono trinkelės danga plotas*	m ²	32	
6. Asfalto dangos plotas*	m ²	94	
7. Kilnojamas 110kV valdymo pulto modulis	vnt.	1	
7.1. Bendras plotas	m ²	36,04	
7.2. Pagrindinis plotas	m ²	36,04	
7.3. Valdymo pulto aukštis nuo žemės paviršiaus	m	6,06	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
17320.0023.01-XX-TP-BD-01.BSR	2	3	0

 PROJEKTAI CO	110/10 KV TAURŲ TP, TAURAGĖS R. SAV., TAURAGĖS SEN., TAURŲ K., BALSŲ G. 3A, 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
---	--	--

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
7.4. Statybinis antžeminis tūris	m ³	151,55	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1. Vardinė perdavimo tinklo įtampa	kV	110	
2. Operatyvinė įtampa	VDC	110	
3. 110 kV jungtuvas	3-fazis kompl.	2	
4. 110kV skyriklis su vienu įžeminimo peiliu	3-fazis kompl.	5	
5. 110 kV srovės transformatorius	vnt.	6	
6. 110 kV įtampos transformatorius	vnt.	6	
7. 110 kV viršįtampių ribotuvas	vnt.	9	

Statinio projekto vadovas

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
17320.0023.01-XX-TP-BD-01.BSR	3	3	0