

**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KRIŪKŲ, LEKĖČIŲ IR LUKŠIŲ
SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS IR
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1.	Užsakovas	Šakių rajono savivaldybės administracija Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai
2.	Statinio (objekto) pavadinimas	Šakių rajono savivaldybės administracijos Kriūkų, Lekėčių, ir Lukšių seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir paprastojo remonto darbai
3.	Pirkimo pavadinimas	Šakių rajono savivaldybės administracijos Kriūkų, Lekėčių, ir Lukšių seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir paprastojo remonto darbai
4.	Statybos rūšis	Paprastasis remontas
5.	Statinio paskirtis	Susisiekimo komunikacijų paskirtis – gatvės, keliai

**II. RANGOS DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMŲ
DUOMENYS**

Rangos darbų apimtis	Rangos darbų atlikimo terminas: - Rangos darbai reguliariai turi būti atliekami 24 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Rangos darbų apimtis: - Šakių rajono savivaldybės administracijos Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir paprastojo remonto darbai, profiliuojant žvyrkelius autogreideriu; užtaisant išdaužas; lyginant kelkraščius; atstatant (kasant) kelio griovius; valant sniegą; įrengiant kelio pagrindus iš skaldos arba žvyro. Kiti nurodymai: - Priklausomai nuo poreikio ir faktinių aplinkybių, darbų apimtis ir jų atlikimo pradžią nustato seniūnijos seniūnas. Atlikus darbus, pasirašomas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas, nurodant darbų apimtį, pradžią, pabaigą, kokybę (laisva forma). Darbų perdavimo – priėmimo aktą privalo pasirašyti rangovas, seniūnijos seniūnas, kurios teritorijoje atlikti darbai ir Šakių rajono savivaldybės Ūkio ir investicijų skyriaus specialistas. - Užsakymą priežiūros ir paprastojo remonto darbams pateikia seniūnijos seniūnas ar seniūną pavaduojantis darbuotojas elektroniniu paštu. - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos. - Gavus seniūno užsakymą pradėti darbus, jie pradedami ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Nepagrįstai vėluojant pradėti atlikti užsakytus darbus, bus taikoma atsakomybė pagal rangos sutarties nuostatas. - Po darbų atlikimo pateikti prie aktų darbų atlikimo vietų žemėlapi, nurodytus kelius bei atstumus (laisva forma). Nepateikus žemėlapių ir tikslių ruožų, sąskaitos nebus apmokamos. - Užsakovas pasilieka teisę kviesti laboratoriją kilus abejonėms dėl medžiagų kokybės.
----------------------------	--

Kiti būtini nurodymai	• Rangovas turi vadovautis pridedamu darbų kiekių sąrašu, bet taip pat turi atsižvelgti į tai, kad jame pateikiami duomenys yra preliminarūs ir gali neviseiškai atitikti praktiškai būtinų atlikti darbų kiekius. • Rangovas privalo netrukdyti dirbti užsakovo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. • Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su seniūnu ir Šakių rajono savivaldybės Ūkio ir investicijų skyriaus specialistu. <u>Darbo procesas kelių (gatvių) su žvyro danga profilio ištaisymui:</u> dangos profiliavimas, nuskutant bangas ir provėžas; skersinio profilio atstatymas, nepridedant naujų medžiagų; apsisukimai baro gale. <u>Darbo procesas išdaužų užtaisymui:</u> vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs); dangos valymas (stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų surinkimas, laikinai sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę); žvyro, skaldos išpylimas ir išlyginimas; žvyro, skaldos išlyginimas prieš tankinimą; didesnių kaip 1 m² ploto išdaužų, kai 100 m² išdaužų sudaro daugiau kaip 20%, sutankinimas autogreiderio važiavimais, mažesnės išdaužos užlyginamos rankiniu būdu ir užtaisytas plotas sutankinamas rankiniu būdu (vibroplokštėmis); Naudojamas žvyras/skalda turi būti sertifikuotas. Žvyro mišinio frakcija 0/32 mm, skaldos 0-45 mm. Žvyro mišiniai turi atitikti IT SBR 19 ir TRA SBR 19 dangos sluoksnio be rišiklių (DSBR) įrengimo reikalavimus. Užsakovas periodiškai atliks naudojamų statybinių medžiagų laboratorinius tyrimus. Nustačius ribinių verčių ar leistinų nuokrypių viršijimus, bus taikomos išskaitos. Techninės galimybės turi leisti tiekėjui įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (tiekėjas turi turėti ne mažiau 2 autogreiderių, nuosavo arba nuomojamo). Tiekėjas gali pasiūlyti darbus vienai arba kelioms seniūnijoms, atsižvelgdamas į savo techninius pajėgumus.
Statytojo (užsakovo) pateikiamų dokumentų sąrašas	• Seniūnijų teritorinė schema, 1 lapas.
	III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai	Rangos darbai turi atitikti pagal statybos darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančius teisės aktus bei vadovaujantis šia technine specifikacija ir jos priedais.

Parengė :

Ūkio ir investicijų skyriaus vyr. specialistas
K.Olensevičius

Šakių rajono savivaldybės
vicemeras

Egidijus Peleckis

