



**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: +370 646 548 62
el. p. info@lgt.lt, <http://www.lgt.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

UAB „Kevija“
info@kevija.lt

2024-06- Nr.

I 2024-06-21 Prašymas

DĖL GRĘŽIMO DARBŲ VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) pagal kompetenciją išnagrinėjo UAB „Kevija“ prašymą ir teikia savo nuomonę.

Pagal pateiktus dokumentus ir išnagrinėjus geologinės informacinės sistemos GEOLIS ir Žemės gelmių registro duomenis Tarnyba nustatė, kad dėl konkrečios vietovės geologinių sąlygų ypatumų ar įvairių anomalijų įvairios nenumatytos aplinkybės yra galimos.

Prieš atliekant gręžimo darbus yra būtina parengti gręžinio projektą, kuriame aprašoma būsima gręžinio konstrukcija, prognozuojamos gręžinio charakteristikos ir galimi gręžimo sunkumai. Šiuo atveju gręžinio projektas buvo paruoštas tinkamai, tačiau pagal turimus duomenis nebuvo galima numatyti, nei ženkliai didesnio požeminio vandens spūdzio, nei ypatingai didelio požeminio vandens debito. Pergrežiamo gręžinio Nr. 9975 (14) permo vandeningojo sluoksnio požeminio vandens spūdis buvo 20 m gylyje, o gręžtame gręžinyje Nr. 86222 jis buvo pakilęs virš žemės paviršiaus. Atitinkamai, požeminio vandens debitas buvo 108 m³/h, o pergrežtame - apie 1000 m³/h.

Tarnybos nuomone, suvaldant avarinę situaciją, UAB „Kevija“ veiksmai laikytini tinkamais.

Direktorius

Egidijus Viskontas