

4.1. Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1.1. sklypo plotas	m ²	4851	-
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	1,0	-
1.3. sklypo užstatymo tankis	%	1,0	-
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1 110 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais	kompl.	1	-
4.2 Lietaus ir drenažo nuotekų tinklai			
4.2.1 Savitakinis švarių lietaus nuotekų tinklas:			
4.2.1.1 inžinerinio tinklo ilgis*	m	15	-
4.2.1.2 vamzdžio skersmuo	mm	110	-
4.2.2 Savitakinis drenažo tinklas:			
4.2.2.1 inžinerinio tinklo ilgis*	m	89	-
4.2.2.2 vamzdžio skersmuo	mm	92/100	-
4.2.3 Savitakinis drenažo tinklas:			
4.2.3.1 inžinerinio tinklo ilgis*	m	54	-
4.2.3.2 vamzdžio skersmuo	mm	80/92	-
V. KITI STATINIAI			
5.1. Žaibolaidis su pamatais:			
5.1.1 kiekis	vnt.	2	-
5.1.2 antžeminės dalies aukštis*	m	19,3	-
5.2. 110 kV skirstyklos kabelių kanalai			
5.2.1 Kabelių kanalas:			
5.2.1.1 inžinerinio statinio ilgis*	m	100	-
5.2.1.2 inžinerinio statinio plotis	m	1	-
5.2.1 Kabelių kanalas:			
5.2.1.1 inžinerinio statinio ilgis*	m	24	-
5.2.1.2 inžinerinio statinio plotis	m	0,5	-
5.3. Tvora (išorinė, metalinio tinklo, su metaliniais stulpeliais ir cokoliu):			
5.3.1.1 inžinerinio statinio ilgis*	m	194	-
5.3.1.2 inžinerinio statinio aukštis*	m	1,93	-
5.4. Aikštelės (pastotės dangos: kelias – asfaltbetonis; šaligatvis/nuogrinda – betoninės trinkelės; plotas po įrenginiais – skalda):			
5.4.1 asfaltbetonio plotas*	m ²	417	-
5.4.2 skaldos plotas*	m ²	2375	-

2105/469-XX-TP-BD.BAR

Lapas	Lapų	Laida
2	33	0

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
5.4.3 trinkelės plotas*	m ²	48	-

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.