

OBJEKTINĖ SĄMATA Nr.1

Kompleksas **22-5(D)POETO J. ČERKESO - BESPARNIO SODYBOS SUTVARKYMAS II STATYBŲ ETAPAS**
 (PAGAL PROJEKTO D LAIDĄ)
 Objektas **NEATLIEKAMI, KEIČIAMŲ, PAPILDOMI DARBAI**

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.1.		Konstrukcijos, neatliekami darbai	-7383,67		-7383,67	-6102,21
1.2.		Konstrukcijos pagal sutarties 3.4.1. a punktą	4382,55		4382,55	3621,94
1.3.		Konstrukcijos pagal sutarties 3.4.1 b punktą	126303,27		126303,27	104382,87
1.4.		Architektūra, neatliekami darbai	-58968,65		-58968,65	-48734,42
1.5.		Architektūra pagal sutarties 3.4.1. a punktą	3838,40		3838,40	3172,23
1.6.		Architektūra pagal sutarties 3.4.1. b punktą	106382,99		106382,99	87919,83
		Iš viso	174554,89	0,00	174554,89	144260,24

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Objektas: 1. Neatliekami darbai

Žiniaraštis: Konstruktijos

-7.383,67 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N11-165-5	80 mm storio grindų betonavimas (be armavimo darbų)	100 m2	-3,64	1676,43	-6102,21
Iš viso #1						-6.102,21 €
PVM			21%			-1.281,46 €
Iš viso #2						-7.383,67 €

Sudarė:

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas
(pagal projekto D laidą)

Objektas: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Konstrukcijos pagal sutarties 3.4.1. a punktą

4.382,55 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	3,87	588,79	2278,62
2	A2-29	Gelžbetoninio rostverko įrengimas reklaminiam stendui	m3	0,075	1297,63	97,32
3	N6-164	Ankerinių varžtų įstatymas į paruoštus lizdus (Inžinerinės įrangos uždengimas)	t	0,0012	9941,19	11,93
4	A2-29	Pamatai po kolonomis (pertvarų sustiprinimas)	m3	0,76	1297,66	986,22
5	N6P-0310-1	Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus (pertvarų sustiprinimas)	t	0,048	5039,46	241,89
6	N6-164	Pleištinių ankerinių įrengimas (stogelio galo uždarymas)	t	0,0006	9941,19	5,96
Iš viso #1						3.621,94 €
PVM			21%			760,61 €
Iš viso #2						4.382,55 €

Sudarė:

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Statiny: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Konstrukcijos pagal sutarties 3.4.1 b punktą

Iš viso: 126.303,27 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						7,13
		S10-Sezoniniai darbai						193,58
1	N9P-0110-2	Metalo konstrukcijų montavimas inžinerinės įrangos uždengimui	t	0,542				2.939,33
2	N2P-0115-1	Metalinių apsauginių grotų montavimas (inžinerinės įrangos uždengimas)	m2	27,5				490,46
3	C1-74	Apsauginių grotų kaina	kg	636,1				9.331,59
4	DDDD	Apsauginių grotų dažymas	m2	69,4				1.485,16
5	F9-12-5	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (garsą izoliuojanti)	100 m2	1,614				6.598,10
6	X755	Gipskartonio plokštės	tūkst.kv. m	-0,67788				-1.925,49
7	kom. pasiūlymas	Gipskartonio plokštės Blue	m2	677,88				2.948,78
8	N15-85-3	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais (trečias sluoksnis)	100 m2	3,228				4.892,60
9	X571954	Gipskartonio plokštės	m2	-345,396				-980,92
10	kom. pasiūlymas	Gipskartonio plokštės Blue	m2	345,396				1.502,47
11	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (drėgmei atspari)	100 m2	0,212				897,40
12	X571954	Gipskartonio plokštės	tūkst.kv. m	-0,08904				-106,22
13	kom. pasiūlymas	Gipskartonio plokštės drėgmei atsparus	m2	89,04				289,38
14	F9-12-5	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (priešgaisrinė)	100 m2	0,231				944,33
15	X755	Gipskartonio plokštės	tūkst.kv. m	-0,09702				-275,58
16	kom. pasiūlymas	Gipskartonio plokštės priešgaisrinė	m2	97,02				325,02
17	N15-85-3	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais	100 m2	0,231				350,12
18	X571954	Gipskartonio plokštės	m2	-24,717				-70,20
19	kom. pasiūlymas	Gipskartonio plokštės priešgaisrinė	m2	24,717				82,80
20	N34-42 (S9=1,034)	Metalinio karkaso įrengimas	100 m2	0,07				488,65
21	N15P-0406-4	Vidaus paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio (klozetų ir vamzdžių aptaisymas)	m2	7				90,52
22	X571954	Gipskartonio plokštės	m2	-7,7				-21,87

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
23	kom. pasiūlymas	Gipskartonio plokštės 12.5mm drėgmei atspari	kv.m	7,7				25,03
24	N15P-0318-4	Siūlių hermetizavimas	100 m	9,23				2.461,88
25	N9P-0110-2	Plieninių kolonų įrengimas pertvarose	t	0,796				4.316,82
26	N13-186	Metalinų konstrukcijų gruntavimas	t	0,844				68,04
27	N13-177	Metalinų konstrukcijų dažymas	t	0,844				94,50
28	N11P-1501-1	Betoninių grindų įrengimas, 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną siurbliu	100 m2	3,5				5.996,36
29	N11P-1501-3 (K4=-2)	Betoninių grindų įrengimas. Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti, paduodant betoną siurbliu	100 m2	3,5				-882,92
30	kom. pasiūlymas	5 mm storio dekoratyvinės grindų dangos įrengimas	m2	350				35.415,50
31	N12P-0307-2 (S10=1,15)	Denginių plėvelinės hidroizoliacijos įrengimas, geomembrana	100 m2	5,85				1.515,27
32	C1-591-126	Geomembrana	kv.m	702				4.043,52
33	N21-259-1	Strypų sukalimas į gruntą (stogelio galo uždarymas)	m	9				57,38
34	C1-10	Armatūros strypai	t	0,022				28,28
35	N9P-0110-2	Plieno lakšto ir kampuočio montavimas (stogelio galo uždarymas)	t	0,097				526,04
36	kom. pasiūlymas	Metalinų paviršių dažymas (stogelio galo uždarymas)	m2	3,95				84,53

Iš viso #1		84.026,66 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai		1.347,67 €
Papildomų medžiagų vertė		1.995,15 €
Papildomų mechanizmų vertė		20,27 €
Soc. draudimas		325,67 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		87.715,42 €
Statybvietės išlaidos		7.894,38 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		95.609,80 €
Indeksas		
Po indeksacijos iš viso		95.609,80 €
Pridėtinės išlaidos		3.802,46 €
Pelnas		4.970,61 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		104.382,87 €
PVM		21.920,40 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)		126.303,27 €

Sudarė:



Vyr. inžinierė
Rita Kisieliene



UAB LEMORA

Technikos g. 8A, 51212 Kaunas, tel. +370 37 465 555, el. paštas info@lemora.lt
Įmonės kodas 233623430, PVM kodas LT336234314
AB SEB Bankas a. s. LT64 7044 0600 0309 2373
Luminor Bank AB a. s. LT80 2140 0300 0214 4041

Komercinis pasiūlymas

2023.03.01

Klientas: **UAB Kriautė**

Kontaktinis asmuo:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Kaina be PVM
1.	Plokštė GKFI Blue (Knauf)	m2	4,35
2.	Plokštė GKF Red (Knauf)	m2	3,35
3.	Plokštė GKBI Green H2 Knauf)	m2	3,25

Pagarbiai,

Projektų vadovas

www.lemora.lt



Tvenkinių g. 8a, Šakių km. Kauno raj.

Sudaryta pagal 2023 01 kainas

Statinių grupė J.ČERKESO-BESPARNIO SODYBA

Statīns

Žinia raštis

2023 04 17		Suma žiniaraščiui		42853	€	Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vidutinė kaina (€/1 vnt)	Bendra kaina, €
					Darbas	Iš viso
1		Cementinės 5mm storio dekoratyvinės grindų dangos Mapei Ultratop įrengimas	m2	350,0		34555,50
2		Transportas, pagalbinės medžiagos	vnt	1,00		860,00
		Skysčiuje 1		1,000		
Viso žiniaraštyje 1					860,00	35415,50
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7437,26
Iš viso žiniaraštyje 1					860,00	42852,76

Komercinis pasiūlymas
2023.03.29

UAB „Kriautė“, užklausa dėl miltelinio dažymo .

Cinkuotų grotelių ir plieno profilių dažymas juoda spalva (RAL9005)

Kaina; 1m2/ 21,4eur +PVM

Pastaba; Kaina tikslinama pateikus tikslius brėžinius ir gaminių kiekius

Direktorius Robertas Gramaliauskas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1.4.
Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)
Objektas: Neatliekami darbai
Žiniaraštis: 2. Architektūra

-58.968,65 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N11-64	Grindų paviršiaus šlifavimas	100 m2	-3,64	1052,7300	-3831,94
3	N15-169-2	Sienų glaistymas du kartus	100 m2	-0,557	1182,99	-658,93
4	F15-4-8	Vidaus paviršių dažymas emulsiniais dažais	100 m2	-0,557	876,01	-487,94
5	F9-12-5	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 70 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas/ 120mm GKB	100 m2	-1,725	5902,37	-10181,59
6	F9-12-5	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 70 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas/ 120mm GKB	100 m2	-0,36	6440,96	-2318,75
10	N2P-0307	Vidaus modulinį pertvarų įrengimas	m2	-7,651	1096,09	-8386,18
11	N2P-0303-3	Aliuminio durų blokų montavimas, vidinės durys	m2	-1,12	750,42	-840,47
13	N2P-0302-2	Metalinių durų blokų montavimas	m2	-46,2	476,81	-22028,62
Iš viso #1						-48.734,42 €
PVM			21%			-10.234,23 €
Iš viso #2						-58.968,65 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1.5,
Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Objektas: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Architektūra pagal sutarties 3.4.1. a punktą

3.838,40 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N6P-0901-1	Deformacinių siūlių įrengimas	m	4,5	19,56	88,02
2	N34-34 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Pakabinamų lubų iš medinių juostų išardymas	100 m2	0,2153	2644,82	569,43
3	N34-34	Pakabinamų lubų iš medinių juostų atstatymas	100 m2	0,2153	9608,98	2068,81
4	N15-170-1	Metalinio skardos lakšto dažymas	100 m2	0,4524	985,78	445,97
Iš viso #1						3.172,23 €
PVM			21%			666,17 €
Iš viso #2						3.838,40 €

Sudarė:

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Beparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Statiny: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Architektūra pagal sutarties 3.4.1. b punktą

Iš viso: 106.382,99 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						166,67
		S10-Sezoniniai darbai						241,81
		Skyrius Grindų apdaila						
1	F11-5-5 (S9=1,085)	Grindų epoksidinės hidroizoliacijos įrengimas	100 m2	0,06				211,45
		Iš viso už skyrių Grindų apdaila						211,45
		Skyrius Sienų apdaila						
2	kom. pasiūlymas	MDF plokštės Fibrilux įrengimas	m2	39,8				10.028,00
3	N15P-0301-1	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	78				3.418,41
4	X570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m2	-79,56				-1.061,33
5	kom. pasiūlymas	Plytelės Klif White Rett	m2	79,56				3.222,18
6	C1-820-97	Glaistas plytelių tarpams "Artis"	kg	27,3				64,16
7	N8-8-2 (S10=1,15)	Vertikalių paviršių mineralinė izoliacija	100 m2	0,088				32,99
8	C1-554-84	Remmers skysta hidroizoliacija naudojama san. mazguose "Flussige Folie"	kg	30,8				314,16
		Iš viso už skyrių Sienų apdaila						16.018,57
		Skyrius Gaisriniai stogo langai						
9	N2P-0201-1	Stoglangio vidinės apdailos montavimas	m2	4,37				104,46
10	Kom.pasiūlymas	Stoglangio vidinė apdaila	vnt.	3				1.245,00
11	N15P-0203-1	Švieslangių apdailos gruntuojimas	100 m2	0,038				2,97
12	C1-792-48	Poliuretano gruntas	kg	0,3154				3,06
13	N15-160	Švieslangių apdailos dažymas juodais dažais	100 m2	0,038				88,19
		Iš viso už skyrių Gaisriniai stogo langai						1.443,68
		Skyrius Durys						
14	kom. pasiūlymas	Garsą izoliuojančios durys	vnt.	4				26.160,00
		Iš viso už skyrių Durys						26.160,00
		Skyrius Aliuminio stiklo fasadinės sistemos						
15	kom. pasiūlymas	Fasado pabrangimas papildomai įrengiant duris	vnt.	1				1.680,00
16	R62P-2310 (S10=1,15)	Tarpų tarp vitrinos rėmų ir kolonų užtaisymas	100 m	0,136				88,26
17	N11-168-1	Siūlių sandarinimas hermetizuojant sandarinimo juosta	100 m	0,5686				216,13
18	N34-42 (S9=1,034)	Metalinio karkaso įrengimas	100 m2	0,025				174,51

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
19	N15P-0406-4 (K4=2)	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	5				129,32
20	DDDD	Gipskartonio plokštės	m2	-11				-31,24
21	kom. pasiūlymas	Gipskartonio plokštės 12.5mm Blue	kv.m	11				47,85
22	N27P-44-1-1 (S10=1,15)	Granito skaldos užpildas vitrinos išorėje	100 m2	0,0525				100,46
23	N9-215	Metalinų slenksčių montavimas (pritaikyta)	m2	2				39,87
24	C1-74	Metalinų cinkuotų dažytų slenksčių gaminių kaina	kg	78,4				1.150,13
Iš viso už skyrių Aliuminio stiklo fasadinės sistemos								3.595,29
Skyrius Vėsinimo bloko uždengimas								
25	N2P-0115-1	Metalinų apsauginių grotų montavimas	m2	2,8				49,94
26	C1-74	Apsauginių grotų kaina	kg	62				909,54
27	kom. pasiūlymas	Apsauginių grotų dažymas	m2	5,6				119,84
28	N9P-0302-2	Tvirtinimo laikinųjų profilių montavimas	100 m	0,022				45,32
Iš viso už skyrių Vėsinimo bloko uždengimas								1.124,64
Skyrius Karnizas								
29	N26P-1206-1	Sienų šiltinimas kai 100 mm storio izoliacijos sluoksnis ir fasadinės mineralinės vatos plokštės	100 m2	0,7378				1.641,71
30	N26P-1206-3 (K4=5)	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai. Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti, fasadinės mineralinės vatos plokštės	100 m2	0,7378				404,96
31	N15-104-3 (S9=1,153 S10=1,15)	Fasadų sienų tinkas armuojant tinkleliu	100 m2	0,7378				1.804,25
32	N26P-1102-1	Perdangų šiltinimas iš apačios, klijuojant, 100 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės	100 m2	0,5522				1.245,65
33	N26P-1102-3 (K4=5)	Perdangų šiltinimas iš apačios, klijuojant, sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės	100 m2	0,5522				411,52
34	N12P-0408-2	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	3,31				252,61
35	R62P-1302	Perdangų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis tinkavimas, armuojant sintetiniiais tinkleliais	100 m2	0,5522				612,20
36	N15P-1405-1 (S10=1,15)	Pastatų išorinių paviršių dažymas akriliniais elastingais dažais, kai vienas sluoksnis	100 m2	2,352				1.490,19
37	N15P-1405-4 (S10=1,15)	Išorinių paviršių dažymas akriliniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis	100 m2	2,352				1.261,01
38	N12P-0706-3	Skardos lakšto įrengimas iš priekio	100 m	0,754				996,54
39	N15-330	Pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams	100 m2	3,02	1			2.011,02
Iš viso už skyrių Karnizas					5			12.131,66
Skyrius Kiti kiekiai								
40	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2	0,062				58,79
41	C1-80-26	Lengvi metalo profiliai	m	15,6				106,39

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
42	N26P-1217-1	Pertvarų šiltinimas, kai 50 mm storio izoliacijos sluoksnis ir universalios mineralinės vatos plokštės	100 m2	0,062				31,22
43	N15-85-3	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais	100 m2	0,124				187,95
44	X571954	Gipskartonio plokštės	m2	-13,268				-37,68
45	kom. pasiūlymas	Gipskartonio plokštės drėgmei atsparios	m2	13,268				43,12
46	N16P-1402-3	Elektros ir ryšių dėžučių akustinė izoliacija (pritaikyta)	vnt.	107				697,99
		Iš viso už skyrių Kiti kiekiai						1.087,78
		Skyrius Pertvaros						
47	kom. pasiūlymas	V.M.P.1 priešgaisrinių, priešdūminių pertvarų įrengimas	kompl.	1				10.392,21
		Iš viso už skyrių Pertvaros						10.392,21
Iš viso #1								72.165,28 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai								720,42 €
Papildomų medžiagų vertė								1.891,46 €
Papildomų mechanizmų vertė								3,34 €
Soc. draudimas								174,09 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)								74.954,59 €
Statyb vietės išlaidos								6.745,92 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)								81.700,51 €
Indeksas								
Po indeksacijos iš viso								81.700,51 €
Pridėtinės išlaidos								2.032,66 €
Pelnas								4.186,66 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)								87.919,83 €
PVM								18.463,16 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)								106.382,99 €

Sudarė:

Komercinis pasiūlymas
2023.03.29

UAB „Kriautė“, užklausa dėl miltelinio dažymo .

Cinkuotų grotelių ir plieno profilių dažymas juoda spalva (RAL9005)

Kaina; 1m2/ 21,4eur +PVM

Pastaba; Kaina tikslinama pateikus tikslius brėžinius ir gaminių kiekius

Direktorius Robertas Gramaliauskas

UAB AR-STUDIO
Klevų al. 46, Lentvaris, Trakų raj.
Tel. +37061033663
A.s. LT657044060005903318
SEB Vilniaus bankas, b.k. 70440
PVM kodas LT 100003083813
Įm.k. 300657700



Pasiūlymas Durims Projektui "Pragiedruliai "
2023-03-13

Eil.nr.	Gaminio pavadinimas	Aprašas	Mato vnt	Kiekis	vnt. Kaina	Kaina viso be pvm
1	D-1	Dviverės durys (pritaikytos skydo privedimui) anga 3000x2600. Stakta 150 mm gylio, atvirkštinio varstymo. Iš išorės (koridoriaus) privestas 19 mm sienų skydas, iš vidaus beapvadinės. Akustinis užpildas su vienguba tarpine. Apdaila: dažymas pagal RAL. 8 Techus 540 3D paslėpti vyriai; Spyna EL560 su paruošta vieta kabelio privedimui dėl praėjimo kontrolės; Eurocilindras, apyraktis; Pasyvios varčios fiksatoriai viršuje ir apačioje; (viršutinis pritaikytas patogiam pasiekimui. Push&GO sistema) Rankena Europinio (DIN) standarto (RAL9004 ar panaši); PRITRAUKĖJAS Geze Boxer 2-4 įleistas į pagrindinę varčią; Mechaninis Shall-Ex slenkstis (iki 20 mm tarpeliui); Atmušėjai; Kaina su montavimu	vnt.	4	6540	26160
2	-	Sienų paneliai: Gruntuota, lakuota MDF Fibrilux FR Black B-s2-d; Kaina su montavimu	m2	39,8	251,96	10028
Viso be PVM:						36188,00
PVM (21%)						7599,48
Viso su PVM:						43787,48

Pasiūlymas galioja 5 darbo dienas .

Terminas: Gamybės terminas 6-7 savaitės nuo avanso gavimo (50%) (ne anksčiau 2023 birželis

Pastaba: Durų ir panelių medžiagiškumas skirsis, todėl spalva nebus identiška

KAPRI

PASTŪLYMAS
Nr.: _010001499

PARDAVĖJAS :

UAB"Kapri"
Lukšio g.32,Vilnius, Lietuva, +370 5 2741123
A / S : LT077300010109607796
Bankas : 73000 - AB Swedbank
Įm. kodas.: 301820869 , Rej. Nr.: 123703, VĮ.Registrų cen.
PVM mokėt. kodas : LT100004293119

PIRKĖJAS :

2023.03.06

Fizinis asmuo
Adr.:
A / S :
Bankas:
Kodas :
PVM mok. kod :

Kodas	Pavadinimas	Matmenys	Kiekis	Mat. Vnt.	Kaina EUR be PVM	Suma EUR be PVM
ANXS	Plytelės "Kilif White Rett. 75X75" AKCIJA		150.750	kv.m	40.4959	6104.75

VISO BE PVM : 6104.75

PVM 21 % : 1282.00

SUMA APMOKĖJIMUI : 7386.75

Dokumento išrašymo data : 2023.03.06

Septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt šeši EUR 75 ct

* papildomos sąlygos nurodytos kitoje lapo pusėje

PLASTIKO GAMINIAI, UAB

*Uždaroji akcinė bendrovė, Blindžių g. 18, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav, LT-53288,
mob. Tel. +370-69807525, +370-68609510, el. p. info@plastikogaminiai.lt, www.plastikogaminiai.lt*

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm. kodas 303073412, PVM mokėtojo kodas LT100007778416

UAB Kriautė

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2023-03-07

1. Cilindras D960, H(1450-1470) iš polipropileno (PP), spalva balta - kaina 415,00 Eur/vnt.
2. Užsakant 3vnt. x 415,00 Eur/vnt. = 1245,00 Eur

Viso: 1245,00 Eur + PVM = 1506,45 Eur

Pagaminimo terminas apie 4 savaitės.

Pasiūlymas galioja 2 mėn.

UAB „STIKMETA“

Registracijos adresas: Smėlynės g. 179, Senamiesčio k., Panevėžio r. sav.

Buveinės adresas: Smėlynės g. 179, LT-38410, Senamiesčio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.

Įmonės kodas 300141089

PVM kodas LT 100001875011

**KOMERCINIS PASIŪLYMAS**

2023 m. kovo 03 d.

Panevėžys

Objektas: Ukmergės g. 59A, Panevėžyje

Užsakovas: UAB "Kriautė"

Fasadinės vitrinos pabrangimas dėl vienvėrių durų keitimo į dvivėres duris.

Eil.	Gaminiai	Plotis	Aukštis	Kiekis	Plotas	Kaina, EUR	1 m ² kaina
1	Durų pabrangimas	--	--	--	--	1680,00	
				Iš viso :	--	1680,00	
					PVM 21% :	352,80	
						2032,80	

PASTABOS :

1. Vienvėrės durys perprojektuojamos į dvivėres duris.
2. Durys evakuacinės pagal LST EN 179 standarto reikalavimus.
3. **Kainoje vertinta**
 - 3.1. Šalutinė varčia.
 - 3.2. Šalutinės varčios evakuacinis užraktas su palenkiama rankena iš vidaus.
 - 3.3. Šalutinės varčios pritraukėjas su uždaro koordinatoriumi.

UAB „STIKMETA“

Registracijos adresas: Smėlynės g. 179, Senamiesčio k., Panevėžio r. sav.

Buveinės adresas: Smėlynės g. 179, LT-38410, Senamiesčio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.

Įmonės kodas 300141089

PVM kodas LT 100001875011

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2023 m. balandžio 05 d.

Panevėžys

Objektas: Ukmergės g. 59A, Panevėžyje

Užsakovas: UAB "Kriautė"

Gaminių specifikacija

Eil. Nr.	Gaminiai	Plotis	Aukštis	Kiekis	Plotas	Kaina, EUR	1 m² kaina
1	V.M.P.1 (C3Sm varčios), (EI45 viršlangis)	2,20	3,18	1	7,00	10392,21	1484,60
				Iš viso :	1	7,00	10392,21
					PVM 21% :	2182,36	311,77
						12574,58	1796,37

PASTABOS :

1. Kaina

- 1.1. Kainoje įvertinta aliuminio profilio vitrinos su durimis pagaminimas ir sumontavimas.
- 1.2. Angas aliuminio stiklo gaminių tvirtinimui paruošia užsakovas.

2. Profiliai, konstrukciniai sprendimai

- 2.1. V.M.P.1 gaminama iš "Alufire" trijų kamerų aliuminio profilių sistemos.
- 2.2. Profiliai dažomi pagal RAL - 9004.
- 2.3. Priešdūminių durų maksimalus galimas pagaminti aukštis 2300.

3. Stiklinimas

- 3.1. Durų varčios stiklinamos laminuotais stiklais(44.2).
- 3.2. Viršlangis stiklinamas priešgaisrinio EI60 stiklu.

4. Furnitūra

- 4.1. V.M.P.1 durys komplektuojamos su 1-os fiksacijos taško spyna EN179, burbulas nerūdijančio plieno iš viršų pusės, palenkiama rankena iš vidinės pusės, el. Sklende Assa Abloy 143.13 (tiesioginio veikimo), pritraukėju, pasyvios varčios fiksatoriai mechaniniai.

5. Projektinė dokumentacija, užsakymo atlikimo terminai

- 5.1. Visa reikalinga projektinė dokumentacija (vitrinų išklotinės, tvirtinimo mazgai, stiklų ir spalvų suderinimo aktai ir pan.) pateikiama prieduose prie sutarties.
- 5.2. Darbų atlikimo terminai tikslinami prieš sutarties pasirašymą.
- 5.3. Konkrečiomis sąlygomis, pasikeitus konstrukciniams sprendimams ar komplektacijai, kaina ir atlikimo terminai tikslinami.
- 5.4. Kaina galioja 30 kalendorinių dienų.
- 5.5. Gamybės-sumontavimo terminas 9-12 sav.

OBJEKTINĖ SĄMATA Nr. 2

Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Kompleksas

**22-5(D)POETO J. ČERKESO - BESPARNIO SODYBOS SUTVARKYMAS II STATYBŲ ETAPAS
(PAGAL PROJEKTO D LAIDĄ)**

Objektas

NEATLIEKAMI, KEIČIAMAI, PAPILDOMI DARBAI

2023.04.05

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodu	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
2.1.		Vidaus vandentiekis ir nuotekos . Neatliekami darbai	-1259,11		-1259,11	-1040,59
2.2.		Vidaus vandentiekis ir nuotekos (pagal sutarties 3.4.1.a punktą)	1192,13		1192,13	985,23
2.3.		Vandentiekio sistemos V1 ir T3 (pagal sutarties 3.4.1 b punktą)	8413,57		8413,57	6953,36
2.4.		Šildymas (pagal sutarties 3.4.1 a punktą)	604,75		604,75	499,79
2.5.		Šildymas (pagal sutarties 3.4.1 b punktą)	391,13		391,13	323,25
2.6.		Vėdinimas. Neatliekami darbai	-480,14		-480,14	-396,81
2.7.		Vėdinimas pagal sutarties 3.4.1 a punktą	2595,23		2595,23	2144,82
2.8.		Vėdinimas, pagal sutarties 3.4.1 b punktą	15288,22		15288,22	12634,89
2.9.		Vėsinimas pagal sutarties 3.4.1. a punktą	238,07		238,07	196,75
Iš viso			26983,85		26983,85	22300,69

Sudarė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2.1.

Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 22-5 Poeto J. Čerkeso - Beparnio sodybos sutvarkymas. II statybų etapas

Objektas: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Neatliekami darbai. Vandentiekis ir nuotekos

-1.259,11 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Sanitariniai prietaisai

1	N17-31-1	Sieninio pisuaro montavimas prie sienos	kompl.	-1	358,16	-358,16
2	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos	kompl.	-3	108,56	-325,68
3	N17-12-2	Dušo kabinos montavimas	kompl.	-1	356,75	-356,75
Iš viso už skyrių Sanitariniai prietaisai						-1040,59
Iš viso #1						-1.040,59 €
PVM					21%	-218,52 €
Iš viso #2						-1.259,11 €

Sudarė:

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Beparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto
Objektas: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Vidaus vandentiekis ir nuotekos pagal sutarties 3.4.1.a punktą

1.192,13 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Vandentiekio sistemos V1 ir T3

1	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas	m	24	8,18	196,32
2	X1028-11	FV-plast vamzdžiai PN 20, 16x2.7 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	23	1,41	32,43
3	X1028-13	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	1	2,95	2,95
4	X88001001	Tvirtinimo elementai ir fasoninės dalys	kompl.	0,34	117,89	40,08
5	N16-115	Vandentiekio vamzdyno D15-32 mm tiesimas	m	7	8,18	57,26
6	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,31	64,78	20,08
7	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,31	159,51	49,45
Iš viso už skyrių Vandentiekio sistemos V1 ir T3						398,57

Skyrius Sanitainiai prietaisai

8	N17-22	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	kompl.	1	168,30	168,30
Iš viso už skyrių Sanitainiai prietaisai						168,30

Skyrius Vidaus nuotekos F1

9	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	22	10,14	223,08
10	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 75 mm (m vamzdyno)	m	4	16,63	66,52
11	X88001001	Tvirtinimo elementai ir fasoninės dalys	kompl.	0,76	117,89	89,60
12	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,26	150,61	39,16
Iš viso už skyrių Vidaus nuotekos F1						418,36
Iš viso #1						985,23 €
PVM						21%
Iš viso #2						206,90 €
						1.192,13 €

Sudarė:

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Beparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Statinys: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Vandentiekio sistemos V1 ir T3 pagal sutarties 3.4.1 b punktą.

Iš viso: 8.413,57 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						25,86
		S10-Sezoniniai darbai						2,85
		Skyrius Išsiplėtimo indai						
1	N18-172	Iki 25 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas	vnt.	1				8,44
2	C1-1090-53	Išsiplėtimo indai (10bar), 25 l talpos (vandentiekui)	vnt.	1				90,57
3	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių d iki 25 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt.	2				121,57
4	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant kanaluose	m	2				13,80
5	C1-1028-14	FV-plast vamzdžiai PN 20	m	2,04				9,45
		Iš viso už skyrių Išsiplėtimo indai						243,83
		Skyrius Vandentiekio sistemos V1 ir T1						
6	C1-1028-14	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	7				32,41
7	N46-110 (S9=1,17)	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	100 m	0,09				126,50
8	R3-35 (S9=1,068 S10=1,15)	Plyšių mūrinėse sienose užtaisymas cemento skiediniu	m	9				24,53
9	N16-69 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių d iki 50 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt.	4				253,99
		Iš viso už skyrių Vandentiekio sistemos V1 ir T1						437,43
		Skyrius Sanitariniai prietaisai						
10	N16P-1010-3	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas. Sieniniai unitazai (ŽN)	vnt.	1				137,96
11	kom. pasiūlymas	Sieniniai unitazai (ŽN0	vnt.	1				250,00
12	kom. pasiūlymas	Rėmas unitazui	vnt.	1				320,00
13	N16P-1005-2	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas	vnt.	1				160,79
14	X260988	Praustuvas su atrama	kompl.	-1				-57,09
15	X260131	Vandens maišytuvai	vnt.	1				64,77
16	kom. pasiūlymas	Spec dvigubas praustuvas	vnt.	1				2.500,00
17	C1-1128-5	Sifonai	vnt.	2				46,12
18	C1-1128-10	Santechninės žarnelės	vnt.	4				20,84
19	N17-8-2	Praustuvo su maišytuvu montavimas,kai kanalizacija plastik. vamzdžių ŽN	kompl.	1				96,02
20	X260988	Praustuvas su atrama	kompl.	-1				-57,09

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
21	kom. pasiūlymas	Praustuvai ŽN	vnt.	1				120,00
22	X260131	Vandens maišytuvai	vnt.	1				64,77
23	C1-1128-5	Sifonai	vnt.	1				23,06
24	C1-1128-10	Santechninės žarnelės	vnt.	2				10,42
25	N16P-1409-4	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas	vnt.	2				26,83
26	kom. pasiūlymas	Ranktūriai neįgaliesiems	kompl.	2				420,00
27	N17-20-1	Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	1				5,94
28	C1-2043-37	Stovo kaina	vnt.	1				149,59
29	N17-18	ŽN dušeliui maišytuvo montavimas	vnt.	1				74,38
30	N21-246	Skalbimo mašinos pastatymas	vnt.	1				23,56
31	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas	kompl.	2				36,81
32	C1-2042	Ketiniai kanalizacijos trapai	vnt.	1				102,42
33	kom. pasiūlymas	Trapas latakas ŽN dušui	vnt.	1				250,00
Iš viso už skyrių Sanitariniai prietaisai								4.790,10
Skyrius Vidaus nuotekos F1								
34	N16P-1101-3	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdžio), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm110	m	3				17,79
35	C1-1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt.	3				40,23
36	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių d 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt.	2				139,66
Iš viso už skyrių Vidaus nuotekos F1								197,68
Iš viso #1								5.669,04 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai								68,40 €
Papildomų medžiagų vertė								142,79 €
Papildomų mechanizmų vertė								1,63 €
Soc. draudimas								16,53 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)								5.898,39 €
Statybvietės išlaidos								530,86 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)								6.429,25 €
Indeksas								
Po indeksacijos iš viso								6.429,25 €
Pridėtinės išlaidos								193,00 €
Pelnas								331,11 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)								6.953,36 €
PVM								1.460,21 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)								8.413,57 €

Sudarė:

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas

Objektas: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Šildymas pagal sutarties 3.4.1 a punktą

604,75 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N11-165-5 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Betono grindų ardymas	100 m2	0,06	742,98	44,58
2	N11-165-5	Betono grindų atstatymas (be armavimo darbų)	100 m2	0,06	1676,43	100,59
3	N6-156	Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais	t	0,008	3969,03	31,75
4	N16P-0203 (K1=0,4 K2=0,4 K3=0)	Grindinio šildymo sistemos demontavimas	m	40	0,83	33,20
5	N16P-0203	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	40	2,29	91,60
6	X88002015	Daugiasluoksnis Pex-Al-Pex vamzdis d18	m	40	1,39	55,60
7	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,4	20,74	8,30
8	R23-63 (K4=10)	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	0,96	139,76	134,17
Iš viso #1						499,79 €
PVM			21%			104,96 €
Iš viso #2						604,75 €

Sudarė:

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Bėsparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Statinsys: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Šildymas pagal sutarties 3.4.1 b punktą

Iš viso: 391,13 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			Iš viso
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	
		S9-Specifiniai darbai						3,15
		S10-Sezoniniai darbai						0,00
1	R23-59	Statybinio laužo valymas iš patalpų	t	0,96				14,74
2	DDDD	Sąvartyno mokestis (UAB Panevėžio regiono atliekų priėmimo kainos)	vnt.	0,96				94,57
3	N16-69 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių d iki 50 mm, prijung.prie veik.vid.šild.sist.	vnt.	2				126,99
Iš viso #1								236,30 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						11,30 €
		Papildomų medžiagų vertė						2,85 €
		Papildomų mechanizmų vertė						0,00 €
		Soc. draudimas						2,73 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)								253,18 €
		Statyb vietės išlaidos						22,79 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)								275,97 €
		Indeksas						
Po indeksacijos iš viso								275,97 €
		Pridėtinės išlaidos						31,89 €
		Pelnas						15,39 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)								323,25 €
		PVM						67,88 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)								391,13 €

Sudarė:

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Nr. PAP100094159

Lapo Nr. 1

PARDAVĖJAS

Celsis UAB

Verslo g. 3, Kumpių k., LT-54311 Kauno r.

Įmonės kodas 149708810

PVM kodas LT497088113

Tel.: (8 45) 460807

Pakrovimo vieta J. Janonio g. 1, LT-35101 Panevėžys

Dokumento data 2023.03.06

Apmokėjimo data 2023.04.05

Banko kodas 73000 AB Swedbank

A.s. LT417300010041481465

SWIFT HABALT22

PIRKĖJAS

UAB "Kriautė"

Pramonės g. 8, Panevėžys

Įmonės kodas 147100161

PVM kodas LT471001610

Pastabos Beparnio dvarui, NŽ wc

Nr.	Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, €	Suma, €
1	704353	latakas d. AdvVario 300-1200mm su mat.gr	VNT	1	250,0000	250,00
2	A5809AA	maišytuvas bideta dušeliui	VNT	1	64,7700	64,77
3	301107601	atrama atlenkiama 813 mm. tvirt. prie grindų n.p.pol	VNT	2	210,0000	420,00
4	21954-000000	Unitazas Pro Liberty Rimless pakabinamas, nejgaliems	VNT	1	250,0000	250,00
5	111300005	rėmas wc Duofix Sigma, 6/3 I, 112x12cm	VNT	1	320,0000	320,00
6	11950-104	praustuvas Pro Liberty 60x55, nejgaliems	VNT	1	120,0000	120,00
7	FLOW9	Praustuvas FLOW500 1501-2000, H160	VNT	1	2500,0000	2500,00
			Viso	8,00	Iš viso	3924,77
Suma žodžiais:			Apmokestinama PVM		Nuo sumos	PVM suma
Keturi tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur 97 ct			21 %		3924,77	824,2
					Iš viso PVM	824,20
			Suma apmokėti			4748,97

Dėmesio!

Apmokėdami būtinai nurodykite dokumento

Nr. PAP100094159

Pasiūlymas galioja iki 2023-03-13. 7 dienas nuo dokumento išrašymo.

Šioms prekėms: 704353, A5809AA kaina galioja ribotą laiką.

UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLEKŲ TVARKYMO CENTRO ATLEKŲ PRIĖMIMO SĄVARTYNO IRENGINIUISE KAINOS

Eil. Nr.	Atliekos		Sąrašo kodas	Atliekų priėmimo vieta	Kaina Eur/t be PVM	Kaina Eur/mėn. be PVM
	Pavadinimas					
1	Plastikų atliekos (išskyrus pakuotes)		02 01 04	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
2	Agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08*		02 01 09	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
3	Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti		02 03 04	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
4	Žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos		02 07 01	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
5	Kitaip neapibrėžtos atliekos (kizelguras)		02 07 99	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
6	Neperdirbto tekstilės pluošto atliekos		04 02 21	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
7	Perdirbto tekstilės pluošto atliekos		04 02 22	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
8	Biomas		05 01 17	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
9	Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)		10 01 01	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
10	Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai		10 01 03	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
11	Stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11		10 11 12	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
12	Plastiko drožlės ir nuopjovos		12 01 05	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
13	Naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20		12 01 21	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
14	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02		15 02 03	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
15	Plastikas		16 01 19	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
16	Stiklas		16 01 20	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
17	Medis		17 02 01	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
18	Stiklas		17 02 02	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
19	Plastikas (statybinis)		17 02 03	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
20	Betonas (< 150 mm frakcijos)		17 01 01	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	20,00	
21	Plytos (< 150 mm frakcijos)		17 01 02	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	20,00	
22	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 (< 150 mm frakcijos)		17 01 07	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
23	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01		17 03 02	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
24	Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03		17 05 04	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	15,00	
25	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto		17 06 01*	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
26	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto		17 06 05*	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	
27	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03		17 06 04	Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51	

28	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos nenurodytos 17	17 08 02	Panevėžio regioninis sąvartys	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
29	Mišrios statybos ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	17 09 04	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
30	Nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos (iš atliekų tvarkymo įrenginių)	19 05 01	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
31	Reikalavimų neatitinkantis kompostas (iš atliekų tvarkymo įrenginių)	19 05 03	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
32	Grotų atliekos	19 08 01	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
33	Smėliagaudžių atliekos	19 08 02	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
34	Panaudotos aktyvintosios anglės	19 09 04	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
35	Popierius ir kartonas (iš atliekų tvarkymo įrenginių)	19 12 01	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
36	Plastikai ir guma (iš atliekų tvarkymo įrenginių)	19 12 04	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
37	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 (iš atliekų tvarkymo įrenginių)	19 12 12	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
38	Drabužiai	20 01 10	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
39	Tekstilės gaminiai	20 01 11	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
40	Biologiskai skaidžios atliekos	20 02 01	Biržų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Biržų km. Širvenos sen. Kupiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Didžiagrašių km., Noriūnų sen. Panevėžio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Dvarininkų km., Miežiškių sen. Panevėžio raj. žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Beržytės g. 10, Garuckų km., Panevėžio raj. Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Levaniškio km. Rokiškio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Ruzgų km. Juodupės sen. Panevėžio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Dvarininkų km., Miežiškių sen. ¹	0,00	
41	Biologiskai skaidžios atliekos (maisto/virtuvės atliekos)	20 02 01	Panevėžio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Dvarininkų km., Miežiškių sen. ¹	78,81	
42	Kitos biologiskai neskaidžios atliekos	20 02 03	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
43	Mišrios komunalinės atliekos	20 03 01	Biržų rajono savivaldybė ¹ Biržų atliekų perkrovimo stotis, Biržų km., Širvenos sen. Kupiškio rajono savivaldybė ¹ Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen. Panevėžio miesto savivaldybė ¹ Panevėžio regioninis sąvartynas Dvarininkų km., Miežiškių sen. Panevėžio rajono savivaldybė ¹ Panevėžio rajono savivaldybė ¹ Pasvalio žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, Dvarininkų km., Miežiškių sen. Rokiškio rajono savivaldybė ¹ Rokiškio atliekų perkrovimo stotis, Donelaičio g. 16, Rokiškis	61,17 13725,00 56,37 9512,00 61,17 63396,00 61,17 18940,00 57,57 14732,00 61,17 17834,00	
44	Gatvių valymo liekanos	20 03 03	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51
45	Didelių gabaritų atliekos	20 03 07	Panevėžio regioninis sąvartynas	Dvarininkų km., Miežiškių sen.	98,51

¹ atliekų surinkėjui/vežėjui, pristatančiam mišrias komunalines ir maisto/virtuvės atliekas surinktas savivaldybės teritorijoje pagal jų vežimo į apdorojimo arba šalinimo įrenginius paslaugų teikimo sutartis

Pastaba: informacija apie naujai pradėtas tvarkyti atliekas bei jų kainas bus skelbiama PRATC tinklapyje <https://prtc.lt/savartynas/>.

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Bėsparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Objektas: Neatliekami darbai

Žiniaraštis: Vėdinimas

-480,14 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius R-2 sistema

1	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	-2	5,49	-10,98
2	X88006009	Rankinio reguliavimo sklendės DN250	vnt	-2	17,33	-34,66
3	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	-10	6,33	-63,30
4	X484736-3	Difuzoriai DN250, oro tiekimui	vnt	-5	18,86	-94,30
5	X484736-6	Difuzoriai DN250, oro ištraukimui	vnt	-5	18,86	-94,30
6	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	-1	14,55	-14,55
7	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	-3	20,46	-61,38
Iš viso už skyrių R-2 sistema						-373,47

Skyrius I-4 sistema (WC oro ištraukimo sistema)

8	N20-905	Lankstaus gofruoto ortakio montavimas	m	-3	5,42	-16,26
9	X1072-193	Lankstūs ortakiai DN125 iš aliuminio	m	-3	2,36	-7,08
Iš viso už skyrių I-4 sistema (WC oro ištraukimo sistema)						-23,34
Iš viso #1						-396,81 €
PVM			21%			-83,33 €
Iš viso #2						-480,14 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2.7.
Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Bėsparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)
Objektas: Keičiami, papildomi darbai
Žiniaraštis: Vėdinimas pagal sutarties 3.4.1 a punktą

2.595,23 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius R-2 sistema

3	N20P-0101	Plieninių apvalių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	22	7,76	170,72
4	X1072-31	Cinkuotos skardos ortakiai DN200	m	19	8,25	156,75
5	X1072-35	Cinkuotos skardos ortakiai DN315	m	3	12,02	36,06
6	N20P-0101	Plieninių apvalių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	5	10,83	54,15
7	X1072-42	Cinkuotos skardos ortakiai DN400	m	5	16,50	82,50
8	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo) , kai vamzdžių skersmuo 355-400 mm	m	5	14,51	72,55
9	X1031-77	PVC slėgio vamzdžiai su movomis PN 10, 400x15.3x6000	m	5	117,88	589,40
10	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	9,76	9,76
11	X88006010	Ortakių movos DN125	vnt	1	3,54	3,54
12	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	11	14,55	160,05
13	X88006012	Ortakių movos DN200	vnt	8	4,60	36,80
14	X88006013	Ortakių movos DN250	vnt	2	5,89	11,78
15	X88006014	Ortakių movos DN315	vnt	1	6,60	6,60
16	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	3	20,46	61,38
17	X88006015	Ortakių movos DN400	vnt	3	8,25	24,75
18	N20-905	Lankstaus gofruoto ortakio montavimas	m	5	5,42	27,10
19	X1072-193	Lankstūs ortakiai DN125 iš aliuminio	m	5	2,36	11,80
Iš viso už skyrių R-2 sistema						1515,69

Skyrius I-4 sistema (WC oro ištraukimo sistema)

26	N20P-0101	Plieninių apvalių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	1	5,03	5,03
27	X1072-27	Cinkuotos skardos ortakiai DN125	m	1	5,19	5,19
28	N20P-0105	Plieninių apvalių trišakių su flanšais montavimas , kai trišakio pagrindo skersmuo iki 160 mm	vnt.	3	13,61	40,83
29	X88006026	Ortakių trišakiai 160/160/125	vnt	2	9,42	18,84
30	X88006027	Ortakių trišakiai 160/160/160	vnt	1	9,42	9,42

31	N20P-0103	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	9,76	9,76
32	X88006016	Ortakių alkūnės DN125, 90°	vnt	1	6,48	6,48
33	X88006039	Ortakių pereinamos DN160/125	vnt	1	4,71	4,71
34	N20P-0314	Apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose skersmuo iki 200 mm	vnt.	1	12,29	12,29
35	X1086-41	Triukšmo slopintuvai L-900	vnt	1	61,29	61,29
36	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	4,54	9,08
37	X484736-4	Difuzoriai DN125, oro ištraukimui	vnt	2	4,72	9,44
Iš viso už skyrių I-4 sistema (WC oro ištraukimo sistema)						192,36

Skyrius Bendrieji darbai

38	N8-1	Teptinė hidroizoliacija	100 m2	0,015	1077,15	16,16
39	N8-6	Klijuotinė hidroizoliacija	100 m2	0,015	1840,92	27,61
Iš viso už skyrių Bendrieji darbai						43,77

Skyrius Demontavimo darbai

40	N20P-0602 (K1=0,4 K2=0,4 K3=0)	Ventiliatoriaus demontavimas	vnt.	1	175,55	175,55
41	N20P-0314 (K1=0,4 K2=0,4 K3=0)	Triukšmo slopintuvų demontavimas l-900	vnt.	1	21,75	21,75
42	N20P-0101 (K1=0,4 K2=0,4 K3=0)	Plieninių apvalių ortakių demontavimas 200 mm	m	5	2,83	14,15
43	R63P-7111-1	Skylių gręžimas d315	vnt.	1	172,35	172,35
44	R23-53	Skylių užtaisymas	vnt.	1	9,20	9,20
Iš viso už skyrių Demontavimo darbai						393,00

Iš viso #1

PVM

21%

Iš viso #2

2.144,82 €

450,41 €

2.595,23 €

Sudarė:

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Beparmio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Statiny: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Vėdinimas, pagal sutarties 3.4.1 b punktą

Iš viso: 15.288,22 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius R-2 sistema								
1	N26P-0201-4	Antikondensacinės kaučiukinės izoliacijos įrengimas d50	100 m2	0,38				214,03
2	C1-896-188	Akmens vatos dembliai, 50mm	kv.m	39,14				443,85
3	N20P-0207-3	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm daugiau 315 iki 400	vnt.	6				34,38
4	C1-1082-107	Oro difuzorius KRS-315	vnt.	6				319,80
5	kom. pasiūlymas	Ugnies vožtuvų montavimas	kompl.	1				7.262,31
Iš viso už skyrių R-2 sistema								8.274,37
Skyrius Bendrieji darbai								
6	N20-506 (K1=0,4 K2=0,4 K3=0)	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių demontavimas	vnt.	1				3,90
7	K-1	Skylių gręžimas	kompl.	1				1.422,10
8	N20-962	Ankerinių detalių įrengimas	vnt.	24				182,27
9	C1-3860-39	Tvirtimo detalės	vnt.	24				296,40
10	F6-2-1	Monolitiniai gelžbetonio pamatai	m3	0,14				46,25
11	N20-508	Apdailinių grotelių montavimas (esamų)	vnt.	1				16,50
12	N15-332	Pastolių įrengimas ir išardymas vidaus darbams	100 m2	0,16				155,40
Iš viso už skyrių Bendrieji darbai								2.122,82
Iš viso #1								10.397,19 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai								95,67 €
Papildomų medžiagų vertė								270,87 €
Papildomų mechanizmų vertė								5,17 €
Soc. draudimas								23,12 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)								10.792,02 €
Statybvietės išlaidos								971,28 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)								11.763,30 €
Indeksas								
Po indeksacijos iš viso								11.763,30 €
Pridėtinės išlaidos								269,93 €
Pelnas								601,66 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)								12.634,89 €
PVM								2.653,33 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)								15.288,22 €

Sudarė:

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas
(pagal projekto D laidą)

Objektas: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Vėsinimas pagal sutarties 3.4.1. a punktą

238,07 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius K-1 sistema

1	N16P-0401	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	10	5,71	57,10
2	X995-41	Variniai vamzdžiai 1/4" su izoliacija	m	5	2,12	10,60
3	X995-42	Variniai vamzdžiai 3/8" su izoliacija	m	5	4,01	20,05
Iš viso už skyrių K-1 sistema						87,75

Skyrius K-2 sistema

4	N16P-0401	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm	m	10	5,71	57,10
5	X995-42	Variniai vamzdžiai 3/8" su izoliacija	m	5	4,01	20,05
6	X995-43	Variniai vamzdžiai 5/8" su izoliacija	m	5	6,37	31,85
Iš viso už skyrių K-2 sistema						109,00
Iš viso #1						196,75 €
PVM			21%			41,32 €
Iš viso #2						238,07 €

Sudarė:

**KOMERCINIS
 PASIŪLYMAS
 20230324**

Statinių grupė 230320 Gamybos paskirties pastato Ukmergės g.59A, Panevėžyje, kelčiant paskirtį į kultūros, rekonstravimo projektas

Statinys 1 Juozo Čerkeso-Besparnio sodybos namo remonto projektas. Papildomi darbai

Žinlaraštis 1 Papildomi darbai

				Suma žinlaraščiui 8787,4 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Ugnies vožtuvų montavimas				
1	N20-515	Ugnį sulaukančių (apvalių) vožtuvų montavimas	vnt	27,0	71,1775	1921,79
2	88001005	Ugnies vožtuvas DN125	vnt	4,0	84,8359	339,34
3	88001004	Ugnies vožtuvas DN160	vnt	12,0	95,1608	1141,93
4	88001001	Ugnies vožtuvas DN200	vnt	4,0	123,7375	494,95
5	88001003	Ugnies vožtuvas DN250	vnt	7,0	143,7777	1006,44
6	N20-516	Ugnį sulaukančių (stačiakampių) vožtuvų montavimas	vnt	3,0	57,0751	171,23
7	88001002	Ugnies vožtuvas 600x200	vnt	3,0	195,6464	586,94
8	N21-300	Priešgaisrinis sandarinimas	vnt	30,0	55,6563	1669,69
		Skyriuje 1				7262,31
		Žinlaraštyje 1				7262,31
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1525,09
		Iš viso žinlaraštyje 1				8787,4

OBJEKTINĖ SĄMATA Nr. 3

Kompleksas 22-5(D)POETO J. ČERKESO - BESPARNIO SODYBOS SUTVARKYMAS II STATYBŲ ETAPAS

(PAGAL PROJEKTO D LAIDĄ)

Objektas NEATLIEKAMI, KEIČIAMI, PAPILDOMI DARBAI

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodu	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
3.1.		Paviršinės nuotekos L1. Neatliekami darbai	-768,94		-768,94	-635,49
3.2.		Paviršinės nuotekos L1 (Įrengimai). Neatliekami darbai		-605,00	-605,00	-500,00
3.3.		Paviršinės nuotekos L1 (Pagal sutarties 3.4.1. a punktą)	12830,46		12830,46	10603,69
3.4.		Paviršinės nuotekos L1 (Pagal sutarties 3.4.1. b punktą)	7865,70		7865,70	6500,58
					0,00	
		Iš viso	19927,22	-605,00	19322,22	15968,78

Sudarė _

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Objektas: Neatliekami darbai

Žiniaraštis: Paviršinės nuotekos L1

-768,94 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N23-254	Siurblinės šuliniuose nuotekų persiurbimui montavimas	vnt	-1	635,49	-635,49
Iš viso #1						-635,49 €
PVM			21%			-133,45 €
Iš viso #2						-768,94 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3.2,
Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 22-5 Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas. II statybų etapas
Objektas: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Neatliekami darbai. Paviršinės nuotekos L1 (Irengimai)

-605,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	DDDD	Nuotekų siurblinė Q-2 M3/h , H-6m	vnt.	-1	500,00	-500,00
Iš viso #1						-500,00 €
PVM 21%						-105,00 €
Iš viso #2						-605,00 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3,3.
Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)
Objektas: Keičiami, papildomi darbai
Žiniaraštis: Pviršinės nuotekos L1 pagal sutarties 3.4.1.a punktą.

12.830,46 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Paviršinių nuotekų sistema L1

1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm	m	14	17,50	245,00
2	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm)	100m	0,05	201,52	10,08
3	F1-7-2	Žemės darbai nuotekoms	km	0,005	26818,35	134,09
4	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1	44,46	44,46
5	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu	m3	2	34,62	69,24
Iš viso už skyrių Paviršinių nuotekų sistema L1						502,87

Skyrius Lietaus nuotekos L1 Terasa

6	F1-7-2	Žemės darbai nuotekoms	km	0,032	26818,35	858,19
7	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1,3	44,46	57,80
8	N21P-0139	Skylių gręžimas	100 vnt.	0,01	4948,39	49,48
9	C1-1033-103	Protarpinis	vnt.	1	19,50	19,50
10	N10-200 (K1=0,8 K2=0,8 K3=0)	Atvirų terasų išardymas	m2 grindų	12,6	56,13	707,24
11	N10-200 (K3=0,5)	Atvirų terasų įrengimas.	m2 grindų	12,6	109,32	1377,43
Iš viso už skyrių Lietaus nuotekos L1 Terasa						3069,64

Skyrius L1 įrengimas prie terasos ir tako

12	F1-7-2	Žemės darbai nuotekoms	km	0,05	26818,35	1340,92
13	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	2	44,46	88,92
14	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams, užpilant iki 10 cm storio sluoksni augalinio grunto	100 m2	0,3	595,67	178,70
15	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas	100 m2	0,3	203,61	61,08
Iš viso už skyrių L1 įrengimas prie terasos ir tako						1669,62

Skyrius L1 seno pastato stogo lietaus surinkimas

16	F1-7-2	Žemės darbai nuotekoms	km	0,006	26818,35	160,91
17	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm	m	6	17,50	105,00
Iš viso už skyrių L1 seno pastato stogo lietaus surinkimas						265,91

Skyrius L1 nuo lauko įleidžiamų šviestuvų

18	F1-7-2	Žemės darbai nuotekoms	km	0,045	26818,35	1206,83
19	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1,8	44,46	80,03

20	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio grunto	100 m2	0,27	595,67	160,83
21	N48-295	Paprastų gazonų užsėjimas	100 m2	0,27	203,61	54,97
Iš viso už skyrių L1 nuo lauko įleidžiamų šviestuvų						1502,66

Skyrius Latakų įrengimas skaldos atsijų dangoje šlaito nuolydyje

22	N23-200	Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas	m3	0,62	287,64	178,34
23	N23-202	Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras	100 m	0,094	1767,29	166,13
24	C1-1045-199	V100S (B125) latakai (polimerbetonis)	m	9,4	73,09	687,05
25	C1-1045-2	Kompozicinės grotelės	vnt	19	28,53	542,07
26	N23-203	Įtekėjimo dėžės su nešvarumų indu montavimas	vnt.	1	185,40	185,40
27	F1-7-2	Žemės darbai nuotekoms	km	0,0094	26818,35	252,09
Iš viso už skyrių Latakų įrengimas skaldos atsijų dangoje šlaito nuolydyje						2011,08

Skyrius Lietaus vandens nuvedimas nuo stogo

28	R63P-7111-1	Iki 160 mm skersmens skylių gręžimas per perdangą	vnt.	1	172,35	172,35
29	R23-53	Skylių užtaisymas paklojus vamzdžius	vnt.	1	9,20	9,20
30	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdžio)	m	11,5	16,63	191,25
31	X88001001	Tvirtinimo elementai ir fasoninės dalys	kompl.	0,34	117,89	40,08
32	N15P-1405-1	Išorinių paviršių dažymas, kai vienas sluoksnis	100 m2	0,0414	1355,92	56,14
33	N15P-1405-4	Išorinių paviršių dažymas, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis	100 m2	0,0414	1186,62	49,13
34	F1-7-2	Žemės darbai	km	0,011	26818,35	295,00
35	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm	m	11	17,50	192,50
36	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1,1	44,46	48,91
37	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu	m3	3,3	34,62	114,25
38	N21P-0139	Skylių gręžimas	100 vnt.	0,05	4948,39	247,42
39	C1-1033-103	Protarpinis	vnt.	5	19,50	97,50
40	R23-53	Skylių užtaisymas paklojus vamzdžius	vnt.	5	9,20	46,00
41	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm)	100m	0,11	201,62	22,18
Iš viso už skyrių Lietaus vandens nuvedimas nuo stogo						1581,91

Iš viso #1						10.603,69 €
	PVM		21%			2.226,77 €
Iš viso #2						12.830,46 €

Sudarė:

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Beparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Statinsys: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Paviršinės nuotekos L1 pagal sutarties 3.4.1 b punktą

Iš viso: 7.865,70 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Paviršinių nuotekų sistema L1								
1	N22-272	Atbulinių vožtuvų d 160 mm pastatymas	vnt.	1				40,79
2	C1-2011-5	Kaliojo ketaus atbuliniai vožtuvai DN 150	vnt.	1				615,55
Iš viso už skyrių Paviršinių nuotekų sistema L1								656,34
Skyrius Lietaus nuotekos L1 Terasa								
3	N23P-0804-2	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm	m	32				64,72
4	C1-1031-87	PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai 113/126	m	32				187,52
5	N23P-0909	Geotekstilės klojimas	100 m2	0,125				2,24
6	C1-624-48	Neaustinė geotekstilė	kv.m	13,75				54,73
7	N23-126	Filtracinio sluoksnio iš skaldos įrengimas	m3	5				260,36
8	R16-2	Skaldos pagrindo ardymas	m3	1,35				66,23
9	N11-10 (K3=0,5)	Skaldos pasluoksnio atstatymas	m3	1,35				65,52
10	N23P-0206-2	Plastikinių įmovinių trišakių iki 630 mm skersmens montavimas, trišakių skersmuo 125 mm	vnt.	1				6,39
11	C1-1032-148	PVC trišakiai 125	vnt.	1				26,13
Iš viso už skyrių Lietaus nuotekos L1 Terasa								733,84
Skyrius L1 įrengimas prie terasos ir tako								
12	N23P-0804-2	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm	m	50				101,13
13	C1-1031-87	PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai 113/126	m	50				10
14	N23P-0909	Geotekstilės klojimas	100 m2	0,2				3,58
15	C1-624-48	Neaustinė geotekstilė	kv.m	22				87,56
16	N23-126	Filtracinio sluoksnio iš skaldos įrengimas	m3	8				416,59
Iš viso už skyrių L1 įrengimas prie terasos ir tako								901,86
Skyrius L1 seno pastato stogo lietaus surinkimas								
17	R16-7	Smėlio pasluoksnio ardymas	m3	0,66				5,84
18	R16-2	Skaldos pagrindo ardymas (23 cm storio)	m3	0,759				37,23
19	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto	m3	0,66				32,73
20	N11-10	Skaldos pasluoksnis	m3	0,495				33,47
21	N27-272	3.0 cm storio pasluoksnio įrengimas	100 m2	0,033				12,39
22	N27P-32-1-2	Parko tako dangos įrengimas. 5 cm storio žvigždo sluoksnis	100 m2	0,033				12,69
23	N23P-0706-2	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas, trapai	vnt.	2				223,37

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
24	N12P-0801-3	Lietaus nuvedimo sistemos montavimas, kai lietvamzdžiai	m	2	0,45	11,11	0,45	19,41
Iš viso už skyrių L1 seno pastato stogo lietaus surinkimas								377,13
Skyrius L1 nuo lauko įleidžiamų šviestuvų								
25	N23P-0804-2	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm	m	45				91,02
26	C1-1031-87	PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai 113/126	m	45				266,34
27	N23P-0909	Geotekstilės klojimas	100 m2	0,18				3,23
28	C1-624-48	Neaustinė geotekstilė	kv.m	19,8				78,80
29	N23-126	Filtracinio sluoksnio iš skaldos įrengimas	m3	7,2				374,92
Iš viso už skyrių L1 nuo lauko įleidžiamų šviestuvų								814,31
Skyrius Latakų įrengimas skaldos atsijų dangoje šlaito nuolydyje								
30	R16-7	Smėlio pasluoksnio ardymas	m3	1,9				16,81
31	R16-2	Skaldos pagrindo ardymas (23 cm storio)	m3	2,19				107,43
32	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto	m3	1,9				94,25
33	N11-10	Skaldos pasluoksnis	m3	1,43				96,67
34	N27-272	3.0 cm storio pasluoksnio įrengimas	100 m2	0,095				35,66
35	N27P-32-1-2	Parko tako dangos įrengimas. 5 cm storio žvигždo sluoksnis	100 m2	0,095				36,56
Iš viso už skyrių Latakų įrengimas skaldos atsijų dangoje šlaito nuolydyje								387,38
Skyrius Lietaus vandens nuvedimas nuo stogo								
36	N12P-0715-3	Įlajų įrengimas	vnt.	1				90,65
37	R8-94	Įlajos hermetizavimas	m	0,32				7,78
38	R8-84	Stogo dangos remontas	m2	1				13,20
39	R8-94	Stogo dangos perimetro hermetizavimas	m	4				97,21
40	N22-117	Vamzdynai iš polietileno d iki 100 mm vamzdžių	m	11				41,70
41	C1-1030-85	PVC slėgio vamzdžiai su movomis PN 10, 110x4.2	m	11				135,19
42	T1-58	Perteklinio grunto transportavimas 1 km atstumu pakraunant 0.25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,044				18,15
43	T1-60 (K4=4)	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100 m3	0,044				8,43
44	N21P-0508-1	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas	vnt.	1				186,31
45	R63P-0131	Šildymo kabelių įrengimas vamzdyje	100 m	0,115				348,29
Iš viso už skyrių Lietaus vandens nuvedimas nuo stogo								946,91
Skyrius Geodeziniai matavimai								
46	kom. pasiūlymas	Tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka	kompl.	1				400,00
Iš viso už skyrių Geodeziniai matavimai								400,00
Iš viso #1								1.217,77 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai								88,42 €
kompl.								120,38 €
Papildomų mechanizmų vertė								3,00 €
Soc. draudimas								21,37 €

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizm ai	Iš viso
		Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						5.450,94 €
		Statybvietės išlaidos						490,59 €
		Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						5.941,53 €
		Indeksas						
		Po indeksacijos iš viso						5.941,53 €
		Pridėtinės išlaidos						249,49 €
		Pelnas						309,56 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						6.500,58 €
		PVM						1.365,12 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)						7.865,70 €

Sudarė:

UAB „N. TAURAS IR KO”

Panevėžys, J.Basanavičiaus g. 64, tel.8-615-55600, taurasirko@gmail.com

UAB „Kriautė“

2023-03-09

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Dėl lietaus kanalizacijos, elektros ir silpnų srovių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų
Panevėžio m. Ukmergės g. 59A
Laida D

Siūloma matavimų kaina:

1. Lietaus kanalizacijos tinklo kontrolinė geodezinė nuotrauka M1:500. II etapas. Kaina-200Eur.
2. Lietaus nuo pastato stogo ir drenažo tinklo kontrolinė geodezinė nuotrauka M1:500. II etapas. Kaina-200Eur.
3. Elektros ir silpnų srovių kabelių kontrolinė geodezinė nuotrauka M1:500. II etapas. Kaina-250Eur.

Pastaba: siūlomos darbų kainos nurodytos be PVM.

OBJEKTINĖ SĄMATA Nr. 4Kompleksas **22-5(D)POETO J. ČERKESO - BESPARNIO SODYBOS SUTVARKYMAS II STATYBŲ ETAPAS****(PAGAL PROJEKTO D LAIDĄ)**Objektas **NEATLIEKAMI, KEIČIAMI, PAPILDOMI DARBAI**

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
4.1.		Elektrotechnika - neatliekami darbai	-16200,96		-16200,96	-13389,22
4.2.		Elektrotechnika (pagal sutarties 3.4.1a punktą)	11608,54		11608,54	9593,83
4.3.		Elektrotechnika (pagal sutarties 3.4.1.b punktą)	51506,20		51506,20	42567,11
		Iš viso	46913,78	0,00	46913,78	38771,72

Sudarė

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Beparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Objektas: Neatliekami darbai

Žiniaraštis: Elektrotechnika

-16.200,96 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
8	N21-202	Perjungiklių montavimas	100 vnt.	-0,08	850,11	-68,01
13	DDDD	Vidaus apšvietimo šviestuvai LED, nuleidžiami 36,7W	vnt.	-34	235,78	-8016,52
14	DDDD	Vidaus apšvietimo šviestuvai LED, nuleidžiami 11W	vnt.	-1	50,13	-50,13
15	DDDD	Vidaus apšvietimo šviestuvai LED, nuleidžiami 11W	vnt.	-6	52,47	-314,82
16	DDDD	Vidaus apšvietimo šviestuvai LED, nuleidžiami 35W	vnt.	-4	102,57	-410,28
17	DDDD	Šviestuvus prožektorius, skirtas eksponatų apšvietimui 35W LED su tvirtinimo detalėmis	vnt.	-10	200,41	-2004,10
23	N21-396	Laidų komplektavimas ir tiesimas , kai laidų skerspjūvis iki 6 mm2 (100 m laido)	100 m	-3,35	192,78	-645,81
29	C1-2500-195	Variniai kabeliai5x4.0	m	-80	4,72	-377,60
32	C1-3498-179	Nedegūs variniai kabeliai 4X1,5	m	-255	5,89	-1501,95
Iš viso #1						-13.389,22 €
PVM			21%			-2.811,74 €
Iš viso #2						-16.200,96 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 4.2.
Sudaryta 2021.10 kainų lygiu.

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Objektas: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Elektrotechnika, pagal sutarties 3.4.1 a punktą

11.608,54 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N21-119	Paskirstymo spintų montavimas	vnt.	4	134,56	538,24
2	N21-205	Rozečių montavimas	100 vnt.	0,59	780,77	460,65
3	N21-198	Jungiklio montavimas	100 vnt.	0,04	896,36	35,85
4	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	7,19	7,19
5	C1-3855-85	Akumuliatorius į šviestuvą 4x18W, 3 val.	vnt.	1	75,17	75,17
			100 vnt.	0,03	5046,69	151,40
6	N21-242	Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,74	2776,38	2054,52
7	N21-397	Laidų komplektavimas ir tiesimas , kai laidų skerspjūvis iki 16 mm2 (100 m laido)	100 m	8	216,69	1733,52
8	C1-3498-192	Variniai instaliaciniai kabeliai 3x1.5	m	90	0,98	88,20
9	C1-3498-105	Variniai kabeliai 5x6.0	m	80	6,72	537,60
10	C1-3498-34	Variniai instaliaciniai kabeliai 3x2.5	m	530	1,04	551,20
11	C1-3550-40	Variniai galios kabeliai 5x16.0	m	100	11,57	1157,00
12	N21-142	Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas	100 m	3	365,72	1097,16
13	C1-1035-34	Elektros instaliacijos vamzdžiai 32/29.4mm	m	300	2,10	630,00
14	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas	vnt.	3	66,21	198,63
15	DDDD	Fasadinio apšvietimo šviestuvai, LED14W, IP67	vnt.	3	92,50	277,50
Iš viso #1						9.593,83 €
PVM			21%			2.014,70 €
Iš viso #2						11.608,54 €

Sudarė:

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Statinys: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Elektrotechnika pagal sutarties 3.4.1 b punktą

Iš viso: 51.506,20 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	kom. pasiūlymas	Paskirstymo spinta PS-1	vnt.	1				650,00
2	kom. pasiūlymas	Paskirstymo spinta PS-2	vnt.	1				450,00
3	kom. pasiūlymas	Paskirstymo spinta PS-3	vnt.	1				255,00
4	kom. pasiūlymas	Paskirstymo spinta PS-4	vnt.	1				1.250,00
5	N21-205	Rozečių montavimas	100 vnt.	0,08				16,33
6	kom. pasiūlymas	Kištukinis lizdas IP 20, In 16a juodos spalvos	vnt.	2				18,00
7	kom. pasiūlymas	Kištukinis lizdas IP 44, In 16a juodos spalvos	vnt.	6				75,00
8	N50-315	Judesio daviklio montavimas	vnt.	6				399,06
9	C1-3855-90	Judesio jutikliai	vnt.	6				88,26
10	kom. pasiūlymas	Apšvietimo įranga	kompl.	1				20.379,47
11	N21P-0707-2	Šviestuvų švieslangių kupole ir LED juostų su profiliu montavimas	vnt.	7				108,15
12	C1-2513-54	Lubinis šviestuvus kupole	vnt.	3				176,22
13	N50-333	Maitinimo šaltinio montavimas virtuvės zonoje	vnt.	2				11,36
14	C1-3855-87	LED maitinimo šaltinis	vnt.	2				85,34
15	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse	100 m	10,72				1.991,24
16	kom. pasiūlymas	Kabeliai 2x1.0	m	50				12,00
17	kom. pasiūlymas	Kabeliai 2x1,5	m	100				150,00
18	kom. pasiūlymas	Kabeliai 3x4.0	m	40				140,00
19	kom. pasiūlymas	Kabeliai 3x6	m	250				1.150,00
20	kom. pasiūlymas	Kabeliai 5x2.5	m	350				1.190,00
21	C1-3500-5	Kabeliai 5x10	m	190				2.451,00
22	kom. pasiūlymas	Kabeliai 3x1.5 nedegus E60	m	80				280,00
23	kom. pasiūlymas	Savireguliuojantys kabeliai 18/36W	m	12				150,00
24	N21-71	Kabeliui, kai skerspjūvis iki 16 mm ² ir įtampa iki 1 kV, galinių movų įrengimas	vnt.	4				312,97
25	kom. pasiūlymas	Galinė/jungiamoji mova 5x16	vnt.	4				100,00
26	N21P-0101-2	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	km	0,29				292,49
27	N21P-0107-2	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21 AG) galios buldozeriais iš sankasos	km	0,29				68,24
28	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,15				4,42

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
29	N21-4	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis	100 m	2,9				358,26
30	N34-89	Polietilenių iki 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100 m	2,55				435,71
31	C1-1035-35	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	170				236,30
32	C1-1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.	vnt.	85				371,45
33	N21P-0206-1	Grindinių dėžučių iš nerūdijančio plieno montavimas	vnt.	3				50,26
34	kom. pasiūlymas	Grindinė dėžutė su nerūdijančio plieno dangčiu	vnt.	3				1.350,00
35	kom. pasiūlymas	Elektrotechninių darbų kontrolinė geodezinė nuotrauka	kompl.	1				250,00

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

35.306,53 €

Papildomų medžiagų vertė

239,36 €

Papildomų mechanizmų vertė

953,41 €

Soc. draudimas

16,03 €
57,84 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)
36.573,17 €

Statybvietsės išlaidos

3.291,58 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)
39.864,75 €

Indeksas

Po indeksacijos iš viso
39.864,75 €

Pridėtinės išlaidos

675,35 €

Pelnas

2.027,01 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)
42.567,11 €

PVM

8.939,09 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)
51.506,20 €

Sudarė:



 Vyr. inžinierė
 Rita Kisieliene

Pardavimas - Pasiūlymas

lapas 1

UAB "Kriautė"
Pramonės g.8 K 25
Panevėžys, 35100
Lietuva

AB "Lietkabelis"
J.Janonio g. 4
LT-35101 Panevėžys

Pirk.-mokėtojo nr. LTL00214
PVM mokėtojo kodas LT471001610
Dokumento data 2023 Kovas 23 d.
Išsiuntimo data 23-03-23
Pasiūlymo nr. 111
Kainos su PVM Ne
Mokėjimo sąlygos 45 DIENOS
Pristatymo sąlygos

Tel. nr. +370 45 50 26 85
Interneto www.lietkabelis.lt
El. paštas export@lietkabelis.lt
PVM LT477386515
Žiro nr.
Bankas AB Šiaulių bankas
Sąskaitos nr. LT507181500002467669
Pardavimo Livonitas Lobinas

Nr.	Aprašas	Kiekis	Mat. vnt.	Vieneto kaina	Nuolaida %	Leisti SF nuolaidą	PVM identifikatorius	Suma
	Dėžutė su nerūdijančio plieno dangčiu grindinė su įgilinimu 15mm 3 lizdai 205x205mm H95-125mm UDHOME4 2V MTVV - OBO BETTERMANN		1 vnt	450,00				450,00

Suma Eur	450,00
PVM	94,50
VISO Eur	544,50

UAB "Kriautė"

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2023-03-09 Nr. 03 / 38185

Objektas: J. Čerkeso – Besparnio sodyba, Panevėžio m

Jums siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt	Kaina, Eur/vnt	Viso, Eur
1	PS-1	1	650,00	650,00
2	PS-2	1	450,00	450,00
3	PS-3	1	255,00	255,00
4	PS-4	1	1250,00	1250,00
VISO be PVM:				2 605,00 €
PVM 21%				547,05 €
VISO su PVM:				3 152,05 €

Pastabos:

1. Pasiūlyme vertinami „Schneider Electric“ firmos aparatai;
2. Vertinamų modulinų aparatų trumpo jungimo geba 10kA (pagal IEC 60947);
3. Skydų surinkimui skirta techninė dokumentacija, kabelių įvadų / išvadų vieta derinama atskirai užsakymo gavimo metu. Kabeliai numatomi jungti tiesiogiai prie aparatų gnybtų (be tarpinių jungimų);
4. Pagaminimo terminas – papildomu susitarimu;
5. Pristatymo sąlygos – DAP vieta Lietuvoje;
6. Pasiūlymo galiojimo terminas – 1 mėn. nuo išsiuntimo datos.

Tikimės, kad mūsų pasiūlymas Jus sudomins. Prašome susisiekti dėl detalesnės informacijos.

Prekių pirkimas - pardavimas vykdomas pagal galiojančios Šalių pasirašytos Sutarties sąlygas. Jeigu Šalių pasirašytos sutarties nėra, taikomos UAB „Automatikos sistemos“ Pasiūlymo (o jo nesant, PVM sąskaitos - faktūros) ir Bendrosios Pirkimo - Pardavimo Sąlygos 2017/02/08 [ATSISIUSTI], kurios Šalims yra privalomos.

UAB „Automatikos Sistemos“
Adresas: Pušaloto g. 108A, 35101 Panevėžys, Lietuva
Įmonės kodas: 148363514
PVM kodas: LT 483635113

A/s: LT287044060002735576
AB SEB bankas

Tel.: +370 45 581 991
Faks.: +370 45 518 633
El. p.: info@asistemos.lt
www.asistemos.lt



Pardavimas - Pasiūlymas

lapas 1

UAB "Kriautė"
Pramonės g.8 K 25
Panevėžys, 35100
Lietuva

AB "Lietkabelis"
J.Janonio g. 4
LT-35101 Panevėžys

Pirk.-mokėtojo nr. LTL00214
PVM mokėtojo kodas LT471001610
Dokumento data 2023 Kovas 17 d.
Išsiuntimo data 23-03-17
Pasiūlymo nr. 11
Kainos su PVM Ne

Tel. nr. +370 45 50 26 85
Interneto svetainė www.lietkabelis.lt
El. paštas export@lietkabelis.lt
PVM mokėtojo k LT477386515
Žiro nr.
Bankas AB Šiaulių bankas Panev
Sąskaitos nr. LT507181500002467669
Pardavimo agen Livonitas Lobinas

Mokėjimo sąlygos 45 DIENOS
Pristatymo sąlygos

Nr.	Aprašas	Kiekis	Mat. vnt.	Vieneto kaina	Nuolaida %	Leisti SF nuolaidą	PVM identifika torius	Suma
G13001000	Kabelis BVV-P 2x1,0mm ²	50	M	0,24		Taip	PR21	12,00
G10903151	Kabelis KH05VV-U (N81) 3G1,	100	M	1,50		Taip	PR21	150,00
G10903400	Kabelis KH05VV-U 3G4.0mm ²	40	M	3,50		Taip	PR21	140,00
G10903600	Kabelis KH05VV-U 3G6mm ²	250	M	4,60		Taip	PR21	1 150,00
G11005250	Kabelis KH05VV-U 5G2,5mm ²	350	M	3,40		Taip	PR21	1 190,00
G11051000	Kabelis KH05VV-U 5G10,0m	190	M	12,90		Taip	PR21	2 451,00
630103	Pirštinė.term.su kl.PAL5 55-23	4	vnt	25,00		Taip	PR21	100,00
520052	Kabelis HDGS 3x1.5 (nedegus	80	M	3,50		Ne	PR21	280,00
510006	Savireg.šild.kabelis DEVlicequ	12	M	12,50		Ne	PR21	150,00
330236	Kišt.lizd.JKL16-414-01 jž.p/t s	2	vnt	9,00		Ne	PR21	18,00
330245	Kištuk.lizdas IKL 16-208-01 IP	6	vnt	12,50		Ne	PR21	75,00

Iš viso EUR be PVM **5 716,00**

21% PVM 1 200,36

Mokėjimo nuolaida nuo PVM 0,00

Iš viso EUR su PVM **6 916,36**

PVM sumos specifikacija



PVM identifikatorius	PVM %	Eilutės suma	SF nuolaidos bazinė suma	SF nuolaidos suma	PVM bazė	PVM suma
PR21	21	5 716,00	5 193,00	0,00	5 716,00	1 200,36
Iš viso		5 716,00	5 193,00	0,00	5 716,00	1 200,36







PASIŪLYMAS
IK20230317

Įmonė: UAB „Šviesos technologijos“
Į/k: 228038710, a/s LT087300010074044183, b/k 73000
PVM: LT260367113, Latvija 15/2-53, LT-08123 Vilnius

Užsakovas: UAB "Kriautė"
Objektas: Pragiedruliai kūrybiškumo centras

Eil. Nr.	Foto	Kodas, tipas, specifikacija, gamintojas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Kaina, EUR (be PVM)
Apšvietimo įranga						
4 Pozicija						
		Paviršinis šviestuvas STRAM SURFACE MINI su 1050Lm 3000K šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, juodos spalvos. Matmenys: 				
1			vnt	9,00	92,40	831,60
14 Pozicija						
		Paviršinis šviestuvas STRAM SURFACE su RGB šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, juodos spalvos. Matmenys: 				
2			vnt	1,00	437,50	437,50

1, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 19 Pozicija						
	Prožektorius su 2830 lm $\pm$ 10 % 3000K CRI90 šviesos šaltiniu 68°. Korpusas aliuminio, juodos spalvos. Matmenys: 					
3			vnt	106,00	101,50	10 759,00
4		Pakabinamas trifazis trekas, juodos spalvos. Matmenys: L 4000mm. 				
5		Pakabinamas trifazis trekas, juodos spalvos. Matmenys: L 3000mm. 	vnt	8,00	47,31	378,48
			vnt	14,00	35,50	497,00



			Pakabinamas trifazis trekas, juodos spalvos. Matmenys: L 2000mm.						
									
									
6					vnt	18,00	23,66	425,88	
7				Trosai komplektas	vnt	110,00	6,74	741,40	
8				Kampinis paleidėjas dešinės pusės	vnt	6,00	12,50	75,00	
9				Kampinis paleidėjas kairės pusės	vnt	6,00	12,50	75,00	
10				Tiesūs sujungimai	vnt	10,00	7,79	77,90	
11				Kampiniai sujungimai	vnt	12,00	9,21	110,52	
12				Paleidėjas XTS 12	vnt	18,00	5,57	100,26	
13				Antgaliai	vnt	18,00	0,59	10,62	





18 pozicija					
14	Pakabinamas šviestuvas Kalis 55 su DPR 14.813 lm 132 W 830 7942 mm FO 5 Pol Susp 1,5 m BK Korpusas aluminio, juodos spalvos. Matmenys:				
15	Pakabinamas šviestuvas DPR 12.721 lm 113 W 830 6822 mm FO 5 Pol Susp 1,5 m BK Korpusas aluminio, juodos spalvos. Matmenys:				
16	Pakabinamas šviestuvas DPR 10.804 lm 96 W 830 5794 mm FO 5 Pol Susp 1,5 m BK Korpusas aluminio, juodos spalvos. Matmenys:				
		vnt	1,00	1 119,98	1 119,98
		vnt	1,00	925,89	925,89
		vnt	1,00	772,48	772,48



Technical drawing of a lamp. The lamp has a wide, flared base, a narrow neck, and a small, rounded top. A scale bar below the lamp indicates a length of 2000 units, with a smaller segment marked 200.



7.1 Pozicija					
19		Pastatomas šviestuvas Viltka Table su 630 lm 27 W 930 šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, juodos spalvos. Matmenys: L500x650 mm	vnt	1,00	198,11
					198,11
5 Pozicija					
20		Paviršinis šviestuvas JULIE 600 LED IP65 2200 840 su 2200LM šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio. Matmenys:	vnt	5,00	36,92
					184,60

Sieninis šviestuvas						
21		Paviršinis šviestuvas JULIE su E27 Max. 60W šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, baltos spalvos. Matmenys: 	vnt	1,00	123,08	123,08
Pastatomas šviestuvas						
22		Pastatomas šviestuvas Totem Floor Lamp - Bronze su E27 šviesos šaltiniu. Korpusas aliuminio, bronzos spalvos 	vnt	1,00	610,00	610,00
Papildomi šviestuvai						
23		Judesio daviklis PRESENCE AND MOTION DETECTORS SERIE BASIC	vnt	8,00	59,76	478,08

24		Elektros kompleksas 1	vnt	2,00	758,49	1 516,98
25		Elektros kompleksas 2	vnt	4,00	39,92	159,68
26		Elektros kompleksas 3	vnt	2,00	52,31	104,62

12,00 %

Viso medžiagos:

23 158,49 €

speciali nuolaida:

-2 779,02 €

Suma:

20 379,47 €

PVM 21%:

4 279,69 €

Viso su PVM:

24 659,16 €

Pasiūlymas galioja 30 d.

Preliminarus pristatymo terminas iki 8 savaitių (fikslinama užsakymo metu).

Atsiskaitymas – pagal atskirą susitarimą

Avansas 50%:	12 329,58 €
Likutis prieš atsikimant prekes 50%:	12 329,58 €

2023-03-17

/data/

UAB „N. TAURAS IR KO”

Panevėžys, J.Basanavičiaus g. 64, tel.8-615-55600, taurasirko@gmail.com

UAB „Kriautė“

2023-03-09

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Dėl lietaus kanalizacijos, elektros ir silpnų srovių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų

Panevėžio m. Ukmergės g. 59A

Laida D

Siūloma matavimų kaina:

1. Lietaus kanalizacijos tinklo kontrolinė geodezinė nuotrauka M1:500. II etapas. Kaina-200Eur.
2. Lietaus nuo pastato stogo ir drenažo tinklo kontrolinė geodezinė nuotrauka M1:500. II etapas. Kaina-200Eur.
3. Elektros ir silpnų srovių kabelių kontrolinė geodezinė nuotrauka M1:500. II etapas. Kaina-250Eur.

Pastaba: siūlomos darbų kainos nurodytos be PVM.

OBJEKTINĖ SĄMATA Nr. 5

Kompleksas **22-5(D)POETO J. ČERKESO - BESPARNIO SODYBOS SUTVARKYMAS II STATYBŲ ETAPAS**
(PAGAL PROJEKTO D LAIDĄ)
Objektas **NEATLIEKAMI, KEIČIAMŲ, PAPILDOMI DARBAI**

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
5.1.		Gaisrinė signalizacija. Neatliekami darbai	-2121,99		-2121,99	-1753,71
5.2.		Gaisrinė signalizacija (pagal sutarties 3.4.1. b punktą)	3429,48		3429,48	2834,28
5.3.		Apsauginė signalizacija . Neatliekami darbai	-1811,70		-1811,70	-1497,27
5.4.		Apsauginė signalizacija (pagal sutarties 3.4.1. b punktą)	25848,14		25848,14	21362,10
5.5.		Elektroniniai ryšiai (pagal sutarties 3.4.1. b punktą)	9246,70		9246,70	7641,90
		Iš viso	34590,63	0,00	34590,63	28587,30

Sudarė

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Objektas: Neatliekami darbai

Žiniaraštis: Gaisrinė signalizacija

-2.121,99 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N50-330	Dūmų jutiklio su baze montavimas	kompl.	-3	78,01	-234,03
2	N50-318	Pavojaus mygtuko montavimas	vnt.	-3	53,16	-159,48
3	N50-324	Adresinės aliarmo sirenos montavimas patalpos viduje	vnt.	-3	50,19	-150,57
4	N50-312	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	-2	40,00	-80,00
5	DDDD	IN/OUT modulis	vnt.	-2	41,26	-82,52
6	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas (Cu 1x2x1,0)	100 m	-3,45	217,71	-751,10
7	N21P-0306-1	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo 25 mm	100 m	-0,45	657,80	-296,01
Iš viso #1						-1.753,71 €
PVM						-368,28 €
Iš viso #2						-2.121,99 €

Sudarė:

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Beparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Statinsys: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Gaisrinė signalizacija (pagal sutarties 3.4.1. b punktą)

Iš viso: 3.429,48 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	kom. pasiūlymas	Signalizacijos sistemos įrengimo darbai	vnt.	1				2.404,30
Iš viso #1								2.404,30 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai								0,00 €
Papildomų medžiagų vertė								72,13 €
Papildomų mechanizmų vertė								0,00 €
Soc. draudimas								0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)								2.476,43 €
Statybvietės išlaidos								222,88 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)								2.699,31 €
Indeksas								
Po indeksacijos iš viso								2.699,31 €
Pridėtinės išlaidos								0,00 €
Pelnas								134,97 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)								2.834,28 €
PVM								595,20 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)								3.429,48 €

Sudarė:

Užsakovas: UAB "Kriautė"

Objektas: Čerkeso Besparnio sodyba

Adresas: Ukmergės g. 59A, Panevėžys

Gaisrinė signalizacija (Pagal D laidos projektą, išminusavus A laidos įrangą)

Pavadinimas	Kiekis	Kaina €	Suma €
4 IN / OUT modulis	2	150,00	300,00
Žmonių su negalia WC perspėjimo sistema NC951	1	264,00	264,00
Kabelis ekranuotas UTP 5 CAT	40	0,39	15,60
Instaliacinės medžiagos transportas ir kt.	1		173,88
Įrangos kaina :			753,48
Darbo užmokestis :			1.080,00
Dokumentacija bendra:			37,67
Linijinis personalo užmokestis:		17,00%	183,60
Pridėtinės išlaidos:		28,00%	302,40
Pelnas:		2,00%	47,14
BENDRA SUMA:			2.404,30
PVM 21%:			504,90
Viso:			2.909,20

UAB " ELSISTA "

Kranto g. 36 , Panevėžys

Tel./fax. 8(45) 58-17-89

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Objektas: Neatliekami darbai

Žiniaraštis: Apsauginė signalizacija

-1.811,70 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N50-313	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	-2	696,89	-1393,78
3	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	-2	6,55	-13,10
4	DDDD	Judesio jutiklis	vnt.	-1	9,67	-9,67
5	DDDD	Stiklo dūžio jutiklis	vnt.	-1	21,22	-21,22
6	N50-321	Magnetinio kontakto montavimas	vnt.	-7	8,50	-59,50
Iš viso #1						-1.497,27 €
PVM						21%
Iš viso #2						-314,43 €
						-1.811,70 €

Sudarė:

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Beparmio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Statinys: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Apsauginė signalizacija pagal sutarties 3.4.1 b punktą

Iš viso: 25.848,14 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		Skyrius Apsauginė signalizacija						
1	kom. pasiūlymas	Signalizacijos sistemos įrengimo darbai	vnt.	1				2.691,42
		Iš viso už skyrių Apsauginė signalizacija						2.691,42
		Skyrius Įeigos kontrolė						
2	kom. pasiūlymas	Įeigos kontrolės sistemos įrengimo darbai	kompl.	1				7.964,21
		Iš viso už skyrių Įeigos kontrolė						7.964,21
		Skyrius Vaizdo stebėjimo sistema						
3	kom. pasiūlymas	Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas	vnt.	1				7.465,74
		Iš viso už skyrių Vaizdo stebėjimo sistema						7.465,74
Iš viso #1								18.121,37 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						0,00 €
		Papildomų medžiagų vertė						543,64 €
		Papildomų mechanizmų vertė						0,00 €
		Soc. draudimas						0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)								18.665,01 €
		Statybvietės išlaidos						1.679,85 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)								20.344,86 €
		Indeksas						
Po indeksacijos iš viso								20.344,86 €
		Pridėtinės išlaidos						0,00 €
		Pelnas						1.017,24 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)								21.362,10 €
		PVM						4.486,04 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)								25.848,14 €

Sudarė:

Užsakovas: UAB "Kriautė"

Objektas: Čerkeso Bėsparnio sodyba

Adresas: Ukmergės g. 59A, Panevėžys

Apsauginė signalizacija**(Pagal D laidos projektą, išminusavus A laidos įrangą)**

Pavadinimas	Kiekis	Kaina €	Suma €
Sistemos valdymo pultelis K 641+	1	116,00	116,00
Sistemos valdymo pultelis K 641+ (I-o etapo pap. darbai)	1	116,00	116,00
Transf. Maitinimo šaltinis, dėžė	1	70,00	70,00
Akumulatorius Nord Marc 12V, 7A	1	12,00	12,00
Sirena vidinė MI 19 (I-o etapo pap. darbai)	1	5,80	5,80
Tinklo modulis	1	158,00	158,00
Kabelis ekranuotas UTP 5 CAT	40	0,39	15,60
Kabelis 6x0,22 ekranuotas	45	0,45	20,25
PVC gofro vamzdis	125	0,50	62,50
Instaliacinės medžiagos transportas ir kt.	1		227,58
Įrangos kaina :			803,73
Darbo užmokestis :			1.237,74
Dokumentacija bendra:			40,19
Linijinis personalo užmokestis:		17,00%	210,42
Pridėtinės išlaidos:		28,00%	346,57
Pelnas:		2,00%	52,77
BENDRA SUMA:			2.691,42
PVM 21%:			565,20
Viso:			3.256,61

UAB " ELSISTA "

Kranto g. 36 , Panevėžys

Tel./fax. 8(45) 58-17-89

Užsakovas: UAB "Kriautė"

Objektas: Čerkeso Besparnio sodyba

Adresas: Ukmergės g. 59A, Panevėžys

leigos kontrolės sistema

Aprašymas	Pastabos	Kiekis	Kaina	Suma
Duru valdiklis (kompl) DGP ACM 12 su sąjaja 307USB		6	213,25	1279,50
Metalinis korpusas, transformatorius		6	58,00	348,00
Skaitituvas DGP R 910		6	149,00	894,00
Atstuminė kortelė		100	2,20	220,00
Exit mygtukas		6	12,00	72,00
Elektromagnetas		3	68,00	204,00
Magnekontaktnis jutiklis		6	2,00	12,00
Akumuliatorius 12V 7 A/h		6	12,00	72,00
Maitinimo šaltinis		6	45,00	270,00
Kabelis 2x0,75		80	0,55	44,00
Kabelis ekranuotas 4x0,22		225	0,22	49,50
Kabelis ekranuotas UTP 5 CAT		150	0,35	52,50
PVC gofro vamzdis		100	0,50	50,00
Programinė įranga		1	183,05	183,05
Instaliacinės medžiagos		1		430,00
Įrangos kaina :				4.180,55
Darbo užmokestis :				2.350,00
Dokumentacija bendra:				220,00
Linijinis personalo užmokestis:				17,00% 399,50
Pridėtinės išlaidos:				28,00% 658,00
Pelnas:				2,00% 156,16
BENDRA SUMA:				7.964,21
PVM 21%:				1.672,48
Viso:				9.636,69

UAB " ELSISTA "

Kranto g. 36 , Panevėžys

Tel./fax. 8(45) 58-17-89

Užsakovas: UAB "Kriautė"

Objektas: Čerkeso Besparnio sodyba

Adresas: Ukmergės g. 59A, Panevėžys

IP vaizdo stebėjimo sistema

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	KIEKIS	Kaina	Suma
Ryšių spinta 6U	1	220,00	220,00
Ventiliacinė panelė su termostatu	1	85,00	85,00
Kabelių sutvarkymo panelė	1	12,50	12,50
Komutacinė panelė 6cat 24RJ45	1	115,00	115,00
Lentyna 1 U	1	29,00	29,00
Maitinimo panelė	1	25,00	25,00
Įžeminimo panelė	1	25,00	25,00
Lauko vaizdo kamera 8 MP, DS-2CD2686G2-IZSU/SL F2.8-12 (juoda)	4	509,00	2036,00
Vaizdo kamera kom. dėžutė	4	15,00	60,00
NVR įrašymo įrenginys 4kanalų DS-7604NI-K1/4P/4G(STD)(C)	1	469,00	469,00
Kietasis diskas 6TB	1	199,00	199,00
UPS EAST EA2150 RACK UPS 1200VA / 900W	1	290,00	290,00
EA2200 UPS, 2000VA, 1500W, LED	1	250,00	250,00
Monitorius 27" Full HD	1	290,00	290,00
PVC gofro vamzdis	40	0,50	20,00
Komutacinis kabelis RJ45/RJ45-5,0m	4	4,50	18,00
Kabelis ekranuotas 4X2x0,5 FTP 6E kat	200	0,65	130,00
Papildomos instaliacinės medžiagos	1		470,09
Įrangos kaina :			4.743,59
Darbo užmokestis :			1.612,82
Dokumentacija bendra:			237,18
Linijinis personalo užmokestis:	17,00%		274,18
Pridėtinės išlaidos:	28,00%		451,59
Pelnas:	2,00%		146,39
BENDRA SUMA:			7.465,74
PVM 21%:			1.567,81
Viso:			9.033,54

UAB " ELSISTA "

Kranto g. 36 , Panevėžys

Tel./fax. 8(45) 58-17-89

Lokalinė sąmata Nr. 5.5.

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Statinsys: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai pagal sutarties 3.4.1 b punktą

Iš viso: 9.246,70 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	kom. pasiūlymas	Elektroninių ryšių, audio sistemos įrengimas	kompl.	1				6.482,58
Iš viso #1								6.482,58 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai								0,00 €
Papildomų medžiagų vertė								194,48 €
Papildomų mechanizmų vertė								0,00 €
Soc. draudimas								0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)								6.677,06 €
Statyb vietės išlaidos								600,94 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)								7.278,00 €
Indeksas								
Po indeksacijos iš viso								7.278,00 €
Pridėtinės išlaidos								0,00 €
Pelnas								363,90 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)								7.641,90 €
PVM								1.604,80 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)								9.246,70 €

Sudarė:

Užsakovas: UAB "Kriautė"

Objektas: Čerkeso Besparnio sodyba

Adresas: Ukmergės g. 59A, Panevėžys

Elektroniniai ryšiai , audio sistemos (Pagal D laidos projektą, išminusavus A laidos įrangą)

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	KIEKIS	Kaina	Suma
Ryšiu spinta 15U (AV Rack audio sistemai)	1	260,00	260,00
Maitinimo panelė	1	25,00	25,00
Įžeminimo panelė	1	25,00	25,00
Kištukinis lizdas 1x RJ 45 CAT 6	2	14,00	28,00
Kištukinis lizdas 2x RJ 45 CAT 6	1	18,50	18,50
Kištukinis lizdas 1x RJ 45 CAT 6 (AV Rack audio sistemai)	13	14,00	182,00
Wi-Fi prieigos taškas	2	250,00	500,00
Kabelis ekranuotas 4X2x0,5 FTP 6E kat	1380	0,55	759,00
Komutacinis kabelis CAT 6	9	3,00	27,00
HDMI kabelis 5 m (AV Rack audio sistemai)	1	18,00	18,00
HDMI kištukinis lizdas (AV Rack audio sistemai)	1	12,00	12,00
HDMI /UTP keitiklis HVI-273KVM iki 120 m.(lauko stendo pajungimui)	1	227,00	227,00
Kabelis ekranuotas 4X2x0,5 FTP 6E kat lauko (lauko stendo pajungimui)	200	0,48	96,00
PVC vamzdis D 32 (lauko stendo pajungimui)	50	0,80	40,00
Kabelis mikrofoninis Tacker C 114 2x0,25mm (AV Rack audio sistemai)	300	1,50	450,00
PVC gofro vamzdis	150	0,50	75,00
Papildomos instaliacinės medžiagos	1		274,25
Įrangos kaina :			3.016,75
Žemės kasimo/užkasimo rankiniu būdu darbai :			957,00
Darbo užmokestis :			1.538,54
Dokumentacija bendra:			150,84
Linijinis personalo užmokestis:		17,00%	261,55
Pridėtinės išlaidos:		28,00%	430,79
Pelnas:		2,00%	127,11
BENDRA SUMA:			6.482,58
PVM 21%:			1.361,34
Viso:			7.843,93

UAB " ELSISTA "

Kranto g. 36 , Panevėžys

Tel./fax. 8(45) 58-17-89

OBJEKTINĖ SĄMATA Nr. 6Kompleksas **22-5(D)POETO J. ČERKESO - BESPARNIO SODYBOS SUTVARKYMAS II STATYBŲ ETAPAS****(PAGAL PROJEKTO D LAIDĄ)**Objektas **NEATLIEKAMI, KEIČIAMŲ, PAPILDOMI DARBAI**

Lokalinės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
6.1.		Sklypo planas (pagal sutarties 3.4.1. a punktą)	8125,59		8125,59	6715,36
6.2.		Sklypo planas (pagal sutarties 3.4.1. b punktą)	58136,85		58136,85	48046,98
		Iš viso	66262,44	0,00	66262,44	54762,34

Sudarė _

Kompleksas: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Besparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Objektas: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Sklypo planas pagal sutarties 3.4.1 a punktą

8 125,59 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai terasai	m3	1,09	1142,45	1245,27
2	N10-200	Atvirų terasų įrengimas.	m2 grindų	12,09	148,44	1794,64
3	N15P-0401-1	Plastikinės juostos įrengimas	m2	10,12	28,91	292,57
4	N6-164	Ankerinių varžtų įstatymas į paruoštus lizdus (tvirtinimo detalės)	t	0,006	9941,19	59,65
5	N48-281	Vijoklinių augalų su žemės gumulu 0,3x0,3m sodinimas	10 vnt.	3,7	589,40	2180,78
6	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai inžinerinei įrangai	m3	1	1142,45	1142,45
Iš viso #1						6 715,36 €
PVM						21%
Iš viso #2						1 410,23 €
						8 125,59 €

Sudarė:

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 22-5(D)Poeto J. Čerkeso - Beparnio sodybos sutvarkymas II statybų etapas (pagal projekto D laidą)

Statiny: Keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Sklypo planas pagal sutarties 3.4.1 b punktą

Iš viso: 58.136,85 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						1,46
		S10-Sezoniniai darbai						269,14
1	kom. pasiūlymas	Asfalbetonio danga su viršutiniu skaldos sluoksniu	m2	480				15.357,82
2	N27-272 (S10=1,15)	3.0 cm storio pasluoksnio įrengimas	100 m2	4,8				1.853,41
3	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto	m3	48				2.381,03
4	N11-10	Skaldos pasluoksnis	m3	36				2.433,70
5	N27-272 (S10=1,15)	3.0 cm storio pasluoksnio įrengimas	100 m2	2,4				926,70
6	N27P-32-1-2 (S10=1,15)	Parko tako dangos įrengimas. 5 cm storio žvигždo sluoksnis	100 m2	2,4				930,11
7	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto	m3	28,8				1.428,62
8	N11-10	Skaldos pasluoksnis	m3	14,4				973,48
9	N57P-2218-1 (S10=1,15)	Grunto tvirtinimas apsauginiais žolės koriais	100 m2	0,96				2.000,37
10	N48-261 (S10=1,15)	Korio užpildymas augaliniu gruntu	100 m2	0,96				657,27
11	N48-295 (S10=1,15)	Paprastų gazonų užsėjimas	100 m2	0,96				66,08
12	N27P-24-1-1 (S10=1,15)	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 50x200 mm	100 m	0,48				467,84
13	C1-255-2	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x5x20 cm (pilkas)	vnt.	48				121,44
14	N27P-26-1 (S10=1,15)	Plastikinių takų bortų įrengimas	100 m	1,6				507,11
15	kom. pasiūlymas	Plastikinių takų bortas	vnt.	160				345,60
16	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto	m3	0,2				28,14
17	N6-168 (S10=1,15)	Metallinių įdėtinių detalių įrengimas	t	0,034				200,67
18	N9P-0110-1	Plieno lakšto montavimas	t	0,249				1.618,29
19	N2P-0115-1	Metallinių apsauginių grotų montavimas	m2	7				124,84
20	C1-74	Apsauginių grotų kaina	kg	154,91				2.272,53
21	kom. pasiūlymas	Metallinių apsauginių grotų dažymas	m2	14				299,60
22	N9P-0110-1	Vertikalių metallinių strypų montavimas	t	0,042				272,96
23	kom. pasiūlymas	Metallinių strypų dažymas	m2	3				64,20
24	N12-141	Stogelių įrengimas	vnt.	1				61,17
25	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto	m3	1,02				50,60
26	N11-10	Skaldos pasluoksnis	m3	0,51				34,48
27	N11P-0201-2 (K4=2 S9=1,136)	Geotekstilės paklojimas, nekljuojant siūlių 2 sl.	m2	10,2				6,83

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
28	C1-624-47	Neaustinė geotekstilė grunto sluoksnių atskyr.,	kv.m	22,44				70,46
29	N27P-26-1 (S10=1,15)	Plastikinių vejų bortų įrengimas	100 m	0,115				36,44
30	kom. pasiūlymas	Plastikinių vejų bortas	vnt.	12				25,92
31	N15-49-2	HPL plokščių tvirtinimas	m2	4				194,67
32	kom. pasiūlymas	Medžių pjovimas ir kelmų šalinimas	vnt.	3				2.699,01
33	kom. pasiūlymas	Šiukšlių konteineriai	vnt.	4				258,08
34	N11-10	Skaldos pasluoksnių (danga po karnyžu)	m3	0,4				27,04
35	N11P-0201-2 (K4=2 S9=1,136)	Geotekstilės paklojimas, neklijuojant siūlių 2 sl. (danga po karnyžu)	m2	8				5,36
36	C1-624-47	Neaustinė geotekstilė grunto sluoksnių atskyr.,	kv.m	17,6				55,26
37	F1-2-1 (S10=1,15)	Grunto kasimas rankiniu būdu po inžinerinių įrangų dangomis	m3	1,93				59,64
Iš viso #1								38.916,77 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai								548,88 €
Papildomų medžiagų vertė								951,16 €
Papildomų mechanizmų vertė								10,51 €
Soc. draudimas								132,64 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)								40.559,96 €
Statybvietės išlaidos								3.650,40 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)								44.210,36 €
Indeksas								
Po indeksacijos iš viso								44.210,36 €
Pridėtinės išlaidos								1.548,66 €
Pelnas								2.287,96 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)								48.046,98 €
PVM								10.089,87 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)								58.136,85 €

Sudarė:

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M MĖN. D.

2023 M MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

SĄMATA

UAB "Panevėžio gatvės"

**Statinių
grupė****16** Skaičiavimai 2022 04 mėn. kainos**Statinys****1** Kiti Užsakovai**Žiniaraštis****5** Asfaltbetonio dangos įrengimas prie pastato Ukmergės g. 59A

2023.03.14

Suma žiniaraščiui 18582.96 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1 N57P-3223		Viensluoksnės kelio dangos įrengimas dalinai mechanizuotai iš asfaltbetonio AC 16 PD, (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=1.10,k2=1.15,k8=1.17,k9=1.15	100m2	4.800	3199.55	15357.82
		Skyriuje 1				15357.82
		Žiniaraštyje 5				15357.82
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3225.14
						18582.96



Data: 2023.03.07
Kam: Kriautė
Objektas:

Komercinis pasiūlymas

UAB „Kesko Senukai Lithuania“ siūlome įsigyti šių prekių:

Poz.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur (be PVM)	Suma Eur (be PVM)
1	Plastikinis lankstus vejos bortelis, 70×80×1000 mm	172	vnt	2.16	371.52
Viso suma Eur (be PVM)				PVM (21%)	371.52
Bendra suma Eur (su PVM)					78.02
					449.54

Pasiūlyme kainos nurodytos eurai (Eur). Kainos gali keistis, priklausomai nuo gamintojo kainų ir valiutos kursų svyravimo.
Pasiūlymas galioja iki 2023.03.28
Tiekimo terminas iki 2 savaičių, po užsakymo patvirtinimo.

Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Nepasirašius atskiros sutarties (sutarties priedo) dėl šiamo pasiūlyme nurodytų prekių pirkimo-pardavimo, šis pasiūlymas neįpareigoja nei vienos pusės dėl jo sąlygų vykdymo.

Dėl informacijos ir užsakymų prašome kreiptis:

Komercinis pasiūlymas
2023.03.29

UAB,,Kriautė,, užklausa dėl miltelinio dažymo .

Cinkuotų grotelių ir plieno profilių dažymas juoda spalva (RAL9005)

Kaina; 1m2/ 21,4eur +PVM

Pastaba; Kaina tikslinama pateikus tikslius brėžinius ir gaminių kiekius

Direktorius Robertas Gramaliauskas



Kriautė, UAB
Įm. k.: 147100161
Adresas: Pramonės g. 8,
Panevėžys, LT-35100

Komercinis pasiūlymas

Nr.: RBP 23_923

Data: 2023-03-03

RBP 23_923

Nr.	Kodas	Prekė	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Kaina, Eur	Suma, Eur
1	MGB 240-j	Atliekų konteineris, talpa 240 L, juodas	vnt	1	57,02	57,02
2	MGB 240-ž	Atliekų konteineris, talpa 240 L, žalias	vnt.	1	57,02	57,02
3	MGB 240-g	Atliekų konteineris, talpa 240 L, geltonas	vnt.	1	57,02	57,02
4	MGB 240-m	Atliekų konteineris, talpa 240 L, mėlynas	vnt.	1	57,02	57,02
5	880038.1	Prekių transportavimas nuo 38.1 iki 53 kg	vnt.	1	30,00	30,00

Viso: (be PVM) 258,08

PVM (21%) 54,20

Suma viso: 312,28

Pasiūlymas galioja: 30 dienų nuo pasiūlymo datos
Kainos: Pateiktos su PVM

Pasiūlymą parengė:

Pasiūlymą patvirtino:

UAB „RB Baltic“ Įm. k.: 300595095
Žygio 92-94 PVM k.: LT100002622810
LT-08242 Vilnius

Tel.: +370 5 267 09 29
info@rbbaltic.lt
www.rbbaltic.lt

AB SEB bankas
Sąsk.nr. LT22 7044 0600 0566 1689
BIC(SWIFT kodas) - CBVILT2X

AB DNB bankas
Sąsk.nr. LT28 4010 0424 0376 2698
BIC(SWIFT kodas) - AGBLLT2X

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

UAB „KRIAUTĖ“

Medžių šalinimo, kelmų rovimas, šakų ir kelmų išvežimas ir sutvarkymas.

Paslaugos pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Įkainis, Eur	Suma (be PVM), Eur
Medžių šalinimas, kelmų rovimas, šakų ir kelmų išvežimas ir sutvarkymas	vnt	3	898,67	2696,01
Iš viso (be PVM):				2696,01
PVM:				566,16
Iš viso (su PVM):				3262,17

Pagarbiai,