

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 10

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statiny: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Sklypo tvarkymas. Papildomi darbai

Iš viso: 17 313,71 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Ardymo darbai								
1	R27P-17-1 (S10=1,15)	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100 m2	2,1	118,27	0,00	0,00	118,27
2	R16-7 (S10=1,15)	Esamo pagrindo pasluoksnio ardymas	m3	73,5	413,49	0,00	0,00	413,49
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	51	295,74	0,00	920,94	1 216,68
4	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	100	52,32	0,00	1 146,60	1 198,92
5	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	151	0,00	0,00	1 136,12	1 136,12
					879,82	0,00	3 203,66	4 083,48
Iš viso už skyrių Ardymo darbai								
Skyrius Dangos								
6	N57P-1605-1	Plotų planiravimas	1000 m2	0,21	0,00	0,00	2,88	2,88
7	N57P-1508-2 (S9=1,136 S10=1,15)	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas III-IV grupės)	100 m3	0,63	73,06	0,00	26,11	99,17
8	N57P-3101-1 (S10=1,15)	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas,, kai pagrindas smėlio,	100 m3	0,42	40,32	603,75	111,20	755,27
9	N57P-3103-3 (S10=1,15)	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas žvyro skaldos	100 m3	0,315	44,45	1 148,25	237,07	1 429,77
10	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	2,1	94,45	289,33	43,51	427,29
11	N57P-3241-2 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis 200*200*80	100 m2	2,1	1 002,08	2 747,17	235,38	3 984,63
Iš viso už skyrių Dangos					1 254,36	4 788,50	656,15	6 699,01
Iš viso #1					2134,18	4788,50	3859,81	10 782,49 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			170,73 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		143,66 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	115,79 €
Soc. draudimas					31,18%			718,67 €

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					3023,58	4932,16	3975,60	11 931,34 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	1 073,81 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3295,70	5376,05	4333,40	13 005,15 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					3295,70	5376,05	4333,40	13 005,15 €
Pridėtinės išlaidos					27,00%			622,33 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	681,37 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					4113,93	5644,85	4550,07	14 308,85 €
PVM					21%	21%	21%	3 004,86 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					4977,86	6830,27	5505,58	17 313,71 €