

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 5

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statinys: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Šildymas. Papildomi darbai pagal sutartinius įkainius

Iš viso: 9 247,36 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Rūdininkų g.10,1B2/p								
1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	1	5,38	0,56	0,16	6,10
2	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	15	112,73	8,32	2,45	123,50
3	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	4	38,62	2,21	0,65	41,48
4	X88002003	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 33-500-1100	vnt	4	0,00	602,34	0,00	602,34
5	X88002006	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1400	vnt	1	0,00	126,70	0,00	126,70
6	X88002007	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1200	vnt	6	0,00	688,65	0,00	688,65
7	X88002008	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1100	vnt	1	0,00	108,80	0,00	108,80
8	X88002009	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1000	vnt	7	0,00	719,84	0,00	719,84
9	X88002018	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-600	vnt	1	0,00	56,45	0,00	56,45
10	N18-132	Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatoriaus su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	40	308,80	8,62	0,00	317,42
11	X88002020	H tipo ventilis	vnt	20	0,00	102,12	0,00	102,12
12	X88002021	Termostatinė galva	vnt	20	0,00	224,46	0,00	224,46
13	N16-114-3	Kolektoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje	vnt	3	18,33	227,71	0,31	246,35
14	N16-114-4	Kolektoriaus mazgo montavimas, kai mazge 2 kolektoriai	vnt.	3	47,18	0,00	0,00	47,18
15	X88002022	Kolektorius radiatoriniam šildymui 9 ž	vnt	1	0,00	73,84	0,00	73,84
16	X88002023	Kolektorius radiatoriniam šildymui 8 ž	vnt	1	0,00	66,32	0,00	66,32
17	X88002027	Kolektorius radiatoriniam šildymui 3 ž	vnt	1	0,00	28,14	0,00	28,14
18	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	3	7,15	0,37	0,14	7,66

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
19	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	620	1 041,60	100,45	18,97	1 161,02
20	X1020-96	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 16x2.0mm (Tigris Alupex)	m	620	0,00	456,58	0,00	456,58
21	X979-32	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	18	0,00	25,80	0,00	25,80
22	X979-33	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8	m	26	0,00	53,61	0,00	53,61
23	X979-36	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9	m	14	0,00	35,33	0,00	35,33
24	X88002031	Fasoninės dalys	kompl.	2	0,00	942,62	0,00	942,62
25	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	6,78	70,51	3,12	35,76	109,39
Iš viso už skyrių Rūdininkų g.10,1B2/p					1 650,30	4 662,96	58,44	6 371,70

Iš viso #1	1650,30	4662,96	58,44	6 371,70 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė		0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė			0,0%	0,00 €
Soc. draudimas	31,00%			511,59 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	2161,89	4662,96	58,44	6 883,29 €
Statybvietės išlaidos	3,00%	3,00%	3,00%	206,50 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	2226,75	4802,85	60,19	7 089,79 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	2226,75	4802,85	60,19	7 089,79 €
Pridėtinės išlaidos	20,00%			330,06 €
Pelnas	3,0%	3,0%	3,0%	222,60 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	2633,51	4946,94	62,00	7 642,45 €
PVM	21%	21%	21%	1 604,91 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)	3186,54	5985,80	75,02	9 247,36 €

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statiny: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Šildymas, Rūdninkų g. 10 Vilnius, pastatas 1B2/p. Papildomi darbai

Iš viso: 2 616,19 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Papildomi darbai pagal Sistela įkainius								
1	X88001001	Automatinis balansinis ventilis DN20, kvs-2,5	vnt	1	0,00	130,86	0,00	130,86
2	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt.	2	7,68	0,35	0,11	8,14
3	X88001002	Automatinis balansinis ventilis DN25, kvs-4,0	vnt	2	0,00	381,78	0,00	381,78
4	X1028-208	Rutuliniai ventiliai DN 20	vnt	2	0,00	15,08	0,00	15,08
5	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt.	4	15,36	0,69	0,23	16,28
6	X1028-209	Rutuliniai ventiliai DN 25	vnt	4	0,00	40,12	0,00	40,12
7	X2045-442	Srieginė jungtis 16x3/4`	vnt	40	0,00	366,00	0,00	366,00
8	N16-1-1 (S9=1,05)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	44	331,76	18,61	0,00	350,37
9	N16-2-1 (S9=1,05)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	14	138,70	8,69	0,00	147,39
10	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,58	67,77	2,22	0,00	69,99
11	X897-577	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija 22x30	m	18	0,00	45,90	0,00	45,90
12	X897-580	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija 28x30	m	26	0,00	68,90	0,00	68,90
13	X897-583	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija 35x30	m	14	0,00	42,70	0,00	42,70
Iš viso už skyrių Papildomi darbai pagal Sistela įkainius					561,27	1 121,90	0,34	1 683,51
Iš viso #1					561,27	1121,90	0,34	1 683,51 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			44,90 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		33,66 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,01 €
Soc. draudimas					1,79%			10,85 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					617,02	1155,56	0,35	1 772,93 €
Statybvietsės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	159,56 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					672,55	1259,56	0,38	1 932,49 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Po indeksacijos iš viso					672,55	1259,56	0,38	1 932,49 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			126,69 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	102,96 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					839,20	1322,54	0,40	2 162,14 €
PVM					21%	21%	21%	454,05 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1015,44	1600,27	0,48	2 616,19 €

Sudarė: