

UAB "Ekstra statyba"

SUDERINTA: _____ TŪKST. €.

TVIRTINU: _____ TŪKST. €.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. _____ D.

2019 M. _____ MĖN. _____ D.

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 12

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Kompleksas **Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai**
Objektas **Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai**
Žiniaraštis **Procesų valdymas ir automatizacija . NEVYKDOMI DARBAI**

2019 06 18

 Iš viso už **120 969,97 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N51-116	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg	vnt.	11	292,47	179,24	6,45	478,16
2	X1245	Automatikos skydai OŠ, OT,PI, PG-VAS	vnt.	11	0	6314,73	0	6314,73
3	N51-116	Indikacinio pulto montavimas,	vnt.	1	69	16,3	0	85,30
4	X1234	Ondikacijos pultas OŠ, OT	vnt.	1	0	191,36	0	191,36
5	N50-281	Reguliuojamų valdiklių su programa montavimas	vnt.	6	119,6	2,34	0	121,94
6	X1456	Reguliuojamas valdiklis su programa 6AI, 5AO, 9DI,7DO	vnt.	2	0	1435,17	0	1435,17
7	X1457	Reguliuojamas valdiklis su programa 7AI, 5AO, 11DI,7DO	vnt.	3	0	2152,75	0	2152,75
8	X1458	Reguliuojamas valdiklis su programa 4AI, 2AO, 10DI,9DO	vnt.	1	0	774,99	0	774,99
9	N50-271	Dažnio keitiklių montavimas	vnt.	11	106,8	3,05	0	109,85
10	X1478	Dažnio keitiklis 3 Kw	vnt.	2	0	516,66	0	516,66
11	X1479	Dažnio keitiklis 4,5 Kw	vnt.	2	0	708,02	0	708,02
12	X1480	Dažnio keitiklis 5,5 Kw	vnt.	3	0	1062,02	0	1062,02
13	X1481	Dažnio keitiklis 6,6 Kw	vnt.	4	0	1607,39	0	1607,39
14	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt.	69	632,39	12,62	0	645,01
15	X1254	Greičio reguliatorius	vnt.	69	0	7922,11	0	7922,11
16	N16P-0804	Paviršinių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vnt.	70	128,31	6,6	0	134,91
17	X1245	Oro slėgio skirtumo jungiklis	vnt.	29	0	466,14	0	466,14
18	X1246	Oro slėgio jutiklis	vnt.	11	0	176,81	0	176,81
19	X1247	Vandens temperatūros jutiklis, įmerkiamas	vnt.	9	0	217	0	217,00
20	X1248	Vandens slėgio jutiklis	vnt.	4	0	470,73	0	470,73

UAB "Ekstra statyba"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	X1249	Oro temperatūros jutiklis -ortakinis	vnt.	11	0	249,43	0	249,43
22	X1250	Lauko oro temperatūros jutiklis	vnt.	6	0	171,07	0	171,07
23	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt.	6	54,99	1,09	0	56,08
24	X1236	Kapilerinis termostatas-automatinia atstatymas	vnt.	6	0	198,63	0	198,63
25	N50-321	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas	vnt.	14	36,78	0,04	0	36,82
26	X1478	gaisro pavojaus mygtukas, adresinis	vnt.	14	0	140,65	0	140,65
27	N21P-0328-1	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjuvio plotas iki 6 mm ²	100 m	131,25	3516,19	24,11	0	3540,30
28	N21P-0305-1	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	112	19535,04	7233,23	342,72	27110,99
29	C1-3498-38	Variniai kabeliai) 3x1.5	m	5000	0	2248,43	0	2248,43
30	C1-3498-173	Karščiui atsparūs kabeliai SIHF 3x1.5 (100)	m	290	0	332,96	0	332,96
31	C1-3498-291	Variniai kabeliai 7x1.5	m	2800	0	3187,98	0	3187,98
32	C1-3498-31	Variniai instaliaciniai kabeliai YDyp (300/500) 2x1.5	m	240	0	80,37	0	80,37
33	C1-1035-38	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	8500	0	1707,85	0	1707,85
34	C1-1035-40	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm	m	2700	0	1110,82	0	1110,82
35	N21-153	Metalinų pavienių atraminių konstrukcijų iki 3 kg masės montavimas prie sienos, prisraudant	t	0,165	100,31	267,79	0	368,10
36	N21-166	Metalinų laidadėžių montavimas ant ankščiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100 m	3,3	460,76	271,03	0	731,79
37	C1-3700-99	Cinkuoti kabeliniai kanalai 60x200x0.75, perfor.	m	330	0	1831,27	0	1831,27
38	C1-3710-20	Dangčiai kanalams (cinkuoti) 200mm pločio	m	330	0	1736,55	0	1736,55
39	D2-88	Daugkontūrinės automatinio reguliavimo sistemos derinimas, kai derinama iki 5 parametru	vnt.	11	5312,45	0	0	5312,45
Iš viso #1					30365,09	45029,33	349,17	75743,59
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,00%			0,00
Papildomų medžiagų vertė						0,00%		0,00
Papildomų mechanizmų vertė							0,00%	0,00
Soc. draudimas					31,18%			9467,84
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					39832,93	45029,33	349,17	85211,43
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	4260,58
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					41824,58	47280,80	366,63	89472,01
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					41824,58	47280,80	366,63	89472,01
Pridėtinės išlaidos					25,0%			7591,27
Pelnas					3,00%	3,00%	3,00%	2911,90
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					50898,33	48699,22	377,63	99975,18

UAB "Ekstra statyba"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Įrenginiai				0,00		0,00
		PVM			21,00%	21,00%	21,00%	20994,79
Iš viso #5 (kaina su PVM)					61586,98	58926,06	456,93	120969,97