

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 2

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statiny: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai B LAIDA

Žiniaraštis: Vėdinimas Rūdininkų g. 10

Iš viso: 164 871,87 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius PI-1								
1	N20-785	Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10 tūkst m3/h, montavimas	vnt.	1	187,52	3,15	0,00	190,67
2	N20P-0314-4	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo, mm daugiau 500	vnt.	3	42,16	16,29	82,90	141,35
3	N20P-0316	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	1	17,11	1,69	0,15	18,95
4	N20P-0316-4	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas kai slopintuvo jungties perimetras, mm daugiau 3200 iki 4000	vnt.	3	75,15	6,99	187,58	269,72
5	komerc. Pasiūl.	Triukšmo slopintuvai D-630, L-900	vnt.	3	0,00	522,60	0,00	522,60
6	komerc. Pasiūl.	Triukšmo slopintuvai 1300*600, L-1800mm	vnt	1	0,00	859,95	0,00	859,95
7	komerc. Pasiūl.	Triukšmo slopintuvai 1300*500, L-1200mm	vnt	2	0,00	1 576,58	0,00	1 576,58
8	komerc. Pasiūl.	Triukšmo slopintuvai 700*300, L-1200mm	vnt	1	0,00	297,68	0,00	297,68
9	N20-507	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas	vnt	2	14,17	0,89	0,00	15,06
10	komerc. Pasiūl.	Grotelės lauko 1300*700	vnt	2	0,00	388,08	0,00	388,08
11	N12-141	Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos	vnt.	1	15,37	18,14	0,00	33,51
12	komerc. Pasiūl.	Stogelis700*300	vnt	1	0,00	71,66	0,00	71,66
13	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	17	34,28	0,00	0,00	34,28
14	X1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	2	0,00	6,98	0,00	6,98
15	X1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	15	0,00	64,20	0,00	64,20
16	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	24	129,72	3,52	0,00	133,24
17	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	1	5,70	1,47	0,00	7,17

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
18	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	14	68,63	8,26	0,00	76,89
19	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	9	41,04	3,98	0,00	45,02
20	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 600*300 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	1	0,00	138,92	0,00	138,92
21	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 500*300 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	3	0,00	370,44	0,00	370,44
22	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 400*300 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	5	0,00	1 080,50	0,00	1 080,50
23	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 400*200 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	6	0,00	529,20	0,00	529,20
24	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 300*200 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	8	0,00	617,44	0,00	617,44
25	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 200*100 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	1	0,00	63,95	0,00	63,95
26	N20P-0201-1	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	5	12,26	0,19	0,36	12,81
27	komerc. Pasiūl.	Reguliavimo sklendė d100	vnt.	1	0,00	16,54	0,00	16,54
28	komerc. Pasiūl.	Reguliavimo sklendė d125	vnt.	4	0,00	70,56	0,00	70,56
29	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	37	272,53	24,31	0,00	296,84
30	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI 120 D315	vnt.	5	0,00	584,35	0,00	584,35
31	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI 120 D250	vnt.	6	0,00	575,52	0,00	575,52
32	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI 120 D160	vnt.	3	0,00	165,39	0,00	165,39
33	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D315	vnt.	1	0,00	80,48	0,00	80,48
34	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D250	vnt.	2	0,00	132,30	0,00	132,30
35	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D200	vnt.	6	0,00	390,00	0,00	390,00
36	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI 120 D160	vnt.	7	0,00	385,91	0,00	385,91
37	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D125	vnt.	6	0,00	317,52	0,00	317,52
38	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D100	vnt.	1	0,00	50,72	0,00	50,72
39	N20-558	Unifikuotų oro užsklandų arba vožtuvų, kurių d iki 315 mm, arba perimetras iki 1000 mm, montavimas	vnt.	26	250,46	17,41	0,00	267,87
40	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas	vnt.	17	113,35	10,72	0,00	124,07

UAB „Ekstra statyba"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
41	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d200	vnt	2	0,00	193,60	0,00	193,60
42	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d160	vnt	4	0,00	353,88	0,00	353,88
43	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d125	vnt	2	0,00	177,94	0,00	177,94
44	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d100	vnt	1	0,00	82,95	0,00	82,95
45	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d200 su pavara	vnt	2	0,00	464,56	0,00	464,56
46	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d160 su pavara	vnt	5	0,00	1 119,75	0,00	1 119,75
47	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d125 su pavara	vnt	1	0,00	223,95	0,00	223,95
48	komerc. Pasiūl.	Kintamo oro srauto sklendė d315 su pavara	vnt	2	0,00	929,08	0,00	929,08
49	komerc. Pasiūl.	Kintamo oro srauto sklendė d250su pavara	vnt	6	0,00	3 052,74	0,00	3 052,74
50	komerc. Pasiūl.	Kintamo oro srauto sklendė d160 su pavara	vnt	1	0,00	506,01	0,00	506,01
51	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	580	4 425,17	8 620,10	0,00	13 045,27
52	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	3,6	2 016,00	35,99	0,00	2 051,99
53	X896-217	Lamelių dembliai su al. folija Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	360	0,00	2 035,80	0,00	2 035,80
54	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
55	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
56	D3-40	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 76-100 oro tiekimo taškų	vnt.	1	602,91	0,00	0,00	602,91
		Iš viso už skyrių PI-1			8 330,75	27 270,83	270,99	35 872,57
		Skyrius Šilumos tiekimas vėdinimo sistemos oro šildytuvui						
57	N16-112-2	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių d 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	102	772,79	51,68	3,12	827,59
58	C1-981-27	Cinkuoti vamzdžiai DN54*1,5	m	102	0,00	570,18	0,00	570,18
59	N26P-0101-3	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	m	102	127,91	6,63	0,00	134,54
60	C1-897-208	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 50mm	m	102	0,00	777,24	0,00	777,24
61	N16P-1406	Sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	m	102	68,21	0,57	5,38	74,16
		Iš viso už skyrių Šilumos tiekimas vėdinimo sistemos oro šildytuvui			968,91	1 406,30	8,50	2 383,71
		Skyrius Šilumogražos reguliavimo mazgas (ŠRM-2), Q-54 kW						

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
62	N16P-0702-1	Cirkuliacinių siurblių su flanšinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 50	vnt.	1	9,25	28,23	1,23	38,71
63	komerc. Pasiūl.	Cirkuliaciniai siurbliai G-2,2m3/h, H-170kPa	vnt.	1	0,00	2 006,55	0,00	2 006,55
64	N16P-0502-4	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 50	vnt.	1	5,01	0,58	0,12	5,71
65	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	vnt.	1	6,67	0,63	0,00	7,30
66	komerc. Pasiūl.	Triegis reguliavimo vožtuvas d25, kvs 40 su pavara	vnt.	1	0,00	192,94	0,00	192,94
67	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	15	40,59	1,27	0,00	41,86
68	C1-2060-124	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 32 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	0,00	95,49	0,00	95,49
69	C1-2011-8	Atbuliniai vožtuvai diam. 1/2`	vnt.	1	0,00	4,44	0,00	4,44
70	C1-2011-31	Apsauginiai vožtuvai 1/2`	vnt.	1	0,00	6,23	0,00	6,23
71	C1-2060-61	Uždarymo ventiliai DN 15	vnt.	5	0,00	59,30	0,00	59,30
72	C1-2060-94	Uždarymo ventiliai DN 32	vnt.	4	0,00	66,00	0,00	66,00
73	komerc. Pasiūl.	Filtrai DN32 , PN16	vnt.	1	0,00	14,33	0,00	14,33
74	komerc. Pasiūl.	Filtrai DN15 , PN16	vnt.	1	0,00	2,94	0,00	2,94
75	N16P-1208-1	Membrinių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa, iki 25 litrų	vnt.	1	4,58	2,13	0,00	6,71
76	C1-1090-51	Išsiplėtimo indai (10bar), 8 l talpos	vnt.	1	0,00	28,52	0,00	28,52
77	C1-2062-36	DLV 20 spec.išpildymo išsiplėt.indo atjung. vožtuvas su dren.atvamzdžiu (priež.)	vnt.	1	0,00	65,83	0,00	65,83
78	N18-105	Manometrų su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	1	1,80	7,21	0,00	9,01
79	N18-130	Termometrų, manometrų, termomanometrų montavimas, privirinant prievamzdį su sriegiais	vnt.	3	9,17	0,18	0,00	9,35
80	C1-2059-4	Termomanometras)	vnt.	3	0,00	40,68	0,00	40,68
81	C1-2060-13	Manometrai	vnt.	1	0,00	5,34	0,00	5,34
82	N16-111-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cink. vamzdžių, kurių d 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	4	23,22	2,79	0,00	26,01
83	N16-112-2	Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių d 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	20	151,53	10,14	0,61	162,28
84	C1-981-2	Cinkuoti vamzdžiai 18 x1,2	m	4	0,00	9,60	0,00	9,60
85	C1-981-26	Cinkuoti vamzdžiai DN35*1,5	m	20	0,00	86,40	0,00	86,40
86	N20P-0811-5	Sistemų užpildymas	vnt.	1	52,48	0,00	13,19	65,67
87	komerc. Pasiūl.	Rankinis siurblys sistemos užpildymui su talpa	vnt.	1	0,00	176,00	0,00	176,00
88	komerc. Pasiūl.	ETG mišinys 30 proc.	ltr	80	0,00	119,20	0,00	119,20

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
89	N26P-0105-1	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm Iš viso už skyrių Šilumogražos reguliavimo mazgas (ŠRM-2), Q-54 kW Skyrius Temperatūros reguliavimo mazgas TRM-2 Q-76kW	m	24	16,14	23,13	0,00	39,27
					320,44	3 056,08	15,15	3 391,67
90	N16P-0702-1	Cirkuliacinių siurbių su flanšinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 50	vnt.	1	9,25	28,23	1,23	38,71
91	komerc. Pasiūl.	Cirkuliaciniai siurbliai G-3,5m3/h, H-30kPa	vnt.	1	0,00	518,18	0,00	518,18
92	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	vnt.	1	6,67	0,63	0,00	7,30
93	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	9	24,35	0,76	0,00	25,11
94	C1-2060-154	Automatiniai ventiliai AB-QM DN 32	vnt.	1	0,00	256,39	0,00	256,39
95	C1-2060-124	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 32 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	0,00	95,49	0,00	95,49
96	C1-2060-141	Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN 15 (A versija)	vnt.	1	0,00	103,32	0,00	103,32
97	C1-2011-11	Atbuliniai vožtuvai diam. 32	vnt.	1	0,00	9,41	0,00	9,41
98	C1-2060-61	Uždarymo ventiliai DN 15	vnt.	2	0,00	23,72	0,00	23,72
99	C1-2060-94	Uždarymo ventiliai DN 32	vnt.	2	0,00	33,00	0,00	33,00
100	komerc. Pasiūl.	Filtrai DN320 , PN16	vnt.	1	0,00	14,33	0,00	14,33
101	N18-105	Manometrų su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	2	3,61	14,39	0,00	18,00
102	N18-130	Termometrų, manometrų, termomanometrų montavimas, privirinant prievamzdį su sriegiais	vnt.	2	6,11	0,12	0,00	6,23
103	C1-2059-4	Termomanometras)	vnt.	2	0,00	27,12	0,00	27,12
104	C1-2060-13	Manometrai	vnt.	2	0,00	10,68	0,00	10,68
		Iš viso už skyrių Temperatūros reguliavimo mazgas TRM-2 Q-76kW Skyrius PI-2			49,99	1 135,77	1,23	1 186,99
105	N20-785	Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10 tūkst m3/h, montavimas	vnt	1	187,52	3,07	0,00	190,59
106	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	4	32,99	13,14	0,61	46,74
107	TSP*315	Triukšmo slopintuvas d315	vnt	4	0,00	591,43	0,00	591,43
108	N20P-0201-2	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	vnt.	2	7,30	0,16	0,21	7,67
109	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas	vnt.	2	13,33	1,26	0,00	14,59

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
110	komer. Pasiūl.	Uždarymo sklendė d315 su elek. pvara	vnt.	2	0,00	370,44	0,00	370,44
111	N20-507	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas	vnt	1	7,09	0,45	0,00	7,54
112	komer. Pasiūl.	Lauko grotos 500*500 su PI3	vnt	1	0,00	83,69	0,00	83,69
113	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	30	60,49	0,00	0,00	60,49
114	X1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	30	0,00	128,40	0,00	128,40
115	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	7	51,56	4,60	0,00	56,16
116	komer. Pasiūl.	Ugnies vožtuvas EI60 315	vnt	3	0,00	204,94	0,00	204,94
117	komer. Pasiūl.	Ugnies vožtuvas EI120 200	vnt	4	0,00	366,04	0,00	366,04
118	N20P-0201-1	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	13	31,86	0,49	0,93	33,28
119	N20P-0201-2	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	vnt.	6	21,89	0,47	0,64	23,00
120	komer. Pasiūl.	Reguliavimo sklendė d125	vnt.	13	0,00	229,32	0,00	229,32
121	komer. Pasiūl.	Reguliavimo sklendė d200	vnt.	6	0,00	157,44	0,00	157,44
122	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	194	1 480,14	2 883,28	0,00	4 363,42
123	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,25	140,00	2,50	0,00	142,50
124	X896-217	Lamelių dembliai su al. folija Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	25	0,00	141,38	0,00	141,38
125	R23-33	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
126	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
127	D3-40	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 76-100 oro tiekimo taškų	vnt.	1	602,91	0,00	0,00	602,91
Iš viso už skyrių PI-2					2 644,30	5 182,50	2,39	7 829,19
Skyrius I-14								
128	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	1	8,25	3,30	0,15	11,70
129	komer. Pasiūlymas	Triukšmo slopintuvas d 250 iš nerūdijančio plieno	vnt	1	0,00	205,23	0,00	205,23
130	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1	4,97	0,14	0,00	5,11
131	komer. Pasiūlymas	Atbulinės trauko sklendė d250 iš nerūdijančio plieno	vnt	1	0,00	50,72	0,00	50,72
132	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų iki 1800mm montavimas	vnt	1	7,37	0,63	0,00	8,00

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
133	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D250 iš nerūdijančio plieno	vnt.	1	0,00	85,00	0,00	85,00
134	N20-161	Ortakiai iš nerūdijančio plieno	m2	14	106,81	1 095,19	0,00	1 202,00
135	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,08	67,20	0,76	0,00	67,96
136	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	8	0,00	75,84	0,00	75,84
137	R23-33	Skylių vamzdynamis iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
138	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
139	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	58,91	0,00	0,00	58,91
Iš viso už skyrių I-14					260,73	1 516,81	0,15	1 777,69
Skyrius I-4, I-5, I-8, I-10, I-12, I-15, I-18								
140	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	7	45,34	0,75	0,32	46,41
141	X88004012	Kanalinis ventiliatorius iš nerūdijančio plieno 400 m3/h	kompl.	7	0,00	3 766,60	0,00	3 766,60
142	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	14	74,42	2,30	1,36	78,08
143	komerc. Pasiūl.	Triukšmo slopintuvai iš nerūdijančio plieno D160	vnt	14	0,00	1 534,96	0,00	1 534,96
144	N20-580	Gaubto montavimas kurios perimetras 2600 mm	vnt.	7	219,45	7,54	0,00	226,99
145	komerc. Pasiūlymas	Gaubtas nerūdijančio plieno 600*600	kompl.	7	0,00	14 161,00	0,00	14 161,00
146	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	7	34,80	1,01	0,00	35,81
147	komerc. Pasiūlymas	Atbulinės trauko sklendė d160 iš nerūdijančio plieno	vnt	7	0,00	231,56	0,00	231,56
148	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų iki 1800mm montavimas	vnt	1	7,37	0,63	0,00	8,00
149	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D160 nerūdijančio plieno	vnt.	1	0,00	55,13	0,00	55,13
150	N20-161	Ortakiai iš nerūdijančio plieno	m2	70	534,07	5 477,16	0,00	6 011,23
151	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,46	386,40	4,42	0,00	390,82
152	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	46	0,00	436,08	0,00	436,08
153	R23-33	Skylių vamzdynamis iškirtimas	vnt.	7	41,40	0,00	0,00	41,40
154	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	7	9,18	0,00	0,00	9,18
155	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	7	412,34	0,00	0,00	412,34
Iš viso už skyrių I-4, I-5, I-8, I-10, I-12, I-15, I-18					1 764,77	25 679,14	1,68	27 445,59

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius I-19								
156	N20P-0504-1	Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	1	26,88	2,43	0,00	29,31
157	komerc. Pasiūlymas	Oro šalinimo ventiliatorius 800 m3/h su lanksčia jungtimi ir automatika	kompl.	1	0,00	887,51	0,00	887,51
158	N20-566	Rankovės su gaubtu montavimas	vnt	3	24,80	13,16	0,00	37,96
159	komerc. pasiūlymas	Traukos rankovė L-1200 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	3	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
160	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	16,50	6,57	0,31	23,38
161	C1-1086-43	Triukšmo slopintuvai TSA-250, L-900	vnt.	2	0,00	111,40	0,00	111,40
162	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų iki 1800mm montavimas	vnt	1	7,37	0,63	0,00	8,00
163	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D200	vnt.	1	0,00	65,00	0,00	65,00
164	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1	4,97	0,14	0,00	5,11
165	komerc. Pasiūlymas	Atbulinės trauko sklendė d250 iš	vnt	1	0,00	11,03	0,00	11,03
166	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	17	129,70	242,50	0,00	372,20
167	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,04	33,60	0,38	0,00	33,98
168	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	4	0,00	37,92	0,00	37,92
169	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
170	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
171	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	58,91	0,00	0,00	58,91
Iš viso už skyrių I-19					309,95	5 128,67	0,31	5 438,93
Skyrius I-2, I-3, I-7, I-9, I-11, I-13								
172	N20P-0504-1	Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	6	161,30	14,60	0,00	175,90
173	komerc. Pasiūlymas	Oro šalinimo ventiliatorius400 m3/h, P 800 Pa su lanksčia jungtimi ir automatika	kompl.	6	0,00	5 325,06	0,00	5 325,06
174	N20-566	Rankovės su gaubtu montavimas	vnt	6	49,59	26,30	0,00	75,89
175	komerc. pasiūlymas	Traukos rankovė L-1800 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	6	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
176	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	12	63,79	19,90	1,16	84,85
177	C1-1086-41	Triukšmo slopintuvai TSA-160, L-900	vnt.	12	0,00	547,44	0,00	547,44

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
178	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	6	29,82	0,86	0,00	30,68
179	komerc. Pasiūl.	Atbulinė traukos sklendė d160	vnt	6	0,00	46,32	0,00	46,32
180	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	75	572,22	1 069,86	0,00	1 642,08
181	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,35	294,00	3,36	0,00	297,36
182	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	35	0,00	331,80	0,00	331,80
183	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	6	35,49	0,00	0,00	35,49
184	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	6	7,87	0,00	0,00	7,87
185	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	6	353,43	0,00	0,00	353,43
Iš viso už skyrių I-2, I-3, I-7, I-9, I-11, I-13					1 567,51	15 785,50	1,16	17 354,17
Skyrius I-26, I-27								
186	N20P-0504-1	Išcentrinį vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	2	53,77	4,87	0,00	58,64
187	komerc. Pasiūlymas	Oro šalinimo ventiliatorius 400 m3/h, P 800 Pa su lanksčia jungtimi ir automatika	kompl.	2	0,00	1 775,02	0,00	1 775,02
188	N20-566	Rankovės su gaubtu montavimas	vnt	2	16,53	8,77	0,00	25,30
189	komerc. pasiūlymas	Traukos rankovė L-1200 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	2	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
190	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	4	21,26	10,63	0,39	32,28
191	C1-1086-41	Triukšmo slopintuvai TSA-160, L-900	vnt.	4	0,00	182,48	0,00	182,48
192	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	2	9,94	0,29	0,00	10,23
193	komerc. Pasiūl.	Atbulinė traukos sklendė d160	vnt	2	0,00	15,44	0,00	15,44
194	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	21	160,22	299,56	0,00	459,78
195	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,12	100,80	1,15	0,00	101,95
196	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	12	0,00	113,76	0,00	113,76
197	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	2	11,83	0,00	0,00	11,83
198	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	2	2,62	0,00	0,00	2,62
199	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	2	117,81	0,00	0,00	117,81
Iš viso už skyrių I-26, I-27					494,78	4 911,97	0,39	5 407,14
Skyrius I-17, I-20								

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
200	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	2	12,95	5,21	0,09	18,25
201	komerc.pasiū l.	Kanalinis ventiliatorius 288m3/h, Pš-90Pa	kompl.	2	0,00	218,30	0,00	218,30
202	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	4	21,26	10,63	0,39	32,28
203	C1-1086-41	Triukšmo slopintuvai TSA-160, L-900	vnt.	4	0,00	182,48	0,00	182,48
204	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	8	16,13	0,00	0,00	16,13
205	C1-1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	8	0,00	34,24	0,00	34,24
206	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų iki 1800mm montavimas	vnt	3	22,10	1,89	0,00	23,99
207	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D160	vnt.	3	0,00	165,39	0,00	165,39
208	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	17	129,70	242,80	0,00	372,50
209	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,12	100,80	1,15	0,00	101,95
210	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	12	0,00	113,76	0,00	113,76
211	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	2	11,83	0,00	0,00	11,83
212	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	2	2,62	0,00	0,00	2,62
213	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	2	117,81	0,00	0,00	117,81
Iš viso už skyrių I-17, I-20					435,20	975,85	0,48	1 411,53
Skyrius I-21								
214	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1	6,48	0,11	0,05	6,64
215	X88004008	Buitinis ventiliatorius 72 m3/h	kompl.	1	0,00	80,48	0,00	80,48
216	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	8	61,04	118,90	0,00	179,94
217	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,05	42,00	0,50	0,00	42,50
218	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	5	0,00	47,40	0,00	47,40
219	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
220	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
221	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	58,91	0,00	0,00	58,91
Iš viso už skyrių I-21					175,65	247,39	0,05	423,09
Skyrius I-21.1								

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
222	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1	6,48	0,11	0,05	6,64
223	komerc. Pasiūl.	Kanalinis ventiliatorius 72m3/h, Pš - 120Pa	kompl.	1	0,00	109,15	0,00	109,15
224	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2	10,63	0,33	0,19	11,15
225	C1-1086-40	Triukšmo slopintuvai TSA-125, L-900	vnt.	2	0,00	81,16	0,00	81,16
226	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	2,02	0,00	0,00	2,02
227	C1-1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	1	0,00	4,28	0,00	4,28
228	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų iki 1800mm montavimas	vnt	1	7,37	0,63	0,00	8,00
229	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI120 D125	vnt.	1	0,00	93,71	0,00	93,71
230	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	8	61,04	118,90	0,00	179,94
231	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,05	42,00	0,50	0,00	42,50
232	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	5	0,00	47,40	0,00	47,40
233	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
234	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
235	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	58,91	0,00	0,00	58,91
Iš viso už skyrių I-21.1					195,67	456,17	0,24	652,08
Skyrius I-6								
236	N20P-0504-1	Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	1	26,88	2,43	0,00	29,31
237	komerc. Pasiūlymas	Oro šalinimo ventiliatorius 800 m3/h su lanksčia jungtimi ir automatika	kompl.	1	0,00	887,51	0,00	887,51
238	N20-566	Rankovės su gaubtu montavimas	vnt	2	16,53	8,77	0,00	25,30
239	komercinis pasiūlymas	Traukos rankovė L-1800 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	2	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
240	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	16,50	10,57	0,31	27,38
241	C1-1086-43	Triukšmo slopintuvai TSA-250, L-900	vnt.	2	0,00	111,40	0,00	111,40
242	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1	4,97	0,14	0,00	5,11
243	komerc. Pasiūl.	Atbulinė traukos sklendė d250	vnt	1	0,00	11,00	0,00	11,00
244	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	21	160,22	299,93	0,00	460,15

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
245	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,06	50,40	0,57	0,00	50,97
246	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	6	0,00	56,88	0,00	56,88
247	R23-33	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
248	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
249	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	58,91	0,00	0,00	58,91
Iš viso už skyrių I-6					341,63	4 189,20	0,31	4 531,14
Skyrius I-16								
250	N20P-0504-1	Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	1	26,88	2,43	0,00	29,31
251	komerc. Pasiūlymas	Oro šalinimo ventiliatorius 800 m3/h su lanksčia jungtimi ir automatika	kompl.	1	0,00	887,51	0,00	887,51
252	N20-566	Rankovės su gaubtu montavimas	vnt	2	16,53	8,77	0,00	25,30
253	komerc. pasiūlymas	Traukos rankovė L-1200 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	2	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
254	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	16,50	10,57	0,31	27,38
255	C1-1086-43	Triukšmo slopintuvai TSA-250, L-900	vnt.	2	0,00	111,40	0,00	111,40
256	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1	4,97	0,14	0,00	5,11
257	komerc. Pasiūl.	Atbulinė traukos sklendė d250	vnt	1	0,00	11,00	0,00	11,00
258	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	18	137,33	256,77	0,00	394,10
259	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,06	50,40	0,57	0,00	50,97
260	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	6	0,00	56,88	0,00	56,88
261	R23-33	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
262	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
263	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	58,91	0,00	0,00	58,91
Iš viso už skyrių I-16					318,74	3 846,04	0,31	4 165,09
Iš viso #1					18179,02	100788,22	303,34	119 270,58 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					31,00%			5 635,50 €

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					23814,52	100788,22	303,34	124 906,08 €
Statybvietės išlaidos					3,00%	3,00%	3,00%	3 747,19 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					24528,96	103811,87	312,44	128 653,27 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					24528,96	103811,87	312,44	128 653,27 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			3 635,80 €
Pelnas					3,0%	3,0%	3,0%	3 968,67 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					29009,70	106926,23	321,81	136 257,74 €
Įrenginiai						0,00		0,00 €
PVM					21%	21%	21%	28 614,13 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					35101,74	129380,74	389,39	164 871,87 €

Įrengimų poreikio žiniaraštis N r. 4

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statiny: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai B LAIDA

Žiniaraštis: Vėdinimas Rūdininkų g.10 (Įrengimai)

Iš viso: 18 694,50 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	komerc. Pasiūlymas	Vėdinimo kamera L-9378/4137	kompl.	1	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
2	komerc. Pasiūlymas	Vėdinimo kamera L-1348/1331	vnt	1	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00
Iš viso #1					0,00	0,00	0,00	0,00 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					0,00%			0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					0,00	0,00	0,00	0,00 €
Statybvietės išlaidos					0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					0,00	0,00	0,00	0,00 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					0,00	0,00	0,00	0,00 €
Pridėtinės išlaidos					0,00%			0,00 €
Pelnas					0,0%	0,0%	0,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					0,00	0,00	0,00	0,00 €
Įrenginiai						15450,00		15 450,00 €
PVM					21%	21%	21%	3 244,50 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					0,00	18694,50	0,00	18 694,50 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 1

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statiny: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai B LAIDA

Žiniaraštis: Vėdinimas Rūdininkų g. 8

Iš viso: 363 471,33 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius PI-1								
1	N20-786	Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 25 tūkst.m3/h, montavimas	vnt	1	339,88	3,95	0,00	343,83
2	N20P-0314-4	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo, mm daugiau 500	vnt.	3	42,16	1,29	82,90	126,35
3	N20P-0316-6	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas kai slopintuvo jungties perimetras, mm daugiau 6000	vnt.	1	46,44	7,90	114,54	168,88
4	N20P-0316	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 4000 mm iki 6000 mm	vnt.	2	67,21	10,11	0,61	77,93
5	komerc. Pasiūl.	Triukšmo slopintuvai D-630, L-900	vnt.	3	0,00	522,60	0,00	522,60
6	komerc. Pasiūl.	Triukšmo slopintuvai 2000*1200, L-1500mm	vnt	1	0,00	1 367,10	0,00	1 367,10
7	komerc. Pasiūl.	Triukšmo slopintuvai 1500*700, L-1200mm	vnt	2	0,00	1 444,28	0,00	1 444,28
8	N20-507	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas	vnt	3	21,26	1,34	0,00	22,60
9	komerc. Pasiūl.	Grotelės lauko 1000*1000	vnt	3	0,00	495,00	0,00	495,00
10	N12-141	Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos	vnt.	1	15,37	18,14	0,00	33,51
11	komerc. Pasiūl.	Stogelis 1250*400	vnt	1	0,00	138,92	0,00	138,92
12	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	44	88,72	0,00	0,00	88,72
13	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	11	30,92	0,00	0,00	30,92
14	X1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	3	0,00	10,05	0,00	10,05
15	X1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	20	0,00	85,60	0,00	85,60
16	X1082-83	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt	21	0,00	104,79	0,00	104,79
17	X1082-84	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt	11	0,00	74,12	0,00	74,12
18	N20-507	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas	vnt	3	21,26	1,34	0,00	22,60

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
19	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas	vnt	47	254,03	6,90	0,00	260,93
20	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	8	45,60	11,80	0,00	57,40
21	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	8	39,22	4,72	0,00	43,94
22	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	31	141,36	13,72	0,00	155,08
23	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 1200*300 su reguliavimo sklendėmis	vnt	1	0,00	216,09	0,00	216,09
24	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 1000*300 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	2	0,00	377,06	0,00	377,06
25	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 800*300 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	1	0,00	167,58	0,00	167,58
26	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 600*300 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	7	0,00	972,44	0,00	972,44
27	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 500*300 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	1	0,00	123,48	0,00	123,48
28	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 400*300 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	4	0,00	864,40	0,00	864,40
29	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 600*200 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	1	0,00	116,87	0,00	116,87
30	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 500*200 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	1	0,00	103,64	0,00	103,64
31	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 400*200 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	1	0,00	88,20	0,00	88,20
32	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 300*200 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	10	0,00	771,80	0,00	771,80
33	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 200*200 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	12	0,00	899,64	0,00	899,64
34	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 300*100 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	4	0,00	273,44	0,00	273,44
35	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 200*100 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	5	0,00	319,75	0,00	319,75
36	N20P-0201-1	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	1	2,45	0,04	0,07	2,56

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
37	N20P-0201-2	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	vnt.	2	7,30	0,16	0,21	7,67
38	komerc. Pasiūl.	Reguliavimo sklendė d160	vnt.	1	0,00	22,05	0,00	22,05
39	komerc. Pasiūl.	Reguliavimo sklendė d200	vnt.	2	0,00	52,48	0,00	52,48
40	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų iki 1800mm montavimas	vnt	56	412,47	35,31	0,00	447,78
41	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500 mm, montavimas	vnt.	5	79,61	286,62	0,00	366,23
42	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 1200*500	vnt	1	0,00	265,70	0,00	265,70
43	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 1400*400	vnt	2	0,00	573,30	0,00	573,30
44	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 300*400	vnt	1	0,00	124,58	0,00	124,58
45	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 1000*300	vnt	1	0,00	205,07	0,00	205,07
46	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 500*300	vnt	1	0,00	133,40	0,00	133,40
47	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 400*300	vnt	1	0,00	119,04	0,00	119,04
48	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 300*300	vnt	6	0,00	1 230,60	0,00	1 230,60
49	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 300*200	vnt	6	0,00	1 909,03	0,00	1 909,03
50	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 200*200	vnt	6	0,00	575,52	0,00	575,52
51	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D630	vnt.	1	0,00	231,53	0,00	231,53
52	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D315	vnt.	5	0,00	402,40	0,00	402,40
53	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D250	vnt.	9	0,00	595,35	0,00	595,35
54	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D200	vnt.	1	0,00	65,00	0,00	65,00
55	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D160	vnt.	10	0,00	551,30	0,00	551,30
56	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D125	vnt.	6	0,00	317,52	0,00	317,52
57	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D100	vnt.	4	0,00	202,88	0,00	202,88
58	N20-558	Unifikuotų oro užsklandų arba vožtuvų, kurių d iki 315 mm, arba perimetras iki 1000 mm, montavimas	vnt.	58	558,71	38,85	0,00	597,56
59	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas	vnt.	44	293,37	27,74	0,00	321,11
60	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d250	vnt	3	0,00	315,18	0,00	315,18
61	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d200	vnt	2	0,00	193,60	0,00	193,60
62	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d160	vnt	8	0,00	707,76	0,00	707,76
63	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d125	vnt	6	0,00	530,82	0,00	530,82
64	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d100	vnt	8	0,00	663,60	0,00	663,60
65	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d250 su pavara	vnt	1	0,00	240,54	0,00	240,54

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
66	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d200 su pavara	vnt	3	0,00	696,84	0,00	696,84
67	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d160 su pavara	vnt	2	0,00	447,90	0,00	447,90
68	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d125 su pavara	vnt	11	0,00	2 463,45	0,00	2 463,45
69	komerc. Pasiūl.	Pastovaus oro srauto sklendė d100 su pavara	vnt	8	0,00	1 747,44	0,00	1 747,44
70	komerc. Pasiūl.	Kintamo oro srauto sklendė d315 su pavara	vnt	2	0,00	929,08	0,00	929,08
71	komerc. Pasiūl.	Kintamo oro srauto sklendė d250 su pavara	vnt	10	0,00	5 170,70	0,00	5 170,70
72	komerc. Pasiūl.	Kintamo oro srauto sklendė d200 su pavara	vnt	1	0,00	508,79	0,00	508,79
73	komerc. Pasiūl.	Kintamo oro srauto sklendė d160 su pavara	vnt	3	0,00	1 518,03	0,00	1 518,03
74	komerc. Pasiūl.	Staciakampė kintamo oro srauto sklendė 300*200 su pavara	vnt	3	0,00	1 435,05	0,00	1 435,05
75	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	1586	12 100,55	22 623,81	0,00	34 724,36
76	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	5,2	2 912,00	49,90	0,00	2 961,90
77	X896-217	Lamelių dembliai su al. folija Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	520	0,00	2 822,37	0,00	2 822,37
78	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
79	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
80	D3-40	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 76-100 oro tiekimo taškų	vnt.	1	602,91	0,00	0,00	602,91
		Iš viso už skyrių PI-1			18 130,02	60 648,39	198,33	78 976,74
		Skyrius Šilumos tiekimas vėdinimo sistemos oro šildytuvui						
81	N16-112-2	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių d 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	78	590,96	39,52	2,39	632,87
82	C1-981-28	Cinkuoti vamzdžiai DN65, išor. 76.1x3.2	m	78	0,00	513,24	0,00	513,24
83	N26P-0101-3	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	m	78	97,81	5,08	0,00	102,89
84	C1-897-220	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 50mm	m	78	0,00	742,56	0,00	742,56
85	N16P-1406	Sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	m	78	52,16	0,43	4,11	56,70
		Iš viso už skyrių Šilumos tiekimas vėdinimo sistemos oro šildytuvui			740,93	1 300,83	6,50	2 048,26
		Skyrius Šilumogražos reguliavimo mazgas (ŠRM-1), Q-69kW						

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
86	N16P-0702-1	Cirkuliacinių siurbių su flanšinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 50	vnt.	1	9,25	28,23	1,23	38,71
87	komerc. Pasiūl.	Cirkuliaciniai siurbliai G-16,8m3/h, H-80kPa	vnt.	1	0,00	1 499,40	0,00	1 499,40
88	N16P-0502-4	Triėgių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 50	vnt.	1	5,01	0,58	0,12	5,71
89	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	vnt.	1	6,67	0,63	0,00	7,30
90	komerc. Pasiūl.	Triėgis reguliavimo vožtuvas d50, kvs 40 su pavara	vnt.	1	0,00	237,04	0,00	237,04
91	N18-109	Iki 100 mm skersmens privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, privirinant objekte	vnt.	6	57,56	4,96	14,06	76,58
92	C1-2060-45	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-F2 DN 65 (su matavimo antgaliais)	vnt.	1	0,00	260,89	0,00	260,89
93	C1-2016-19	Plieninės rutulinės sklendės (privirinamos) DN 65, PN 16	vnt.	4	0,00	444,52	0,00	444,52
94	komerc. Pasiūl.	Filtrai DN65 , PN16	vnt.	1	0,00	121,28	0,00	121,28
95	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	8	21,65	0,68	0,00	22,33
96	C1-2011-8	Atbuliniai vožtuvai diam. 1/2`	vnt.	1	0,00	4,44	0,00	4,44
97	C1-2011-31	Apsauginiai vožtuvai 1/2`	vnt.	1	0,00	6,23	0,00	6,23
98	C1-2060-61	Uždarymo ventiliai DN 15	vnt.	5	0,00	59,30	0,00	59,30
99	komerc. Pasiūl.	Filtrai DN15 , PN16	vnt.	1	0,00	2,94	0,00	2,94
100	N16P-1208-1	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa, iki 25 litrų	vnt.	1	4,58	2,13	0,00	6,71
101	C1-1090-51	Išsiplėtimo indai (10bar), 8 l talpos	vnt.	1	0,00	28,52	0,00	28,52
102	C1-2062-36	DLV 20 spec.išpildymo išsiplėt.indo atjung. vožtuvas su dren.atvamzdžiu (priež.)	vnt.	1	0,00	65,83	0,00	65,83
103	N18-105	Manometrų su triėgiu čiaupu montavimas	kompl.	1	1,80	7,21	0,00	9,01
104	N18-130	Termometrų, manometrų, termomanometrų montavimas, privirinant prievamzdį su sriegiais	vnt.	3	9,17	0,18	0,00	9,35
105	C1-2059-4	Termomanometras)	vnt.	3	0,00	40,68	0,00	40,68
106	C1-2060-13	Manometrai	vnt.	1	0,00	5,34	0,00	5,34
107	N16-111-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cink. vamzdžių, kurių d 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	4	23,22	2,62	0,00	25,84
108	N16-112-2	Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių d 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	20	151,53	10,14	0,61	162,28
109	C1-981-2	Cinkuoti vamzdžiai 18 x1,2	m	4	0,00	9,60	0,00	9,60
110	C1-981-28	Cinkuoti vamzdžiai DN64, išor. 76.1x3.2	m	20	0,00	131,60	0,00	131,60
111	N20P-0811-5	Sistemų užpildymas	vnt.	1	52,48	0,00	13,19	65,67

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
112	komerc. Pasiūl.	Rankinis siurblys sistemos užpildymui su talpa	vnt.	1	0,00	176,00	0,00	176,00
113	komerc. Pasiūl.	ETG mišinys 30 proc.	ltr	80	0,00	119,20	0,00	119,20
114	N26P-0105-1	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	m	4	2,69	3,86	0,00	6,55
115	N26P-0105-3	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	m	20	19,95	33,43	0,00	53,38
		Iš viso už skyrių Šilumogrąžos reguliavimo mazgas (ŠRM-1), Q-69kW			365,56	3 307,46	29,21	3 702,23
		Skyrius Temperatūros reguliavimo mazgas TRM-1 Q-180kW						
116	N16P-0702-1	Cirkuliacinių siurbių su flanšinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 50	vnt.	1	9,25	28,23	1,23	38,71
117	komerc. Pasiūl.	Cirkuliaciniai siurbiai G-7,5m3/h, H-30kPa	vnt.	1	0,00	617,40	0,00	617,40
118	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	vnt.	1	6,67	0,63	0,00	7,30
119	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	8	21,65	0,68	0,00	22,33
120	C1-2060-155	Automatiniai ventiliai AB-QM DN 40	vnt.	1	0,00	810,52	0,00	810,52
121	C1-2060-126	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 50 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	0,00	143,73	0,00	143,73
122	C1-2060-141	Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN 15 (A versija)	vnt.	1	0,00	103,32	0,00	103,32
123	C1-2060-61	Uždarymo ventiliai DN 15	vnt.	2	0,00	23,72	0,00	23,72
124	C1-2003-66	Rutuliniai ventiliai diam. 2,	vnt.	1	0,00	54,00	0,00	54,00
125	komerc. Pasiūl.	Filtrai DN50 , PN16	vnt.	1	0,00	97,02	0,00	97,02
126	N18-105	Manometrų su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	2	3,61	14,39	0,00	18,00
127	N18-130	Termometrų, manometrų, termomanometrų montavimas, privirinant prievamzdį su sriegiais	vnt.	2	6,11	0,12	0,00	6,23
128	C1-2059-4	Termomanometras)	vnt.	2	0,00	27,12	0,00	27,12
129	C1-2060-13	Manometrai	vnt.	2	0,00	10,68	0,00	10,68
		Iš viso už skyrių Temperatūros reguliavimo mazgas TRM-1 Q-180kW			47,29	1 931,56	1,23	1 980,08
		Skyrius PI-2						
130	N20-956	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h, montavimas	vnt.	1	56,21	2,50	0,00	58,71
131	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	4	32,99	1,14	0,61	34,74
132	TSP*315	Triukšmo slopintuvas d315	vnt	4	0,00	591,43	0,00	591,43

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
133	N20P-0201-2	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	vnt.	2	7,30	0,16	0,21	7,67
134	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas	vnt.	2	13,33	1,26	0,00	14,59
135	komer. Pasiūl.	Uždarymo sklendė d315 su elek. pavara	vnt.	2	0,00	370,44	0,00	370,44
136	N20-507	[vairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas	vnt	1	7,09	0,45	0,00	7,54
137	komer. Pasiūl.	Lauko grotos 600*600 su P13	vnt	1	0,00	109,15	0,00	109,15
138	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	18	36,29	0,00	0,00	36,29
139	X1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	2	0,00	6,70	0,00	6,70
140	X1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	8	0,00	34,24	0,00	34,24
141	C1-1082-83	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	8	0,00	39,92	0,00	39,92
142	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	259	1 976,07	3 694,56	0,00	5 670,63
143	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	1,5	840,00	14,39	0,00	854,39
144	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	150	0,00	1 422,00	0,00	1 422,00
145	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	6	44,19	3,78	0,00	47,97
146	komer. Pasiūl.	Ugnies vožtuvas EI60 315	vnt	2	0,00	136,63	0,00	136,63
147	komer. Pasiūl.	Ugnies vožtuvas EI60 200	vnt	4	0,00	246,96	0,00	246,96
148	N20P-0201-1	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	8	19,61	0,30	0,57	20,48
149	N20P-0201-2	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	vnt.	2	7,30	0,16	0,21	7,67
150	komer. Pasiūl.	Reguliavimo sklendė d125	vnt.	5	0,00	88,20	0,00	88,20
151	komer. Pasiūl.	Reguliavimo sklendė d160	vnt.	3	0,00	66,15	0,00	66,15
152	komer. Pasiūl.	Reguliavimo sklendė d200	vnt.	2	0,00	52,48	0,00	52,48
153	R23-33	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
154	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
155	D3-40	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 76-100 oro tiekimo taškų	vnt.	1	602,91	0,00	0,00	602,91
Iš viso už skyrių PI-2					3 650,51	6 883,00	1,60	10 535,11
Skyrius PI-3								
156	N20-956	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h, montavimas	vnt.	1	56,21	2,50	0,00	58,71

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
157	N20P-0201-2	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	vnt.	2	7,30	0,16	0,21	7,67
158	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	vnt.	2	13,33	1,26	0,00	14,59
159	komerc. Pasiūlymas	Uždarymo sklendė d250 su elektros pavara	vnt.	2	0,00	363,82	0,00	363,82
160	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	4	32,99	1,14	0,61	34,74
161	C1-1086-43	Triukšmo slopintuvai TSA-250, L-900	vnt.	4	0,00	222,80	0,00	222,80
162	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	12	33,73	0,00	0,00	33,73
163	C1-1082-83	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	12	0,00	59,88	0,00	59,88
164	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	157	1 197,85	2 239,56	0,00	3 437,41
165	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	1,57	1 055,04	15,07	0,00	1 070,11
166	X896-217	Lamelių dembliai su al. folija Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	157	0,00	852,14	0,00	852,14
167	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	4	29,46	2,52	0,00	31,98
168	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 250*200	vnt	2	0,00	205,06	0,00	205,06
169	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D250	vnt.	2	0,00	132,30	0,00	132,30
170	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
171	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
172	D3-40	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 76-100 oro tiekimo taškų	vnt.	1	602,91	0,00	0,00	602,91
Iš viso už skyrių PI-3					3 036,04	4 098,21	0,82	7 135,07
Skyrius PI-4								
173	N20-955	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas	vnt.	1	34,83	2,50	0,00	37,33
174	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.	vnt.	1	8,31	0,10	0,05	8,46
175	komerc. Pasiūlymas	Kanalinis ventiliatorius 800 m3/h, Pš-200Pa	kompl.	1	0,00	218,30	0,00	218,30
176	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	21	111,63	3,32	2,03	116,98

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
177	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	16,50	0,57	0,31	17,38
178	C1-1086-43	Triukšmo slopintuvai TSA-250, L-900	vnt.	2	0,00	111,40	0,00	111,40
179	C1-1086-42	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-900	vnt.	1	0,00	47,30	0,00	47,30
180	C1-1086-41	Triukšmo slopintuvai TSA-160, L-900	vnt.	1	0,00	45,62	0,00	45,62
181	N20P-0201-1	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	1	2,45	0,04	0,07	2,56
182	N20P-0201-2	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	vnt.	1	3,65	0,08	0,11	3,84
183	komerc. Pasiūl.	Uždarymo sklendė d160 su el. Pavara	vnt.	1	0,00	22,05	0,00	22,05
184	komerc. Pasiūl.	Uždarymo sklendė d250 su elek. pavara	vnt.	1	0,00	181,91	0,00	181,91
185	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas	vnt.	2	13,33	1,26	0,00	14,59
186	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas	vnt	10	54,05	1,46	0,00	55,51
187	komerc. Pasiūl.	Lauko grotos 500*200	vnt	1	0,00	78,28	0,00	78,28
188	komerc. Pasiūl.	Lauko grotos 600*250	vnt	1	0,00	88,20	0,00	88,20
189	komerc. Pasiūlym.	Grotelės 200*100 su reguliavimo sklende	vnt	3	0,00	191,85	0,00	191,85
190	komerc. Pasiūlym.	Grotelės 300*200 su reguliavimo sklende	vnt	1	0,00	77,18	0,00	77,18
191	komerc. Pasiūlym.	Grotelės 300*100 su reguliavimo sklende	vnt	4	0,00	273,44	0,00	273,44
192	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m ²	88	671,40	1 255,30	0,00	1 926,70
193	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	0,25	140,00	2,40	0,00	142,40
194	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	25	0,00	237,00	0,00	237,00
195	N20P-0201-1	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	5	12,26	0,19	0,36	12,81
196	komerc. Pasiūl.	Reguliavimo sklendė d125	vnt.	1	0,00	17,64	0,00	17,64
197	komerc. Pasiūl.	Reguliavimo sklendė d100	vnt.	4	0,00	66,16	0,00	66,16
198	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų iki 1800mm montavimas	vnt	6	44,19	3,78	0,00	47,97
199	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D200	vnt.	1	0,00	65,00	0,00	65,00
200	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D160	vnt.	10	0,00	551,30	0,00	551,30

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
201	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI120 D125	vnt.	1	0,00	93,71	0,00	93,71
202	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI120 D100	vnt.	3	0,00	248,07	0,00	248,07
203	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
204	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
205	D3-40	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 76-100 oro tiekimo taškų	vnt.	1	602,91	0,00	0,00	602,91
Iš viso už skyrių PI-4					1 722,73	3 885,41	2,93	5 611,07
Skyrius I-2								
206	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1	6,48	0,10	0,05	6,63
207	komerc.pasiūl.	Kanalinis ventiliatorius 144 m3/h, PŠ-120Pa	kompl.	1	0,00	71,66	0,00	71,66
208	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2	10,63	0,32	0,19	11,14
209	C1-1086-40	Triukšmo slopintuvai TSA-125, L-900	vnt.	2	0,00	81,16	0,00	81,16
210	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	4,03	0,00	0,00	4,03
211	C1-1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	2	0,00	8,56	0,00	8,56
212	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	10	76,30	142,65	0,00	218,95
213	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,04	33,60	0,38	0,00	33,98
214	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	4	0,00	37,92	0,00	37,92
215	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
216	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
217	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	58,91	0,00	0,00	58,91
Iš viso už skyrių I-2					197,17	342,75	0,24	540,16
Skyrius I-3, I-14, I-15, I-16, I-17, I-18, I-18-1								
218	N20P-0503	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose) , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	7	54,32	2,88	0,89	58,09
219	X88004008	Buitinis ventiliatorius 72 m3/h	kompl.	7	0,00	563,35	0,00	563,35
220	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	56	427,26	798,82	0,00	1 226,08
221	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,16	134,40	1,54	0,00	135,94
222	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	16	0,00	151,68	0,00	151,68

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
223	R23-33	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt.	7	41,40	0,00	0,00	41,40
224	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	7	9,18	0,00	0,00	9,18
225	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	7	412,34	0,00	0,00	412,34
Iš viso už skyrių I-3, I-14, I-15, I-16, I-17, I-18, I-18-1					1 078,90	1 518,27	0,89	2 598,06
Skyrius I-4, I-13								
226	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	2	12,95	0,21	0,09	13,25
227	komerc. Pasiūl.	Kanalinis ventiliatorius 216 m3/h, Pš -90Pa	kompl.	2	0,00	218,30	0,00	218,30
228	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2	10,63	0,32	0,19	11,14
229	TS*125	Triukšmo slopintuvai 125	vnt.	2	0,00	81,16	0,00	81,16
230	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	6	12,10	0,00	0,00	12,10
231	C1-1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	6	0,00	25,68	0,00	25,68
232	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	25	190,74	356,62	0,00	547,36
233	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,09	75,60	0,87	0,00	76,47
234	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	9	0,00	85,32	0,00	85,32
235	R23-33	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
236	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
237	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	2	117,81	0,00	0,00	117,81
Iš viso už skyrių I-4, I-13					427,05	768,48	0,28	1 195,81
Skyrius I-5								
238	N20P-0504-1	Išcentrinį vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	1	26,88	2,43	0,00	29,31
239	komerc. Pasiūlymas	Oro šalinimo ventiliatorius 800 m3/h su lanksčia jungtimi ir automatika	kompl.	1	0,00	887,51	0,00	887,51
240	N20-566	Rankovės su gaubtu montavimas	vnt.	3	24,80	13,16	0,00	37,96
241	komercinis pasiūlymas	Traukos rankovė L-1800 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	3	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
242	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2	10,63	0,32	0,19	11,14
243	C1-1086-42	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-900	vnt.	2	0,00	94,60	0,00	94,60
244	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų iki 1800mm montavimas	vnt.	1	7,37	0,63	0,00	8,00
245	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D200	vnt.	1	0,00	265,70	0,00	265,70

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
246	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1	4,97	0,14	0,00	5,11
247	komerc. Pasiūl.	Atbulinė traukos sklendė d200	vnt	1	0,00	11,00	0,00	11,00
248	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	27	206,00	385,14	0,00	591,14
249	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,15	126,00	1,44	0,00	127,44
250	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	15	0,00	142,20	0,00	142,20
251	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
252	R23-33	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
253	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	58,91	0,00	0,00	58,91
		Iš viso už skyrių I-5			472,78	6 004,27	0,19	6 477,24
		Skyrius I-6, I-11, I-26, I-28, I-41, I-44, I-59						
254	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	7	57,74	2,01	1,07	60,82
255	komerc. Pasiūlymas	Triukšmo slopintuvas d 250 iš nerūdijančio plieno	vnt	7	0,00	1 436,61	0,00	1 436,61
256	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	7	34,80	1,01	0,00	35,81
257	komerc. Pasiūlymas	Atbulinės trauko sklendė d250 iš nerūdijančio plieno	vnt	7	0,00	355,04	0,00	355,04
258	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų iki 1800mm montavimas	vnt	1	7,37	0,63	0,00	8,00
259	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D200 iš nerūdijančio plieno	vnt.	1	0,00	85,00	0,00	85,00
260	N20-161	Ortakiai iš nerūdijančio plieno	m2	141	1 075,77	10 587,92	0,00	11 663,69
261	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,37	310,80	3,55	0,00	314,35
262	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	37	0,00	350,76	0,00	350,76
263	R23-33	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt.	7	41,40	0,00	0,00	41,40
264	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	7	9,18	0,00	0,00	9,18
265	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	7	412,34	0,00	0,00	412,34
		Iš viso už skyrių I-6, I-11, I-26, I-28, I-41, I-44, I-59			1 949,40	12 822,53	1,07	14 773,00
		Skyrius I-9, I-10, I-19, I-20, I-23, I-29, I-30, I-51, I-54, I-56						
266	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	10	122,20	1,03	0,46	123,69

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
267	X88004012	Kanalinis ventiliatorius iš nerūdijančio plieno 400 m3/h	kompl.	10	0,00	5 380,85	0,00	5 380,85
268	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	20	106,31	3,16	1,94	111,41
269	komerc. Pasiūl.	Triukšmo slopintuvai iš nerūdijančio plieno D160	vnt	20	0,00	2 192,80	0,00	2 192,80
270	N20-580	Gaubto montavimas kurios perimetras 2600 mm	vnt.	10	313,50	10,77	0,00	324,27
271	komerc. Pasiūlymas	Gaubtas nerūdijančio plieno 600*600	kompl.	10	0,00	20 230,00	0,00	20 230,00
272	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	10	49,71	1,44	0,00	51,15
273	komerc. Pasiūlymas	Atbulinės trauko sklendė d160 iš nerūdijančio plieno	vnt	7	0,00	231,56	0,00	231,56
274	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų iki 1800mm montavimas	vnt	1	7,37	0,63	0,00	8,00
275	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D200 nerūdijančio plieno	vnt.	1	0,00	85,00	0,00	85,00
276	N20-161	Ortakiai iš nerūdijančio plieno	m2	120	915,55	9 011,00	0,00	9 926,55
277	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,5	420,00	4,80	0,00	424,80
278	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	50	0,00	474,00	0,00	474,00
279	R23-33	Skylių vamzdinams iškirtimas	vnt.	10	59,15	0,00	0,00	59,15
280	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	10	13,12	0,00	0,00	13,12
281	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	10	589,05	0,00	0,00	589,05
Iš viso už skyrių I-9, I-10, I-19, I-20, I-23, I-29, I-30, I-51, I-54, I-56					2 595,96	37 627,04	2,40	40 225,40
Skyrius I-8								
282	N20P-0504-1	Išcentrinį vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	1	26,88	2,43	0,00	29,31
283	komerc. Pasiūlymas	Oro šalinimo ventiliatorius 800 m3/h su lanksčia jungtimi ir automatika	kompl.	1	0,00	887,51	0,00	887,51
284	N20-566	Rankovės su gaubtu montavimas	vnt	2	16,53	8,77	0,00	25,30
285	komerc. pasiūlymas	Traukos rankovė L-1800 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	1	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
286	komerc. pasiūlymas	Traukos rankovė L-1200 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	1	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
287	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2	10,63	0,32	0,19	11,14
288	C1-1086-42	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-900	vnt.	2	0,00	94,60	0,00	94,60
289	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų iki 1800mm montavimas	vnt	1	7,37	0,63	0,00	8,00
290	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D200	vnt.	1	0,00	65,00	0,00	65,00

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
291	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1	4,97	0,14	0,00	5,11
292	komerc. Pasiūl.	Atbulinė traukos sklendė d200	vnt	1	0,00	11,00	0,00	11,00
293	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	27	206,00	385,14	0,00	591,14
294	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,04	33,60	0,38	0,00	33,98
295	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	4	0,00	37,92	0,00	37,92
296	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
297	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
298	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	58,91	0,00	0,00	58,91
		Iš viso už skyrių I-8			372,11	4 143,84	0,19	4 516,14
		Skyrius I-22						
299	N20P-0504-1	Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	1	26,88	2,43	0,00	29,31
300	komerc. Pasiūlymas	Kanalinis ventiliatorius nerūdijančio plieno 1000 m3/h, Pa 200	kompl.	1	0,00	1 146,60	0,00	1 146,60
301	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	16,50	0,57	0,31	17,38
302	komerc. Pasiūlymas	Nerūdijančio plieno triukšmo slopintuvas d250	vnt	2	0,00	410,46	0,00	410,46
303	N20-583	Gaubto montavimas kurios perimetras 4000 mm	vnt.	1	43,32	134,64	0,00	177,96
304	komerc. Pasiūlymas	Nerūdijančio plieno gaubtas 1200*1000	vnt	1	0,00	2 216,03	0,00	2 216,03
305	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1	4,97	0,14	0,00	5,11
306	komerc. Pasiūlymas	Atbulinės trauko sklendė d250 iš nerūdijančio plieno	vnt	1	0,00	50,72	0,00	50,72
307	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,04	33,60	0,38	0,00	33,98
308	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	4	0,00	37,92	0,00	37,92
309	N20-161	Ortakiai iš nerūdijančio plieno	m2	15	114,44	1 126,38	0,00	1 240,82
310	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
311	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
312	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1	20,79	0,00	0,00	20,79
		Iš viso už skyrių I-22			267,72	5 126,27	0,31	5 394,30
		Skyrius I-24, I-27, I-46, I-49						

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
313	N20P-0504-1	Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	4	107,54	9,73	0,00	117,27
314	komerc. Pasiūlymas	Oro šalinimo ventiliatorius 400 m3/h , P -800 Pa , su lanksčia jungtimi ir automatika	kompl.	4	0,00	3 351,60	0,00	3 351,60
315	N20-566	Rankovės su gaubtu montavimas	vnt	4	33,06	17,54	0,00	50,60
316	komerc. Pasiūl.	Traukos rankovė L-1800 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	3	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
317	komerc. Pasiūl.	Traukos rankovė L-1400 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	1	0,00	1 345,00	0,00	1 345,00
318	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	8	42,53	1,26	0,78	44,57
319	C1-1086-41	Triukšmo slopintuvai TSA-160, L-900	vnt.	8	0,00	364,96	0,00	364,96
320	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	4	19,88	0,58	0,00	20,46
321	komerc. Pasiūl.	Atbulinė traukos sklendė d160	vnt	4	0,00	30,88	0,00	30,88
322	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	61	465,41	870,15	0,00	1 335,56
323	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,23	193,20	2,20	0,00	195,40
324	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	4	0,00	37,92	0,00	37,92
325	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	4	23,66	0,00	0,00	23,66
326	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	4	5,25	0,00	0,00	5,25
327	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	4	138,60	0,00	0,00	138,60
		Iš viso už skyrių I-24, I-27, I-46, I-49			1 029,13	10 231,82	0,78	11 261,73
		Skyrius I-32						
328	N20P-0504-1	Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	1	26,88	2,43	0,00	29,31
329	komerc. Pasiūlymas	Oro šalinimo ventiliatorius 400 m3/h P 800Pa, su lanksčia jungtimi ir automatika	kompl.	1	0,00	837,90	0,00	837,90
330	N20-566	Rankovės su gaubtu montavimas	vnt	1	8,27	4,39	0,00	12,66
331	komerc. Pasiūlymas	Traukos rankovė L-2400 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	1	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
332	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2	10,63	0,32	0,19	11,14
333	C1-1086-41	Triukšmo slopintuvai TSA-160, L-900	vnt.	2	0,00	91,24	0,00	91,24
334	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1	4,97	0,14	0,00	5,11
335	komerc. Pasiūl.	Atbulinė traukos sklendė d160	vnt	1	0,00	7,72	0,00	7,72

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
336	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	7	53,41	99,85	0,00	153,26
337	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,04	33,60	0,38	0,00	33,98
338	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	4	0,00	37,92	0,00	37,92
339	R23-33	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
340	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
341	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	58,91	0,00	0,00	58,91
Iš viso už skyrių I-32					203,89	2 732,29	0,19	2 936,37
Skyrius I-33								
342	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1	6,48	0,10	0,05	6,63
343	komerc. Pasiūlymas	Kanalinis ventiliatorius 360 m3/h	kompl.	1	0,00	77,67	0,00	77,67
344	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2	10,63	0,32	0,19	11,14
345	C1-1086-41	Triukšmo slopintuvai TSA-160, L-900	vnt.	2	0,00	91,24	0,00	91,24
346	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	11	83,93	156,92	0,00	240,85
347	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,04	33,60	0,38	0,00	33,98
348	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	4	0,00	37,92	0,00	37,92
349	R23-33	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
350	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
351	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1	34,65	0,00	0,00	34,65
Iš viso už skyrių I-33					176,51	364,55	0,24	541,30
Skyrius I-34,I- 35, I-36,I-37, I-38								
352	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	5	61,10	0,51	0,23	61,84
353	komerc. Pasiūlym.	Buitinis ventiliatorius 72m3/h	kompl.	5	0,00	402,40	0,00	402,40
354	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	24	183,11	342,35	0,00	525,46
355	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,1	84,00	0,96	0,00	84,96

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
356	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	10	0,00	94,80	0,00	94,80
357	R23-33	Skylių vamzdynamics išskirtimas	vnt.	5	29,57	0,00	0,00	29,57
358	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	5	6,56	0,00	0,00	6,56
359	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	5	173,25	0,00	0,00	173,25
		Iš viso už skyrių I-34, I-35, I-36, I-37, I-38			537,59	841,02	0,23	1 378,84
		Skyrius I-39, I-40, I-43, I-45, I-46						
360	N20P-0504-1	Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	4	107,54	9,73	0,00	117,27
361	komerc. Pasiūl.	Oro šalinimo ventiliatorius nerūdijančio plieno 800 m3/h, Pa 900	kompl.	2	0,00	6 890,62	0,00	6 890,62
362	komerc. Pasiūl.	Oro šalinimo ventiliatorius nerūdijančio plieno 400 m3/h, Pa 300	kompl.	2	0,00	5 710,96	0,00	5 710,96
363	N20-575	Rankovės montavimas	vnt	6	259,92	837,93	0,00	1 097,85
364	komerc. Pasiūlymas	CHEM serijos traukos rankovė su gaubtu, lubų apdaila	kompl.	2	0,00	1 703,16	0,00	1 703,16
365	komerc. Pasiūlymas	CHEM serijos traukos rankovė su gaubtu, lubų apdaila	kompl.	3	0,00	2 554,73	0,00	2 554,73
366	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	8	42,53	1,26	0,78	44,57
367	komerc. Pasiūlymas	Nerūdijančio plieno triukšmo slopintuvas d200	vnt	2	0,00	410,46	0,00	410,46
368	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	4	19,88	0,58	0,00	20,46
369	komerc. Pasiūlymas	Atbulinės trauko sklendė d160 iš nerūdijančio plieno	vnt	2	0,00	66,16	0,00	66,16
370	komerc. Pasiūlymas	Atbulinės trauko sklendė d200 iš nerūdijančio plieno	vnt	2	0,00	101,44	0,00	101,44
371	N20-161	Ortakiai iš nerūdijančio plieno	m2	55	419,63	4 130,04	0,00	4 549,67
372	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,3	252,00	2,88	0,00	254,88
373	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	30	0,00	284,40	0,00	284,40
374	R23-33	Skylių vamzdynamics išskirtimas	vnt.	4	23,66	0,00	0,00	23,66
375	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	4	5,25	0,00	0,00	5,25
376	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	4	138,60	0,00	0,00	138,60
		Iš viso už skyrių I-39, I-40, I-43, I-45, I-46			1 269,01	22 704,35	0,78	23 974,14
		Skyrius I-47						
377	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	10	122,20	1,03	0,46	123,69
378	komerc. Pasiūlymas	Buitinis ventiliatorius 200 m3/h	kompl.	1	0,00	128,99	0,00	128,99
379	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	5	38,15	375,46	0,00	413,61

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
380	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,03	25,20	0,29	0,00	25,49
381	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	3	0,00	28,44	0,00	28,44
382	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
383	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
384	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	58,91	0,00	0,00	58,91
		Iš viso už skyrių I-47			251,68	534,21	0,46	786,35
		Skyrius I-48						
385	N20P-0504-1	Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	1	26,88	2,43	0,00	29,31
386	komerc. Pasiūl.	Oro šalinimo ventiliatorius800m3/h, nerūdijančio plieno	kompl.	1	0,00	1 764,00	0,00	1 764,00
387	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2	10,63	0,32	0,19	11,14
388	komerc. Pasiūl.	Triukšmo slopintuvus iš nerūdijančio plieno D200	vnt	2	0,00	410,46	0,00	410,46
389	N20-583	Gaubto montavimas	vnt.	1	43,32	134,64	0,00	177,96
390	komerc. Pasiūlymas	Gaubtas nerūdijančio plieno 1800*1800	kompl.	1	0,00	5 626,06	0,00	5 626,06
391	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1	4,97	0,14	0,00	5,11
392	komerc. Pasiūlymas	Atbulinės trauko sklendė d200 iš nerūdijančio plieno	vnt	1	0,00	50,72	0,00	50,72
393	N20-161	Ortakiai iš nerūdijančio plieno	m2	15	114,44	1 126,38	0,00	1 240,82
394	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,08	67,20	0,76	0,00	67,96
395	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	8	0,00	75,84	0,00	75,84
396	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
397	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
398	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1	34,65	0,00	0,00	34,65
		Iš viso už skyrių I-48			309,31	9 191,75	0,19	9 501,25
		Skyrius I-52, I-55						
399	N20P-0504-1	Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	2	53,77	4,87	0,00	58,64
400	komerc. Pasiūlymas	Oro šalinimo ventiliatorius 800 m3/h su lanksčia jungtimi ir automatika	kompl.	2	0,00	1 775,02	0,00	1 775,02

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
401	N20-566	Rankovės su gaubtu montavimas	vnt	6	49,59	26,30	0,00	75,89
402	komerc. Pasiūlymas	Traukos rankovė L-2400 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	6	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
403	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	4	21,26	0,63	0,39	22,28
404	C1-1086-42	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-900	vnt.	4	0,00	189,20	0,00	189,20
405	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	2	9,94	0,29	0,00	10,23
406	komerc. Pasiūl.	Atbulinė traukos sklendė d200	vnt	2	0,00	22,00	0,00	22,00
407	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	40	305,18	570,59	0,00	875,77
408	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,12	100,80	1,15	0,00	101,95
409	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	12	0,00	113,76	0,00	113,76
410	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	2	11,83	0,00	0,00	11,83
411	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	2	2,62	0,00	0,00	2,62
412	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	2	117,81	0,00	0,00	117,81
Iš viso už skyrių I-52, I-55					672,80	12 603,81	0,39	13 277,00
Skyrius I-53, I-57								
413	N20P-0504-1	Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 1000	vnt.	2	53,77	4,87	0,00	58,64
414	komerc. Pasiūlymas	Oro šalinimo ventiliatorius 400 m3/h, P 800Pa, su lanksčia jungtimi ir automatika	kompl.	2	0,00	1 775,02	0,00	1 775,02
415	N20-566	Rankovės su gaubtu montavimas	vnt	2	16,53	8,77	0,00	25,30
416	komerc. Pasiūlymas	Traukos rankovė L-2400 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	1	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
417	komerc. Pasiūlymas	Traukos rankovė L-1800 su gaubtu, tvirtinimu ir apdaila	kompl.	1	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
418	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	4	21,26	0,63	0,39	22,28
419	C1-1086-41	Triukšmo slopintuvai TSA-160, L-900	vnt.	4	0,00	182,48	0,00	182,48
420	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų iki 1800mm montavimas	vnt	1	7,37	0,63	0,00	8,00
421	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D200	vnt.	1	0,00	65,00	0,00	65,00
422	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	2	9,94	0,29	0,00	10,23
423	komerc. Pasiūl.	Atbulinė traukos sklendė d160	vnt	1	0,00	7,72	0,00	7,72
424	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	20	152,59	285,29	0,00	437,88

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
425	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,1	84,00	0,96	0,00	84,96
426	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	10	0,00	94,80	0,00	94,80
427	R23-33	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt.	2	11,83	0,00	0,00	11,83
428	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	2	2,62	0,00	0,00	2,62
429	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	2	117,81	0,00	0,00	117,81
Iš viso už skyrių I-53, I-57					477,72	5 476,46	0,39	5 954,57
Skyrius I-60								
430	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1	6,48	0,10	0,05	6,63
431	komerc. Pasiūl.	Kanalinis ventiliatorius 200 m3/h, Pš 200Pa	kompl.	1	0,00	240,35	0,00	240,35
432	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2	10,63	0,32	0,19	11,14
433	C1-1086-40	Triukšmo slopintuvai TSA-125, L-900	vnt.	2	0,00	81,16	0,00	81,16
434	N20-580	Gaubto montavimas kurios perimetras 2600 mm	vnt.	1	31,35	1,08	0,00	32,43
435	komerc. Pasiūlymas	Gaubtas nerūdijančio plieno 600*600	kompl.	1	0,00	2 023,00	0,00	2 023,00
436	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1	4,97	0,14	0,00	5,11
437	komerc. Pasiūlymas	Atbulinės trauko sklendė d125	vnt	1	0,00	5,84	0,00	5,84
438	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	10	76,30	142,65	0,00	218,95
439	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,03	25,20	0,29	0,00	25,49
440	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	3	0,00	28,44	0,00	28,44
441	R23-33	Skylių vamzdynamics iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
442	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
443	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1	34,65	0,00	0,00	34,65
Iš viso už skyrių I-60					196,80	2 523,37	0,24	2 720,41
Skyrius I-61								
444	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	2	24,44	0,21	0,09	24,74
445	komerc. Pasiūl.	Kanalinis ventiliatorius 210 m3/h, P 120Pa	kompl.	2	0,00	458,64	0,00	458,64

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
446	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2	10,63	0,32	0,19	11,14
447	C1-1086-41	Triukšmo slopintuvai TSA-160, L-900	vnt.	2	0,00	91,24	0,00	91,24
448	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	1	5,40	0,15	0,00	5,55
449	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	1	4,56	0,44	0,00	5,00
450	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 200*100 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	1	0,00	63,95	0,00	63,95
451	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	16	122,07	228,23	0,00	350,30
452	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,09	75,60	0,87	0,00	76,47
453	C1-756-53	Priešgaisrinės plokštės Paroc FPS 17, 50mm	kv.m	9	0,00	85,32	0,00	85,32
454	R23-33	Skylių vamzdynams iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
455	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
456	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	58,91	0,00	0,00	58,91
		Iš viso už skyrių I-61			308,83	929,37	0,28	1 238,48
		Skyrius I-62						
457	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.	vnt.	2	16,62	0,21	0,09	16,92
458	Komerc. Pasiūlymas	Kanalinis ventiliatorius 1190 m3/h, P 200Pa	kompl.	2	0,00	1 076,17	0,00	1 076,17
459	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	16,50	0,57	0,31	17,38
460	C1-1086-44	Triukšmo slopintuvai TSA-315, L-900	vnt.	2	0,00	126,98	0,00	126,98
461	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	2	10,81	0,29	0,00	11,10
462	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	2	9,12	0,88	0,00	10,00
463	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 600*200 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	1	0,00	116,87	0,00	116,87
464	komerc. Pasiūl.	Grotelės oro tiekimo-šalinimo 400*200 su reguliavimo sklendėmis	vnt.	1	0,00	88,20	0,00	88,20

UAB „Ekstra statyba“

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
465	N20P-0201-2	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315	vnt.	2	7,30	0,16	0,21	7,67
466	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas	vnt.	1	6,67	0,63	0,00	7,30
467	komerc. Pasiūl.	Uždarymo sklendė d200 su elek. pavara	vnt.	1	0,00	181,91	0,00	181,91
468	komerc. Pasiūl.	Reguliavimo sklendė d250	vnt.	1	0,00	54,02	0,00	54,02
469	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų iki 1800mm montavimas	vnt	3	22,10	1,89	0,00	23,99
470	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D250	vnt.	1	0,00	66,15	0,00	66,15
471	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 D200	vnt.	1	0,00	65,00	0,00	65,00
472	komerc. Pasiūl.	Priešgaisrinė sklendė EI60 300*200	vnt	1	0,00	318,17	0,00	318,17
473	N20-161	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	45	343,33	641,91	0,00	985,24
474	R23-33	Skylių vamzdynamis iškirtimas	vnt.	1	5,91	0,00	0,00	5,91
475	D3-121	Oro srauto greičio matavimas (vienas matavimas)	vnt.	1	1,31	0,00	0,00	1,31
476	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1	34,65	0,00	0,00	34,65
Iš viso už skyrių I-62					474,32	2 740,01	0,61	3 214,94
Iš viso #1					40961,76	221281,32	250,97	262 494,05 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					31,00%			12 698,15 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					53659,91	221281,32	250,97	275 192,20 €
Statybvietės išlaidos					3,00%	3,00%	3,00%	8 255,77 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					55269,71	227919,76	258,50	283 447,97 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					55269,71	227919,76	258,50	283 447,97 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			8 192,35 €
Pelnas					3,0%	3,0%	3,0%	8 749,21 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					65365,92	234757,35	266,26	300 389,53 €
Įrenginiai						0,00		0,00 €
PVM					21%	21%	21%	63 081,80 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					79092,77	284056,39	322,17	363 471,33 €

Įrengimų poreikio žiniaraštis N r. 4

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statiny: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai B LAIDA

Žiniaraštis: Vėdinimas Rūdininkų g.8 (Įrengimai)

Iš viso: 27 672,70 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius PI-1 sistema								
1	komerc. Pasiūlymas	Vėdinimo kamera L - 18026/7971 m3/h	kompl.	1	0,00	15 250,00	0,00	15 250,00
					0,00	15 250,00	0,00	15 250,00
Iš viso už skyrių PI-1 sistema								
Skyrius PI-2 sistema								
2	komerc. Pasiūlymas	Vėdinimo kamera L- 990/990 m3/h	vnt	1	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
					0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Iš viso už skyrių PI-2 sistema								
Skyrius PI-3 sistema								
3	komerc. Pasiūlymas	Vėdinimo kamera L-864/864 m3/h	vnt	1	0,00	2 865,00	0,00	2 865,00
					0,00	2 865,00	0,00	2 865,00
Iš viso už skyrių PI-3 sistema								
Skyrius PI-4 sistema								
4	komerc. Pasiūlymas	Vėdinimo kamera L-560 m3/h	vnt	1	0,00	1 855,00	0,00	1 855,00
					0,00	1 855,00	0,00	1 855,00
Iš viso už skyrių PI-4 sistema								
Iš viso #1					0,00	0,00	0,00	0,00 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					0,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					0,00%			0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					0,00	0,00	0,00	0,00 €
Statybvietsės išlaidos					0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					0,00	0,00	0,00	0,00 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					0,00	0,00	0,00	0,00 €
Pridėtinės išlaidos					0,00%			0,00 €
Pelnas					0,0%	0,0%	0,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					0,00	0,00	0,00	0,00 €
Įrenginiai						22870,00		22 870,00 €
PVM					21%	21%	21%	4 802,70 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					0,00	27672,70	0,00	27 672,70 €

Sudarė: