

1.7. BENDRIEJI RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
Sklypo plotas	m ²	2485	
Sklypo užstatymo intensyvumas	%	1,4	
Sklypo užstatymo tankumas	%	1,5	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4.1. 110 kV skirstyklos inžineriniai tinklai ir jų technologiniai priklausiniai (rekonstruojami)			
4.1.1. statinių kiekis(iki rekonstravimo / po rekonstravimo)	vnt	54 / 44	
4.2. Inžinerinių tinklų ilgis*			
4.2.1. 110 kV neizoliuotas daugiavielis aliumininis laidininkas su cinkuotų plieninių vijų šerdimi	km	0,597	
4.2.2. 0,4kV jėgos ir kontroliniai kabeliai	km	4,150	
4.2.3. Šviesolaidinis kabelis	km	0,200	
4.2.4. Ekranuotas kabelis vyta pora	km	0,135	
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	m	-	
5.1. Lietaus nuotekų ir drenažo tinklai			
5.1.1. Ø 113 drenažo vamzdis su kokoso filtru*	m	20	
5.1.2. Ø 160 PVC lietaus nuotekų vamzdis*	m	18	
5.1.3. Ø 110 PVC lietaus nuotekų vamzdis*	m	8	
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis			
6.1. 110 kV neizoliuotas daugiavielis aliumininis laidininkas su cinkuotų plieninių vijų šerdimi 3f. tarpst.	vnt.; mm ²	17 183,8 mm ² ±2 %	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
6.2. 0,6 kV galios kabeliai su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	42;2,5 13;4 7;6 2;25	
6.3. Kontroliniai ekranuoti kabeliai su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	80; 1,5 50; 2,5	
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis			
7.1. Šviesolaidinis kabelis	vnt.; mm ²	2;8MM 20;2MM	
7.2. Ekranuotas kabelis 5 kat.	vnt.; mm ²	20; 4x2x0,5	
V. KITI STATINIAI			
1. Aikštelės (pastotės dangos: šaligatvis/ nuogrinda– betoninės trinkelės; plotas po įrenginiais - skalda)			
1.1. Skaldos plotas*	m ²	1200	
1.2. Trinkelų plotas*	m ²	68,7	
2. Apšvietimo atrama su pamatu			
2.1. Kiekis	vnt	2	
2.2. Aukštis*	m	8	
3. Kabelių kanalai			
3.1. Ilgis*	m	46	
4. Pastotės tvora			
4.1. Ilgis*	m	143	
4.2. Aukštis*	m	1,80	
5. Modulinis pastotės valdymo pultas (PVP)			Kilnojamas daiktas 110 kV skirstyklos technologinis priklausinys

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
5.1. 110kV Modulinio valdymo pulto bendras plotas*	m ²	35,1	
5.2. 110kV Modulinio valdymo pulto tūris*	m ³	170,8	
5.3. 110kV Modulinio valdymo pulto aukštų skaičius*	vnt	1	
5.4. 110kV Modulinio valdymo pulto aukštis*	m	4,85	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.