

DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir Pirkimo sąlygų tikslinimą (paaiškinimą), skelbiamų derybų būdu vykdomame Nuotekų valyklų aerotankų aeracijos sistemų su membraniniais difuzoriais keitimo paslaugų pirkime (Pirkimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 21 d. Komisijos protokolu Nr. VP-338-1) (pirkimo numeris – 441858).

1. Klausimas:

Ar VI pirkimo objekto dalyje (aerotankų aeracijos sistemų vamzdinių atstatymo ir aeratorių keitimo paslauga) privaloma bus pakeisti visas ar tik susidėvėjusias vamzdinių sujungimo movas ar sandarinimo žiedus?

1. Atsakymas:

Tiekėjas VI pirkimo objekto dalyje turi įsivertinti sujungimo movų ir sandarinimo žiedų būklę bei keisti savo nuožiūrą. Tačiau, Pirkėjas nori pabrėžti, kad nepriklausomai nuo to ar Tiekėjas keitė ar nekeitė sujungimo movas ar sandarinimo žiedus, viskam privalės būti taikoma 2 metų kokybės garantija.

2. Klausimas:

Techninėje specifikacijoje, 6.1 punkte yra nurodyta paslaugos atlikimo trukmė. Pvz. 72 val. Ar ši nurodyta trukmė apima ir išmontuotų difuzorių bei detalių utilizavimo darbus? Ar bus pažeista sutartis jeigu utilizavimo darbai bus atlikti per 2-3 dienas po paslaugos atlikimo termino.

2. Atsakymas:

72 val. terminas neapima difuzorių bei detalių utilizavimo darbų, utilizavimas bus derinamas atskirai abiejų šalių sutarimu.

3. Klausimas:

Kur rangovas turės padėti išvalomą dumblą? Pvz. Švenčionėlių valykloje bus apie 185 m³, Eišiškių ~ 67 m³ ir t.t.

3. Atsakymas:

Visas išvalomas dumblas bus padedamas į tą pačią nuotekų valyklą.

4. Klausimas:

Keičiant visą aeracinę sistemą (t.y. keičiant ir vamzdinius su tvirtinimais) privalu ŠVARIAI išvalyti aerotanko dugną, nes vamzdinių tvirtinimo ankeriniai varžtai gręžiasi prie aerotanko dugno. Aerotankų dugnai yra lėkšti ir neturi nuolydžio. Nėra prieduobės dumblo šalinimo siurblio sumontavimui. Per 72 val., geriausiu atveju, įmanoma tik išsiurbti dumblą ir išvalyti aerotanko dugną. Prašome pratęsti paslaugos atlikimo laiką iki 6-10 darbo dienų.

4. Atsakymas:

Pirkėjas įsipareigoja iki darbų atlikimo pradžios aerotanke pažeminti vandens lygį iki 70 cm ir jį praskalauti. Paslaugos I, II, III, IV ir V pirkimo objekto dalyse suteikimo terminas – iki 72 val., taip kaip Pirkėjas neturi galimybės ilgiau sukaupti nuotekų. Paslaugos suteikimo terminas nebus pratęsimas.

5. Klausimas:

Aeracinių sistemų tvirtinimo detalės ir paskirstymo vamzdynai paprastai tarnauja 25-40 metų. Eišiškėse aeracinė sistema sumontuota 2011 m., Šalčininkuose 2009 m., Pabradėje 2010 m. ir t.t.

Ar gali rangovas montuoti naujus aeracinius difuzorius ant esamų vamzdynų, jeigu suteikia 24 mėn. garantiją atnaujintai aeracinei sistemai. Tokiu atveju darbus įmanoma būtų atlikti per 72 val.

5. Atsakymas:

Kiekvienoje iš šių aukščiau paminėtų valyklų sumontuoti aeratoriai Nopon PIK 300 yra skirtingos modifikacijos su skirtingu tvirtinimu prie vamzdino (moviniai, klijuojami ir t.t.). Dėl to I, II, III, IV ir V pirkimo objekto dalyse yra perkama pilna sistemos keitimo paslauga su vamzdino pakeitimu.

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Tomas Jakubauskas, tel. +370 613 15565, el. p. Tomas.Jakubauskas@vv.lt