

DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir Pirkimo sąlygų tikslinimą (paaiškinimą), skelbiamų derybų būdu vykdomame Nuotekų valyklų aerotankų aeracijos sistemų su membraniniais difuzoriais keitimo paslaugų pirkime (Pirkimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 21 d. Komisijos protokolu Nr. VP-338-1) (pirkimo numeris – 441858).

1. Klausimas:

Pirkimų dokumentų SPS Priede Nr. 4 Techninė specifikacija 9 punktą nurodo pateikiamus priedus. Tačiau prie bendrų pirkimo dokumentų šių priedų nerandame. Prašome pateikti esamų aeracijos sistemų išdėstymus Šalčininkų NV, Eišiškių NV, Nemenčinės NV, Pabradės NV, Švenčionėlių NV, Vilniaus miesto NV arba nurodyti kur jie pateikti.

1. Atsakymas:

Dėl techninių nesklandumų Jūsų nurodomi priedai nebuvo pridėti. Pridedame juos (Priedas Nr. 1).

2. Klausimas:

Prašome pateikti Šalčininkų NV, Eišiškių NV, Nemenčinės NV, Pabradės NV, Švenčionėlių NV, Vilniaus miesto NV bioreaktorių (aerotankų) planus ir pjūvius, kur turi būti pakeistos aeracijos sistemos.

2. Atsakymas:

Pridedame (Priedas Nr. 2).

3. Klausimas:

Prašome nurodyti esamų membraninių aeracijos lėkščių panardinimo gylį Šalčininkų NV, Eišiškių NV, Nemenčinės NV, Pabradės NV, Švenčionėlių NV, Vilniaus miesto NV. Prašome nurodyti vandens lygį bioreaktoriuose (aerotankuose) Šalčininkų NV, Eišiškių NV, Nemenčinės NV, Pabradės NV, Švenčionėlių NV, Vilniaus miesto NV, kur turi būti pakeistos aeracijos sistemos.

3. Atsakymas:

Šalčininkų NV:

1. Aeracijos lėkščių panardinimo gylis – 4,4 m. (apie 20 cm. nuo dugno).
2. Vandens lygis aerotankuose – 4,6 m.
3. Aerotanko sienelės aukštis – 5,0 m.

Eišiškių NV:

1. Aeracijos lėkščių panardinimo gylis – 4,4 m. (apie 20 cm. nuo dugno).
2. Vandens lygis aerotankuose – 4,6 m.
3. Aerotanko sienelės aukštis – 5,0 m.

Švenčionėlių NV:

1. Aeracijos lėkščių panardinimo gylis – 4,4 m. (apie 20 cm. nuo dugno).
2. Vandens lygis aerotankuose – 4,6 m.
3. Aerotanko sienelės aukštis – 5,0 m.

Nemenčinės NV:

1. Aeracijos lėkščių panardinimo gylis – 2,5 m. (apie 20 cm. nuo dugno).



2. Vandens lygis aerotankuose – 2,7 m.
3. Aerotanko sienelės aukštis – 3,0 m.

Pabradės NV:

1. Aeracijos lėkščių panardinimo gylis – 4,0 m. (apie 20 cm. nuo dugno).
2. Vandens lygis aerotankuose – 4,2 m.
3. Aerotanko sienelės aukštis – 4,5 m.

Vilniaus NV:

1. Aeracijos lėkščių panardinimo gylis – 5,1 m. (apie 40 cm. nuo dugno).
2. Vandens lygis aerotankuose – 5,5 m.
3. Aerotanko sienelės aukštis – 6,0 m.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 - Esamų aeracijos sistemų išdėstymas.
2. Priedas Nr. 2 – Planai ir pjūviai.

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Tomas Jakubauskas, tel. +370 613 15565, el. p. Tomas.Jakubauskas@vv.lt