



TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Sigitas Karbauskas

2019 - ____ - ____

**KLAIPĖDOS R. SAV., DOVILŲ SEN. MELIORACIJOS GRIOVIŲ K-2, T-4, T-6, T-8, T-1
(KIRNUPALIS) REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Darbų kiekiai
1	2	3	4
Griovių remontas			
1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m	m/m ³	2043/870
2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	m/m ³	2677/2144
3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m	m/m ³	1642/1973
4	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m	m/m ³	18/9
5	Žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu	m/m ²	486/196
6	Griovio valymas ir gilinimas rankiniu būdu ties kliūtimis, kai griovio gylis iki 1.5 m	m ³	1.0
7	Griovio valymas ir gilinimas rankiniu būdu ties kliūtimis, kai griovio gylis iki 2.0 m	m ³	4.4
8	Griovio valymas ir gilinimas rankiniu būdu ties kliūtimis, kai griovio gylis iki 3.0 m	m ³	7.0
9	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m ³	4428
10	Iškastų sąnašų pakrovimas į transportą ir išvežimas iki 1.0 km atstumu sklaidymui	m ³	77
11	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus)	ha	6.218
12	Išvežtų sąnašų lėkščiavimas susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus)	ha	0.162
13	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo ir išvežimas 1.0 km atstumu	m ³	89.98
14	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais	m ³	20
15	Šakų, šaknų surinkimas po dirbtinių kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas iki 1.0 km atstumu	m ³	4
16	Išardytų šlaitų užpylimas, išlyginimas	m ²	160
17	Išlygintų šlaitų sutankinimas rankiniu būdu	m ²	160
18	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	m ²	521
19	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	m ²	26371
20	Tankių krūmų pašalinimas tik nuo kairės pusės griovių šlaitų rankiniu būdu (nuo dešinės pusės krūmus nekirsti)	m ²	1948
21	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km atstumu, kai kelmynas vidutinio tankumo	ha	0.0521
22	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km atstumu, kai kelmynas tankus	ha	2.8319
23	Drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	13
24	Drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	18
25	Drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	5

1	2	3	4
26	Drenažo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	5
27	Drenažo žiočių pakeitimas 315 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	2
28	Melioracinio polietileninio stulpelio PMS-200 įrengimas	vnt.	1
29	Griovio šlaito po d160 mm melioracinėmis žiotimis tvirtinimas	vnt.	2
30	Latako L-50PE-2.0 įrengimas	vnt.	3
31	Latako L-50PE-3.0 įrengimas	vnt.	1
32	Akmenų pašalinimas iš griovio mechanizuotai	m ³	0.5
33	Sulūžusių, susidėvėjusių, blogų g/b sargšulių pašalinimas	vnt/ m ³	11/0.385
34	G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu	m ³ /t	0.385/0.99
35	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas	m ²	80511
36	Žemių arimas iki 30 cm gylio daugiavagių plūgu, po pagriovio lėkščiavimo	ha	1.5
37	Žemių akėjimas traktoriais po pagriovių lėkščiavimo ir arimo	ha	1.5
38	Žemių volavimas po pagriovių akėjimo	ha	1.5
39	Žolių sėklos sėjimas	ha	1.5
Pralaidų remontas			
40	Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	23.9
41	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	36
42	Žolių valymas nuo sienučių rankiniu būdu	m ³	0.6
43	Pralaidos stiprinimo plokščių valymas nuo žolių ir sąnašų	m ³	1.6
44	Sulūžusių, perskilusių tvirtinimo plokščių ir antgalių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas	m ³	15.73
45	G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu	m ³ /t	15.73/39.33
46	Laikinių pylimėlių supylimas	m ³	350
47	Vandens atsiurbimas remontuojamų pralaidų vietoje	m ³	84
48	Laikino vamzdžio d160 paklojimas ir demontavimas	m	210
49	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui	m ³	324
50	II gr. grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių rankiniu būdu	m ³	54
51	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile	m/m ²	73.08/65.77
52	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas plieno tinklu	m/kg	73.08/98.66
53	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas betonu C25/30, užsandarinant montažinėmis putomis	m/kg	73.08/2.18
54	Naujų monolitinių antgalių įrengimas prie esamų pralaidų	vnt/m ³	9/16.93
55	Armatūros tinklų g/b antgaliams sudėjimas	kg	262.08
56	Žvyro pasluoksniu h=10 cm įrengimas po antgaliais	m ² /m ³	15.5/1.55
57	Pralaidos užvertimas 5 m atstumu	m ³	378
58	Grunto virš pralaidos sutankinimas	m ³	378
59	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas	m	50
60	Žvyro dangos atstatymas virš pralaidos	m ³	3.5
61	Pralaidos šlaitų planiravimas	m ²	140
62	Pralaidos šlaitų apsėjimas žolių mišiniu su juodžemio užpylimu	m ²	140
63	Laikinių pylimėlių išardymas	m ³	350

PRIDEDAMA: Klaipėdos r. sav., Dvilų sen. melioracijos griovių K-2, T-4, T-6, T-1 (Kirnupalis) remonto techninis darbo projektas.

Vedėja



Genovaitė Valauskienė