

PAKEISTAS GELEŽINKELIO LINIJOS RADVILIŠKIS – PAGĖGIAI – V.S. 116+369 KM TILTO REMONTO DARBAI

Pozicija	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.
Eil.Nr.			
	I. SUSISIEKIMO DALIS		
	1. Paruošiamieji darbai		
1.1	Geodezinis nužymėjimas	TS. 4.4.2	m
1.2	Augalinio sluoksnio nuo šlaitų nukasimas	TS. 4	m ³
1.3	Augalinio sluoksnio statybvietsės įrengimui nukasimas, h-15 cm sandėliuojant vietoje	TS. 4	m ³
1.4	Statybos aikštelės paviršiaus išlyginimas	TS. 4	m ²
1.5	Žvyro pagrindo įrengimas h-20 cm	TS. 4	m ²
1.6	Grunto kasimas šlaitų formavimui, sandėliuojant vietoje	TS. 4.1	m ³
1.7	Grunto atvežimas, šlaitų formavimui	TS. 4.1	m ³
1.8	Grunto užpylimas šlaitų formavimui	TS. 4.1	m ³
	2. Ardymo darbai		
2.1	Apsauginių kampučių ardymas 160x100x10, išvežimas	TS. 3	m
2.2	Gretbėgių ardymas R50	TS. 3	m
2.3	Geležinkelio kelio sandūrų ardymas	TS. 3	vnt
2.4	Geležinkelio kelio ant medinių pabėgių ardymas atskirais elementais, R65, epiūra 2000vnt/km	TS. 3	m
2.5	Geležinkelio kelio ant tiltinių tašų (151 vnt.) ardymas atskirais elementais, R65	TS. 3	m
2.6	Esamo balasto nukasimas, išvežimas	TS. 4	m ³
2.7	Statybinių atliekų išvežimas (Pabėgiai, taškai)	TS 3	m ³
2.8	Šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio nukasimas, išvežimas	TS 4	m ³
	3. Viršutinės kelio konstrukcijos įrengimas		
3.1	Apsauginio sankasos sluoksnio įrengimas h-30cm	TS. 4.4; 5.2	m ³
3.2	Geležinkelio kelio balastavimas skaldos balastu h-35 cm po pabėgiais (kietmedžio pabėgiai)	TS. 4.5; 5.1	m ³
3.3	Viršutinės kelio konstrukcijos atstatymas iš esamų bėgių R65 ant naujų kietmedžio pabėgių su KD tvirtinimu. Pabėgių epiūra 2000 pab/km	TS. 4.5; 5.3	m

3.4	Viršutinės kelio konstrukcijos atstatymas iš esamų bėgių R65 ant naujų tiltinių tašų su KD tvirtinimu. Tašų kiekis 151 vnt.	TS. 4.5	m
3.5	Esamų geležinkelio kelio ištaisymas profilyje ir plane pridodant skaldos balastą	TS. 4.5	m
3.6	Bėgių sandūrų surinkimas	TS. 4.5	vnt
3.7	Geležinkelio kelio ištaisymas prieš pridodant nuolatinei eksploatacijai	TS. 4.5	m
3.8	Gretbėgių įrengimas R50, tvirtinant bėgvinėmis	TS. 4.5	m
3.9	Gretbėgių sandūrų montavimas	TS. 4.5	vnt
3.10	Naujų apsauginių kampuočių įrengimas 160x100x10	TS. 4.5	vnt.
3.11	Balasto prizmės sutvarkymas	TS. 4.5	m ²
	4. Baigiamieji darbai		
4.1	Šlaitų tvirtinimas kokoso tinklu, užpilant augaliniu sluoksniu, h-10 cm su apsėjimu.	TS. 4; 5.9	m ²
4.2	Žvyro pagrindo nukasimas h-20 cm, išvežimas	TS 4	m ²
4.3	Augalinio sluoksnio rekultivavimas, h -15 cm.	TS 4	m ²
4.4	Augalinio sluoksnio paskleidimas vietoje	TS 4	m ³
	II. KONSTRUKCIJŲ DALIS		
	1. ARDYMO DARBAI		
1.1	Esamų turėklų, šlaitilčių ardymas		
	plienas		t
	betonas		t
1.2	Krantinių atramų karnizų, atraminių guolių ardymas		
	betonas		t
1.3	Tarnybinių laiptų ardymas		
	betonas		t
	2. REMONTO DARBAI		
2.1	Šlaitilčio konsolių įrengimas		
	plienas S355 J2		kg
	M16 tvirtinimo komplektai		vnt.
2.2	Turėklų statramsčiai		
	plienas S235		kg
	M16 tvirtinimo komplektai		vnt.
	M12 tvirtinimo komplektai		vnt.
	Epoksidinė inkarinė masė		l

	Skylių Ø16 L=220 betone gręžimas		vnt.
2.3	Turėklų porankiai		
	plienas S235		kg
	M12 tvirtinimo komplektai		vnt.
2.4	Turėklų užpildas		
	plienas S235		kg
2.5	Šaltilčio pakloto elementai		
	plienas S235		kg
	M16 tvirtinimo komplektai		vnt.
	presuotos cinkuotos grotelės 33,3x33,3 su 50x2		m ²
	grotelių tvirtinimo komplektai		vnt.
2.6	Naujų plieninių elementų karštas cinkavimas		kg
2.7	Plieninių elementų dažymas C5-I H aplinkai		
	esamos perdangos paruošimas dažymui ir jos nudažymas		m ²
	naujų elementų dažymas (konsolės, pakloto sijos)		m ²
2.8	Atraminių pagalvių remontas		
	armatūra B500B		kg
	betonas C35/45 XC4 XD3 XF4		m ³
	epoksidinė inkarinė masė		l
	skylių Ø20 L=200 betone gręžimas		vnt
2.9	Krantinių atramų remontas		
	betonas C35/45 XC4 XD3 XF4		m ³
	cementinis skiedinys		m ³
	prilydoma bituminė hidroizoliacija, 2sl.		m ²
	teptinė hidroizoliacija		m ²
	geotekstilė 500 g/m2		m ²
	cinkuotos skardos lakštas 30x2 tvirtinamas smeigėmis kas 200		m
	11/22 fr. skalda		m ³
	vandens trapai ketinėmis grotelėmis		vnt.
	drenuojantis gruntas arkos užylimui		m ³
	atramų fasadinių paviršių atstatymas remontiniais mišiniais		m ²
	atramų fasadinių paviršių dažymas		m ²
2.10	Taurų remontas		

2.10	atramų fasadinių paviršių atstatymas remontiniais mišiniais		m ²
	atramų fasadinių paviršių dažymas		m ²
2.11	Tarnybinių laiptų įrengimas (2 vnt)		
	betonas C35/45 XC4 XD3 XF4		m ³
	plienas s235		kg
	smėlio-žvyro mišinys		m ³
2.12	Šlaitų tvirtinimas		
	betoninės 490x490x80 plokštės		vnt.
	atraminiai blokai AT-1 (400x500x2000)		vnt.
	sumonolitinio betonas C25/30 XC2		m ³
	smėlio-žvyro mišinys		m ³
2.13	Apžiūros tako ant tarpinės atramos įrengimas		
	skylių Ø24 L=300 betone gręžimas		vnt.
	M20 8.8 kl L=300 inkariniai varžtai		vnt.
	epoksidinė inkarinė masė		l
	S355 plienas aikštelės įrengimui		kg
	S235 plienas aikštelės įrengimui		kg
	presuotos cinkuotos grotelės 33,3x33,3 su 50x2 nešančiąja juosta		m ²
	grotelių tvirtinimo komplektai		vnt.
	M12 tvirtinimo komplektai		vnt.
	M20 tvirtinimo komplektai		vnt.
	Plieno dažymas C5-I H aplinkai		m ²
	Plieno karštas cinkavimas		kg
	Apžiūros liuko furnitūros komplektai		vnt.
2.14	Inventorinių pastolių pastatymas ir išardymas		m ²
	III. Statybos užbaigimo dalis		
1	Išpildomosios dokumentacijos parengimas ir suderinimas su Užsakovu		vnt.
2	Statybos užbaigimo akto gavimas		vnt.
Viso III Statybos užbaigimo dalis:			