


## Papildomi darbai pagal sutarties darbų kiekio žiniaraščio įkainius.

| Pozicija<br>Eil.Nr.                         | Pavadinimas ir techninės charakteristikos       | Mato vnt.      | Kiekis | Kaina Eur. Be PVM |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|-----------|
|                                             |                                                 |                |        | Vieneto kaina     | Iš viso   |
| I. SUSISIEKIMO DALIS                        |                                                 |                |        |                   |           |
| 3. Viršutinės kelio konstrukcijos įrengimas |                                                 |                |        |                   |           |
| 3.10.                                       | Naujų apsauginių kampuočių įrengimas 150x150x10 | vnt.           | 92,50  | 60,00             | 5 550,00  |
| II. KONSTRUKCIJŲ DALIS                      |                                                 |                |        |                   |           |
|                                             | 2. REMONTO DARBAI                               |                |        |                   |           |
| 2.9.                                        | Krantinių atramų remontas                       |                |        |                   |           |
|                                             | 11/16 fr. skalda                                | m <sup>3</sup> | 210,00 | 119,70            | 25 137,00 |
|                                             | Prilydoma teptinė hiroizoliacija                | m <sup>2</sup> | 118,00 | 30,37             | 3 583,66  |
|                                             |                                                 |                |        | Iš viso be PVM:   | 34 270,66 |

## Papildomi darbai pagal lokalinės sąmatos įkainius

| Pozicija<br>Eil.Nr.    | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                                                | Mato vnt. | Kiekis   | Kaina Eur. Be PVM |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|------------|
|                        |                                                                                                                          |           |          | Vieneto kaina     | Iš viso    |
| II. KONSTRUKCIJŲ DALIS |                                                                                                                          |           |          |                   |            |
|                        | 2. REMONTO DARBAI                                                                                                        |           |          |                   |            |
| 2.9.                   | Krantinių atramų remontas                                                                                                |           |          |                   |            |
|                        | 200 mm diametro skylių gręžimas betone                                                                                   | m         | 6,93     | 774,62            | 5 368,12   |
|                        | 160 mm diametro vamdžio vandens nuvedimui įrengimas                                                                      | m         | 8,00     | 28,84             | 230,72     |
|                        | Atramų fasadų ardymas                                                                                                    | m³        | 18,00    | 599,87            | 10 797,66  |
|                        | 20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 400 mm                           | vnt.      | 2 395,00 | 4,98              | 11 927,10  |
|                        | Plieninių smeigių (inkarinių strypų) įstatymas konstrukcijų tvirtinimui                                                  | vnt.      | 2 395,00 | 2,35              | 5 628,25   |
|                        | Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje                                                                                | m²        | 196,00   | 29,36             | 5 754,56   |
|                        | Sudėtinio profilio klojinių įrengimas ir demontavimas                                                                    | m²        | 196,00   | 88,42             | 17 330,32  |
|                        | Atramų betonavimas                                                                                                       | m³        | 64,00    | 719,46            | 46 045,44  |
|                        | Išrūkių injektavimas                                                                                                     | m         | 8,25     | 491,22            | 4 052,57   |
|                        | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t         | 39,60    | 132,93            | 5 264,03   |
|                        |                                                                                                                          |           |          | Iš viso be PVM:   | 112 398,77 |



Kompleksas: LIETUVOS GELEŽINKELIAI

Objektas: GELEŽINKELIO LINIJOS RADVILIŠKIS -  
PAGĖGIAI - V.S. 116+369 KM TILTO REMONTASŽiniaraštis: Nr.2 Konstrukcijų dalis 116+369 km Papildomi darbai-  
atramų stiprinimas


124 324,31 €

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6             | 7       |

Skyrius Krantinės atramos Nr.1  
stiprinimo darbai

|                                                            |                   |                                                                                                                           |      |      |        |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------------|
| 1                                                          | N46-132           | Atramų fasadų ardymas                                                                                                     | m3   | 18   | 599,87 | 10797,66     |
| 2                                                          | R23-173<br>(K4=2) | 20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 400 mm                            | vnt. | 2395 | 4,98   | 11927,10     |
| 3                                                          | N8P-0213          | Plieninių smeigių įstatymas konstrukcijų tvirtinimui                                                                      | vnt. | 2395 | 2,35   | 5628,25      |
| 4                                                          | N27P-64-1         | Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje                                                                                 | m2   | 196  | 29,36  | 5754,56      |
| 5                                                          | N6P-0504-2        | Sudėtingo profilio monolitinėms sijoms klojinių įrengimas (inventoriniai klojiniai daugiau 3,5 m aukštyje)                | m2   | 196  | 61,23  | 12001,08     |
| 6                                                          | R28P-2001         | Betoninių pamatų po metalinėmis atramomis remontas                                                                        | m3   | 64   | 719,46 | 46045,44     |
| 7                                                          | N6P-0504-2 (K3=0) | Sudėtingo profilio monolitinėms sijoms klojinių įrengimas (inventoriniai klojiniai daugiau 3,5 m aukštyje) (demonravimas) | m2   | 196  | 27,19  | 5329,24      |
| 8                                                          | R23-65            | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais  | t    | 39,6 | 132,93 | 5264,03      |
| Iš viso už skyrių Krantinės atramos Nr.1 stiprinimo darbai |                   |                                                                                                                           |      |      |        | 102747,36    |
| Iš viso #1                                                 |                   |                                                                                                                           |      |      |        | 102 747,36 € |
| PVM                                                        |                   |                                                                                                                           |      |      |        | 21 576,95 €  |
| Iš viso #2                                                 |                   |                                                                                                                           |      |      |        | 124 324,31 € |

Sudarė:



Kompleksas: LIETUVOS GELEŽINKELIAI


Objektas: GELEŽINKELIO LINIJOS RADVILIŠKIS -  
PAGĖGIAI - V.S. 116+369 KM TILTO REMONTAS

Žiniaraštis: Papildomi darbai

6 774,62 €

| Eil. Nr.   | Darbo kodas                 | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                 | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso    |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|------------|
| 1          | 2                           | 3                                                                                                                                          | 4        | 5      | 6             | 7          |
| 1          | N46-81-1<br>(K4=16,3<br>25) | Vertikalių skylių gręžimas<br>deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai<br>armatūra 16-40 mm, o skylės d 200 mm<br>ir gylis 200 mm (3,465 m) | vnt.     | 1      | 3215,71       | 3215,71    |
| 2          | N46-92-1<br>(K4=16,3<br>25) | Horizontalių skylių gręžimas<br>deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai<br>skylės d 200 mm ir gylis 200 mm<br>(3,465 m)                    | vnt.     | 1      | 2152,43       | 2152,43    |
| 3          | N12P-<br>0802-2             | Lietaus nuvedimo sistemos<br>montavimas, dirbant iš autobokštelio,<br>kai lietvamzdžiai                                                    | m        | 8      | 28,84         | 230,72     |
| Iš viso #1 |                             |                                                                                                                                            |          |        |               | 5 598,86 € |
| PVM        |                             |                                                                                                                                            |          |        |               | 1 175,76 € |
| Iš viso #2 |                             |                                                                                                                                            |          |        |               | 6 774,62 € |

Sudarė:



Kompleksas: LIETUVOS GELEŽINKELIAI

Objektas: GELEŽINKELIO LINIJOS RADVILIŠKIS -  
PAGĖGIAI - V.S. 116+369 KM TILTO REMONTAS

Žiniaraštis: Itrūkimų injektavimas

4 903,61 €

| Eil. Nr.   | Darbo kodas       | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                     | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso    |
|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|------------|
| 1          | 2                 | 3                                                                                              | 4        | 5      | 6             | 7          |
| 1          | R23-173<br>(K4=2) | 20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 400 mm | vnt.     | 45     | 4,98          | 224,10     |
| 2          | N46-227           | Injektavimo vamzdelių įgilinimas                                                               | vnt.     | 45     | 13,63         | 613,35     |
| 3          | R19-240           | Injektavimas (užpildymas)                                                                      | m3       | 0,02   | 93840,75      | 1876,82    |
| 4          | N46-227           | Injektavimo vamzdelių nupjovimas                                                               | vnt.     | 45     | 1,84          | 82,80      |
| 5          | R23-53            | Skylių užtaisymas gelžbetonio konstrukcijose                                                   | vnt.     | 45     | 27,90         | 1255,50    |
| Iš viso #1 |                   |                                                                                                |          |        |               | 4 052,57 € |
| PVM        |                   |                                                                                                | 21%      |        |               | 851,04 €   |
| Iš viso #2 |                   |                                                                                                |          |        |               | 4 903,61 € |

Sudarė:

