

SUDERINTA: _____

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

PAPILDOMŲ DARBŲ L O K A L I N Ė SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių
grupė2023-08/6 RANGOS DARBAI "ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ GATVIŲ
APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS" NR. 2

Statinys

1 Papildomi/nenumatyti darbai projekte

Žiniaraštis

2 Pagrindiniai darbai ir medžiagos

2023.12.13

Suma žiniaraščiui 8275.02 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.		Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
						D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Statybos montavimo darbai									
1	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2.0	22.7				22.7
2	N1-304	Iki 0.7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte	100m3	0.02	48.55				48.55
3	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0.02	16.64				16.64
4	N7-1	Apšvietimo atramoms pamatų sumontavimas	vnt	2.0	12.88			25.03	37.91
5	N33-94	Apšvietimo metalinių atramų pastatymas	vnt	2.0	61.54			36.81	98.35
6	N21-383	Pajungimo montažinių komplektų montavimas atramose	vnt	3.0	146.79	0.11			146.9
7	N21-334	Kronšteino (gembė) vienam šviestuvui ant atramos montavimas	vnt	7.0	89.12			71.8	160.92
8	N21-344	Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas	vnt	14.0	241.96	1.03		181.89	424.88
9	N21-173	Kabelio montavimas atramoje šviestuvui	100m	0.3	16.87				16.87
10	D1-374-2	Kabelių atramose izoliacijos varžos matavimas	vnt.	3.0	32.86				32.86
11	N21-259-1	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte	m	16.0	49.23			33.42	82.65
12	N21-264	Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų sujungiant apšvietimo stiebą ir įžem.	100m	0.02	3.18	0.06	0.96		4.2
13	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	2.0	38.59				38.59
14	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas esantiems kabeliams	vnt.	3.0	32.86				32.86
15	N57P-6321	Cinkuotų kronšteinų prožektoriams demontavimas iš autobokštelio, kai kronšteino masė iki 5 kg	vnt.	2.0	8.49			14.9	23.39
16	R33-8	Apšvietimo stiebo su šviestuvu demontavimas	vnt	2.0	42.44			93.72	136.16
Skyriuje 1					864.70	1.20	458.53	1324.43	

2 Medžiagos

1	MCA8	Cinkuota apšvietimo atrama 8,0m	vnt.	2.0		380.0		380.0
---	------	---------------------------------	------	-----	--	-------	--	-------

2023.12.13.

Statinių grupė 2023-08/6

Statiny 1

Žiniaraštis 2

Lapas 2

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
2	PAM1	Pamatas 8 m cinkuotai atramai	vnt.	2.0		124.0		124.0
3	88001001	Gembė cinkuota 1,0m x 1,0m	vnt.	1.0		55.0		55.0
4	88002001	Gembė cinkuota T formos 1,0m x 1,0m x 1,0m	vnt.	1.0		98.0		98.0
5	88002002	Gembė cinkuota ant g/b atramos 0,5m x 1,0m	vnt.	1.0		52.0		52.0
6	88002003	Gembė cinkuota ant g/b atramos 0,5m x 1,5m	vnt.	4.0		260.0		260.0
7	APS	Apsauginė guma gatvės apšvietimo atramų pamatui	vnt.	2.0		10.4		10.4
8	PMK	Pajungimo montažinis komplektas apšv. atr.	kompl.	3.0		75.0		75.0
9	3498-24	Variniai galios kabeliai 3x1.5	m	30.0		27.6		27.6
10	890001	Galinė vidaus tipo mova 0,4 kV kabeliui EVPU 4x16-35	vnt.	2.0		40.0		40.0
11	2612541	Įžeminimo kontūras apšvietimo atramai ir valdymo spintai	kompl.	2.0		98.0		98.0
12	890030	Cinkuota juosta 4x25mm	m	2.0		1.8		1.8
13	SVGAP2	Šviestuvai LED, THORN gamintojo (W parenkami pagal matavimus arba kitus šviestuvus esančius toje gatvėje)	vnt.	14.0		2947.0		2947.0

Skyriuje 2

4168.80

4168.80

Viso žiniaraštyje 2

1037.64

4170.00

550.24

5757.88

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1037.64)

18.57

Statinio statybos išlaidos

Viso:

1056.21

4170.00

550.24

5776.45

Statybvietės išlaidos 9.00%

519.88

Iš viso tiesioginės išlaidos

6296.33

Pridėtinės išlaidos 20.90%(1037.64)

216.87

Pelnas 5.00%(6296.33+216.87)

325.66

Iš viso netiesioginės išlaidos

542.53

Bendra vertė be PVM

6838.86

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1436.16

Bendra vertė su PVM

8275.02

Sudarė: Inžinierius Nerijus Mingėla

AB "Klaipėdos energetika"

AB "Klaipėdos energetika"

Inžinierius

Nerijus Mingėla



AB "Klaipėdos energetika"

Darbų vadovas

Nerijus Jucevičius

Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Andrius Jančiauskas