

7. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
7.1. Statinio rodikliai

Pavadinimas		Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV. INŽINERINIAI TINKLAI				
Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis (110 kV elektros perdavimo linijos)				
4.1. 110 kV elektros perdavimo linija atšaka Palemono trauka I, tarp atramų Nr. 36 (Kauno HE – Kauno E I) – Nr. 16 (atšaka Palemono trauka I), (unikalus Nr. 4400-0084-5278, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija)				
4.1.1 110 kV elektros oro linija tarp atramų Nr. 36 (Kauno HE – Kauno E I) – Nr. 16 (atšaka Palemono trauka I)	(3 laidai) km	3,036	Esamas ilgis iki rekonstravimo darbų	
4.1.2 110 kV elektros oro linija tarp atramų Nr. 1-7	(3 laidai) km	1,229	Būsimas ilgis po rekonstravimo darbų	
4.1.2.1 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (esamas ir nekeičiamas tarp atramų Nr. 1-7)	vnt.; mm²	3x1; 120/19		
4.1.3 110 kV elektros kabelių linija tarp Kauno E TP ir atramos Nr. 10* (Kauno E – Palemono Trauka I)	(3 gyslos) km	2,703	Būsimas ilgis po KL tiesimo darbų	
4.1.3.1 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm²	3x1; 630		
4.1. 110 kV elektros perdavimo linija atšaka Palemono trauka II, tarp atramų Nr. 26 (Kauno HE – Kauno E II) – Nr. 16 (atšaka Palemono trauka II), (unikalus Nr. 4400-0084-5278, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija)				
4.1.1 110 kV elektros oro linija tarp atramų Nr. 26 (Kauno HE – Kauno E I) – Nr. 16 (atšaka Palemono trauka II)	(3 laidai) km	3,013	Esamas ilgis iki rekonstravimo darbų	
4.1.2 110 kV elektros oro linija tarp atramų Nr. 1-7	(3 laidai) km	1,229	Būsimas ilgis po rekonstravimo darbų	
4.1.2.1 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (esamas ir nekeičiamas tarp atramų Nr. 1-7)	vnt.; mm²	3x1; 120/19		
4.1.3 110 kV elektros kabelių linija tarp Kauno E TP ir atramos Nr. 1* (Kauno E – Palemono Trauka II)	(3 gyslos) km	2,711	Būsimas ilgis po KL tiesimo darbų	
4.1.3.1 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm²	3x1; 630		
Pastaba. * žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti nukrypimų, atsižvelgiant į pateiktą įrangą ar gamyklinius gaminių gabaritų (tikslinama darbo projekte). Statinio projekto vadovas:				
vardas, pavardė		parašas	kvalifikacijos atestato Nr., data	
Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas				
0	2024-07	Statybos leidimui, rangovo parinkimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.				Elektros tinklų Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija, naujos statybos ir rekonstravimo projektas
	PV			XX; Bendrieji statinio rodikliai
	PVA			
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS			LAPAS
	LITGRID AB			LAPŲ
	ED2312/04-XX-STP-BD-T1.BSR			1 2

7.2. Techniniai statinio rodikliai					29					
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos						
1.	Vardinė tinklo įtampa	kV	110							
2.	Tinklo vardinis dažnis	Hz	50							
3.	110 kV įtampos elektros oro linija atšaka Palemono Trauka I,II statoma nauja inkarinė-galinė metalinė atrama	vnt.	1	Nr. 1 vietoje atramos Nr. 10						
Statinio projekto vadovas:										
vardas, pavardė parašas kvalifikacijos atestato Nr., data										
1.										
ED2312/04-XX-STP-BD-T1.BSR				<table><tr><td>LAPAS</td><td>LAPŲ</td><td>LAIDA</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>	LAPAS	LAPŲ	LAIDA	2	2	0
LAPAS	LAPŲ	LAIDA								
2	2	0								