

7. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

7.1. Statinio rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1 Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis (110 kV elektros perdavimo linija)*			
4.1.1 110 kV elektros oro linija Kauno TE-Kaunas II atramos Nr. 1-8 iki rajono ribos (unikalus Nr. 4400-0120-2824)			
4.1.1.1 110 kV elektros oro linija (esamas ilgis)	(6 laidai) km	1,614	
4.1.1.2 110 kV elektros oro linija (būsimas ilgis)*	(6 laidai) km	1,614	
4.1.1.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (būsimas tarp atramų Nr. 1 ir Nr. 8)	vnt.; mm ²	3; 282,5	

Pastaba: * žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti nukrypimų, priklausomai nuo pateiktos įrangos ar gamyklinių gaminių gabaritų (tikslinama darbo projekte).

7.2. Statinio techniniai rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Vardinė tinklo įtampa	kV	110	
2.	110 kV OL nauja inkarinė atrama	vnt.	4	
3.	110 kV OL nauja tarpinė atrama	vnt.	4	

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas

0	2024-02	Statybos leidimui, rangovo parinkimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.		Elektros tinklų Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija, rekonstravimo projektas
		XX; Bendrieji statinio rodikliai
		LAIDA
		0
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS LITGRID AB	ED2312/02-XX-RTP-BD-T1.BSR
		LAPAS
		LAPŲ
		1
		1