

LOKALINĖ SĄMATA (nevykdomi)

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 23-0222 DAUGIAFUNKCIO SPORTO CENTRO PASTATO, SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ DARIAUS IR GIRĖNO G. 4 GARGŽDAI, STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 2 Arenos pastatas

Žiniaraštis 2 Šildymas

Suma žiniaraščiui - 112467.91 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Grindinis šildymas Su koeficientais K31=0.900

1	N16-114-4	Kolektoriaus mazgo montavimas, kai mazge 2 kolektoriai	vnt.	9,0	15,254	137,29
2	N16-114-3	Kolektoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje	vnt	9,0	65,1371	586,23
3	88002002	Nerūdijančio plieno kolektorius 5 žiedų	kompl.	1,0	117,0	117,0
4	88002003	Nerūdijančio plieno kolektorius 6 žiedų	kompl.	1,0	132,3	132,3
5	88002004	Nerūdijančio plieno kolektorius 9 žiedų	kompl.	1,0	189,0	189,0
6	88002005	Nerūdijančio plieno kolektorius 8 žiedų	kompl.	2,0	163,8	327,6
7	88002006	Nerūdijančio plieno kolektorius 10 žiedų	kompl.	4,0	201,6	806,4
8	N21P-0508	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas , potinkinėje dėžutėje	vnt.	76,0	20,5774	1563,88
9	F18-10-2	20 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	4,0	109,3705	437,48
10	F18-10-3	25 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	2,0	127,3705	254,74
11	F18-10-4	32 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	3,0	184,9705	554,91
12	N16P-0301	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui , rišant prie armatūros tinklo	m	8850,0	1,1923	10551,86
13	88002007	Kan-therm PE-RT ar lygiavertis vamzdis su antidifuziniu apsauginiu sluoksniu d20	m	8850,0	1,386	12266,1
14	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	5,0	2,7144	13,57
15	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	115,0	3,3479	385,01

16	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	85,0	3,7879	321,97
17	880020081	Kan-therm Steel ar lygiavertis presuojamas anglinio plieno vamzdis d22	m	5,0	2,7	13,5
18	88002009	Kan-therm Steel ar lygiavertis presuojamas anglinio plieno vamzdis d28	m	65,0	3,96	257,4
19	88002010	Kan-therm Steel ar lygiavertis presuojamas anglinio plieno vamzdis d35	m	20,0	5,04	100,8
20	88002011	Kan-therm Steel ar lygiavertis presuojamas anglinio plieno vamzdis d42	m	30,0	6,48	194,4
21	88002012	Kan-therm Steel ar lygiavertis presuojamas anglinio plieno vamzdis d67	m	35,0	16,38	573,3
22	88002016	Kan-therm Steel ar lygiavertis presuojamas anglinio plieno vamzdis d54	m	50,0	8,46	423,0
23	880020159	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	937,8	937,8
24	N26P-0602	Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 mm storio aliuminio lakštais, gaminant detales, kai vamzdžių skersmuo iki 200mm	100m2	0,31	2432,6742	754,13
25	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,9	87,6929	78,92
26	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,3	105,7307	31,72
27	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,85	129,9004	110,42
28	8800201897	Aliuminio folija dengta akmens vatos izolia cija, storis 30mm vamzdžiui d22	m	5,0	2,79	13,95
29	88002018	Aliuminio folija dengta akmens vatos izolia cija, storis 30mm vamzdžiui d28	m	65,0	3,24	210,6
30	88002019	Aliuminio folija dengta akmens vatos izolia cija, storis 30mm vamzdžiui d35	m	20,0	3,51	70,2
31	88002020	Aliuminio folija dengta akmens vatos izolia cija, storis 30mm vamzdžiui d42	m	30,0	3,6	108,0
32	88002021	Aliuminio folija dengta akmens vatos izolia cija, storis 30mm vamzdžiui d54	m	50,0	4,14	207,0
33	88002022	Aliuminio folija dengta akmens vatos izolia cija, storis 30mm vamzdžiui d67	m	35,0	5,31	185,85

34	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	27,0	2,718	73,39
35	88002025	Rutulinis vožtuvas, PN16 su jungiamosiomis movomis	vnt	27,0	31,5	850,5
36	N18-76	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas	kompl.	9,0	8,5791	77,21
37	N16P-0701	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	1,0	819,2787	819,28
38	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	90,55	71,6937	6491,86
39	D2-75	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt	1,0	90,6743	90,67
40	R23-33	Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	76,0	5,7586	437,65
41	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	76,0	4,6732	355,16
		Skyriuje 1				42112,05

2 Oro paruošimo įrenginiai

1	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	100,0	3,3983	339,83
2	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	100,0	3,8271	382,71
3	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	300,0	4,4166	1324,98
4	88002008	Kan-therm Steel ar lygiavertis presuojamas anglinio plieno vamzdis d25	m	50,0	4,0	200,0
5	88002011	Kan-therm Steel ar lygiavertis presuojamas anglinio plieno vamzdis d42	m	50,0	7,2	360,0
6	88002012	Kan-therm Steel ar lygiavertis presuojamas anglinio plieno vamzdis d67	m	100,0	18,2	1820,0
7	88002014	Kan-therm Steel ar lygiavertis presuojamas anglinio plieno vamzdis d108	m	300,0	32,5	9750,0
8	88002027	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	4175,0	4175,0
9	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,5	88,1753	44,09
10	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,5	106,3651	53,18

11	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	4,0	130,7507	523,0
12	88002017	Aliuminio folija dengta akmens vatos izolia cija, storis 30mm vamzdžiui d25	m	50,0	3,1	155,0
13	88002020	Aliuminio folija dengta akmens vatos izolia cija, storis 30mm vamzdžiui d42	m	50,0	4,0	200,0
14	88002022	Aliuminio folija dengta akmens vatos izolia cija, storis 30mm vamzdžiui d67	m	100,0	5,9	590,0
15	88002024	Aliuminio folija dengta akmens vatos izolia cija, storis 30mm vamzdžiui d108	m	300,0	9,0	2700,0
16	N26P-0602	Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 mm storio aliuminio lakštais, gaminant detales, kai vamzdžių skersmuo iki 200mm	100m2	1,43	2631,0038	3762,34
17	N18-93	Aprišimo mazgo montavimas k3=0.000	kompl.	12,0	89,3579	1072,29
18	88002028	Aprišimo mazgas	kompl.	12,0	1200,0433	14400,52
19	R17-87	Nejudamų atramų įrengimas vamzdynams, kai jų skersmuo iki 200 mm	vnt	8,0	58,902	471,22
20	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	5,0	71,7584	358,79
21	D2-75	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt	1,0	90,6743	90,67
22	R23-33	Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	45,0	5,7586	259,14
23	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	45,0	4,7035	211,66
		Skyriuje 2				43244,42

3 Oro užuolaidos

1	N20-948	Oro užuolaidų iki 25 kg masės, su karšto vandens pajungimu, montavimas, kai durų aukštis iki 3 m	vnt.	4,0	539,6958	2158,78
2	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	4,0	31,8609	127,44
3	R63P-2301	Automatinių balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sist. stovuose ir atšakose , kai sąlyginis skesmuo 15 mm	kompl.	4,0	175,83	703,32
4	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	8,0	7,7275	61,82
5	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	135,0	3,3983	458,77

6	88002010	Kan-therm Steel ar lygiavertis presuojamas anglinio plieno vamzdis d35	m	135,0	5,6	756,0
7	88002030	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	454,0	454,0
8	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,35	71,7584	96,87
9	R23-33	Skylių vamzdynamis tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	30,0	5,7586	172,76
10	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	30,0	4,7035	141,1
		Skyriuje 3				5130,86

4 Zoninis šildymas

1	N20P-0307	Vandeninių oro šildytuvų (kaloriferių) montavimas , kai šildytuvo galia iki 40 kW	vnt.	2,0	357,8351	715,67
2	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	2,0	31,8609	63,72
3	R63P-2301	Automatinių balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sist. stovuose ir atšakose , kai sąlyginis skersmuo 15 mm	kompl.	2,0	175,83	351,66
4	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	4,0	7,7275	30,91
5	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	78,0	3,3983	265,07
6	88002010	Kan-therm Steel ar lygiavertis presuojamas anglinio plieno vamzdis d35	m	78,0	5,6	436,8
7	8800112030	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	280,0	280,0
8	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,78	71,7584	55,97
9	R23-33	Skylių vamzdynamis tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	25,0	5,7586	143,97
10	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	25,0	4,7035	117,59
		Skyriuje 4				2461,36
		Žiniaraštyje 2				- 92948,69
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				- 19519,22
		Iš viso žiniaraštyje 2				- 112467,91

KONFIDENCIALU

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 23-0222 DAUGIAFUNKCIO SPORTO CENTRO PASTATO, SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ DARIAUS

IR GIRENO G. 4 GARGZDAI, STATYBOS PROJEKTAS
Statiny's 2 Arenos pastatas
Žiniaraštis 3 Vėdinimas
Suma žiniaraščiui - 616891.98 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 02S 01

1	N20P-0606	Atraminų konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas, tvirtinant prie grindų, kai konstrukcijos masė daugiau 20 kg iki 40 kg	kompl.	1,0	356,7268	356,73
2	N20P-0603	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,5 t iki 2,0 t	vnt.	1,0	240,5692	240,57
3	88003041	Oro paruošimo įrenginys su šilumos atgavimu, naudingumo veiksmo >0,8, plokštelinis šilumokaitis, oro maišymo sekcija, filtravimas, šildymas, 47kW, vėsinimas, 110kW, 14 500 m3/h, 300Pa	kompl.	1,0	19200,0	19200,0
4	N20P-0316	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	4,0	123,6297	494,52
5	88003043	Triukšmo slopintuvas, matmenys 1000x500x1250mm	vnt	4,0	371,0	1484,0
6	N20-11	Ortakiai iš 0,7mm skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm	m2	105,0	98,0826	10298,67
7	N26P-0233	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,45	2913,4893	1311,07
8	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	2,0	10,0015	20,0
9	88003044	Išorinės lauko sąlygoms atsparios aliuminės grotelės su tinklu apsaugai nuo paukščių, flanšas 50mm, konstrukcijos gylis 110 mm, atstumas tarp grotelių lamelių - 90mm, matmenys 1000x500mm	vnt	2,0	166,0	332,0
10	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt	1,0	114,7718	114,77
11	88003045	Priešgaisrinis vožtuvas, 45min. d1000	vnt	1,0	242,0	242,0

12	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 20 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,3	777,9505	233,39
13	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 800 mm iki 1000 mm	m	95,0	12,1875	1157,81
14	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	40,0	11,0251	441,0
15	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 500 mm iki 630 mm	m	50,0	8,2562	412,81
16	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	40,0	6,8603	274,41
17	88003046	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis su armatūra d625	m	50,0	27,0	1350,0
18	88003064	Tas pats d1000	m	95,0	56,0	5320,0
19	88003065	Tas pats d725	m	20,0	32,0	640,0
20	88003047	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis su armatūra d550	m	20,0	24,0	480,0
21	88003031	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis d450	m	20,0	17,4	348,0
22	88003048	Tas pats d325	m	20,0	14,0	280,0
23	88003050	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	11200,0	11200,0
24	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2,0	9,3497	18,7
25	88003055	Balansavimo vožtuvas d725	vnt	2,0	614,0	1228,0
26	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	40,0	8,4908	339,63
27	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	43,0	8,1179	349,07
28	88003066	Ventiliacinės aliuminės grotelės su dvigubo reguliavimo mentėmis (horizontaliomis ir vertikaliomis), montuojamos į apvalų artakį, su oro kiekio reguliavimo vožtuvu 410*210	vnt	40,0	188,0	7520,0
29	88003067	Aukšto indukcijos laipsnio oro šalinimo grotelės matmenys 600x300mm, 4720m3/h, spalva - derinama su architektu	vnt	3,0	120,0	360,0
30	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	515,8359	515,84

31	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0,69	1499,0111	1034,32
32	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	69,0	7,3437	506,72
33	88003020	Priešgaisrinis sandarinimas	kompl.	1,0	750,0	750,0
Skyriuje 1						68854,03

2 02S 02

1	N20P-0606	Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas, tvirtinant prie grindų, kai konstrukcijos masė daugiau 20 kg iki 40 kg	kompl.	1,0	356,7268	356,73
2	N20P-0603	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,5 t iki 2,0 t	vnt.	1,0	240,5692	240,57
3	8800304133	Oro paruošimo įrenginys su šilumos atgavimu, naudingumo veiksmo >0,8, plokštelinis šilumokaitis, oro maišymo sekcija, filtravimas, šildymas, 47kW, vėsinimas, 110kW, 14 500 m3/h, 300Pa	kompl.	1,0	20010,0	20010,0
4	N20P-0316	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2,0	123,6297	247,26
5	N20P-0316	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	2,0	135,4361	270,87
6	88003043	Triukšmo slopintuvas, matmenys 1000x500x1250mm	vnt	2,0	371,0	742,0
7	88003068	Triukšmo slopintuvas, matmenys (1500x500x2000)	vnt	2,0	1865,0	3730,0
8	N20-11	Ortakiai iš 0,7mm skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm	m2	105,0	98,0826	10298,67
9	N26P-0233	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,45	2913,4893	1311,07
10	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	2,0	10,0015	20,0
11	88003044	Išorinės lauko sąlygoms atsparios aliuminės grotelės su tinklu apsaugai nuo paukščių, flanšas 50mm, konstrukcijos gylis 110 mm, atstumas tarp grotelių lamelių - 90mm, matmenys 1000x500mm	vnt	2,0	166,0	332,0

12	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt	2,0	114,7718	229,54
13	88003045	Priešgaisrinis vožtuvas, 45min. d1000	vnt	1,0	242,0	242,0
14	88003069	Tas pats 1000*500	vnt	1,0	140,0	140,0
15	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 20 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,3	777,9505	233,39
16	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 800 mm iki 1000 mm	m	95,0	12,1875	1157,81
17	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	40,0	11,0251	441,0
18	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 500 mm iki 630 mm	m	50,0	8,2562	412,81
19	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	40,0	6,8603	274,41
20	88003046	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis su armatūra d625	m	50,0	27,0	1350,0
21	88003064	Tas pats d1000	m	95,0	56,0	5320,0
22	88003065	Tas pats d725	m	20,0	32,0	640,0
23	88003047	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis su armatūra d550	m	20,0	24,0	480,0
24	88003031	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis d450	m	20,0	17,4	348,0
25	88003048	Tas pats d325	m	20,0	14,0	280,0
26	8800305033	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	11000,0	11000,0
27	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2,0	9,3497	18,7
28	88003055	Balansavimo vožtuvas d725	vnt	2,0	614,0	1228,0
29	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	vnt.	40,0	8,4908	339,63
30	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	43,0	8,1179	349,07
31	88003066	Ventiliacinės aliuminės grotelės su dvigubo reguliavimo mentėmis (horizontaliomis ir vertikaliomis), montuojamos į apvalų artakį, su oro kiekio reguliavimo vožtuvu 410*210	vnt	40,0	188,0	7520,0

32	88003067	Aukšto indukcijos laipsnio oro šalinimo grotelės matmenys 600x300mm, 4720m3/h, spalva - derinama su architektu	vnt	3,0	120,0	360,0
33	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	515,8359	515,84
34	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0,69	1499,0111	1034,32
35	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	69,0	7,3437	506,72
36	88003020	Priešgaisrinis sandarinimas	kompl.	1,0	750,0	750,0
Skyriuje 2						72730,41

3 02S 03

1	N20P-0606	Atraminų konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas, tvirtinant prie grindų, kai konstrukcijos masė daugiau 20 kg iki 40 kg	kompl.	1,0	356,7268	356,73
2	N20P-0603	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,5 t iki 2,0 t	vnt.	1,0	240,5692	240,57
3	8800304331	Oro paruošimo įrenginys su šilumos atgavimu, naudingumo veiksmo >0,8, atskirų srautų šilumokaitis, oro maišymo sekcija, filtravimas, šildymas, 63,4kW, vėsinimas, 40kW, 14 000 m3/h, 300Pa	kompl.	1,0	19900,0	19900,0
4	N20P-0316	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	4,0	123,6297	494,52
5	88003043	Triukšmo slopintuvas, matmenys 1000x500x1250mm	vnt	4,0	371,0	1484,0
6	N20-11	Ortakiai iš 0,7mm skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm	m2	145,0	98,0831	14222,05
7	N26P-0233	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,45	2913,4893	1311,07
8	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	2,0	10,0015	20,0
9	88003044	Išorinės lauko sąlygoms atsparios aluminės grotelės su tinklu apsaugai nuo paukščių, flanšas 50mm, konstrukcijos gylis 110 mm, atstumas tarp grotelių lamelių - 90mm, matmenys 1000x500mm	vnt	2,0	166,0	332,0

10	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt	2,0	114,7718	229,54
11	88003045	Priešgaisrinis vožtuvas, 45min. d1000	vnt	1,0	242,0	242,0
12	88003069	Tas pats 1000*500	vnt	1,0	140,0	140,0
13	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 20 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,4	777,9505	311,18
14	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 800 mm iki 1000 mm	m	50,0	12,1875	609,38
15	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	30,0	11,0251	330,75
16	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 500 mm iki 630 mm	m	82,0	8,2562	677,01
17	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	155,0	6,8603	1063,35
18	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	175,0	4,9367	863,92
19	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	243,0	3,2774	796,41
20	88003046	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis su armatūra d625	m	82,0	27,0	2214,0
21	88003064	Tas pats d1000	m	50,0	56,0	2800,0
22	880031065	Tas pats d800	m	30,0	34,0	1020,0
23	880030477	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis su armatūra d500	m	85,0	18,6	1581,0
24	880030311	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis d400	m	70,0	15,0	1050,0
25	880030483	Tas pats d315	m	50,0	9,4	470,0
26	88003070	Tas pats d250	m	75,0	7,7	577,5
27	88003071	Tas pats d200	m	50,0	6,2	310,0
28	88003072	Tas pats d160	m	115,0	5,0	575,0
29	88003073	Tas pats d125	m	8,0	4,0	32,0
30	88003074	Tas pats d100	m	120,0	3,0	360,0
31	880030510	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	14800,0	14800,0
32	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose,kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0,99	1499,0111	1484,02

33	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	99,0	7,3437	727,03
34	88003020	Priešgaisrinis sandarinimas	kompl.	1,0	750,0	750,0
35	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt	21,0	114,7718	2410,21
36	88003075	Priešgaisrinis vožtuvas 45 min. d625	vnt	6,0	230,0	1380,0
37	88003076	Priešgaisrinis vožtuvas 45 min. d500	vnt	6,0	102,0	612,0
38	88003077	Priešgaisrinis vožtuvas 45 min. d310	vnt	1,0	62,0	62,0
39	88003078	Priešgaisrinis vožtuvas 45 min. d400	vnt	2,0	89,0	178,0
40	88003079	Priešgaisrinis vožtuvas 45 min. d250	vnt	3,0	51,0	153,0
41	88003080	Priešgaisrinis vožtuvas 45 min. d200	vnt	3,0	47,0	141,0
42	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	4,0	9,3497	37,4
43	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	7,0	8,2198	57,54
44	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	77,0	3,9448	303,75
45	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	17,0	5,8957	100,23
46	88003081	Balansavimo vožtuvas d625	vnt	3,0	610,0	1830,0
47	88003082	Balansavimo vožtuvas d1000	vnt	1,0	780,0	780,0
48	88003083	Balansavimo vožtuvas d500	vnt	6,0	300,0	1800,0
49	88003084	Balansavimo vožtuvas d310	vnt	2,0	125,0	250,0
50	88003085	Balansavimo vožtuvas d250	vnt	12,0	110,0	1320,0
51	88003086	Balansavimo vožtuvas d200	vnt	3,0	99,0	297,0
52	88003087	Balansavimo vožtuvas d400	vnt	1,0	185,0	185,0
53	88003088	Balansavimo vožtuvas d160	vnt	9,0	95,0	855,0
54	88003089	Balansavimo vožtuvas d125	vnt	3,0	72,0	216,0
55	88003090	Balansavimo vožtuvas d100	vnt	65,0	75,0	4875,0
56	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 800 mm iki 1000 mm	m	50,0	12,1875	609,38
57	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 500 mm iki 630 mm	m	45,0	8,2562	371,53
58	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	92,0	6,8603	631,15
59	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	15,0	4,9367	74,05

60	88003091	Triukšmą slopinantis akustinis ortakis l=1m d1000	m	50,0	203,0	10150,0
61	88003092	Triukšmą slopinantis akustinis ortakis l=1m d625	m	45,0	153,0	6885,0
62	88003093	Triukšmą slopinantis akustinis ortakis l=1m d500	m	62,0	110,0	6820,0
63	88003094	Triukšmą slopinantis akustinis ortakis l=1m d310	m	5,0	67,0	335,0
64	88003095	Triukšmą slopinantis akustinis ortakis l=1m d200	m	10,0	39,0	390,0
65	88003096	Triukšmą slopinantis akustinis ortakis l=1m d400	m	30,0	84,0	2520,0
66	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	109,0	3,1391	342,16
67	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	109,0	7,2069	785,55
68	88003097	Perforuotas difuzorius su reguliuojamu srovės sklidimu, su stacionariu priekiniu skydeliu, juoda centrine deflektoriaus plokštelė, su izoliuota dėže ir perforuota oro paskirstymo plokšte, matmenys 300x300mm	kompl.	28,0	82,0	2296,0
69	88003098	Lakštinio plieno difuzorius su ZR žiedu, spalva - nurodo architektas, žemo skleidžiamo garso	vnt.	81,0	76,0	6156,0
70	D3-40	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 76 - 100 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	934,9526	934,95
71	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	127,8843	127,88
		Skyriuje 3				129646,81

4 02S 04 ir 02S 05

1	N20-11	Ortakiai iš 0,7mm skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm	m2	60,0	98,0826	5884,96
2	N26P-0233	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštelėmis, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,6	2913,4893	1748,09
3	N20P-0316	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	1,0	123,6297	123,63
4	N20P-0316	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	1,0	135,4361	135,44
5	88003043	Triukšmo slopintuvas, matmenys 1000x500x1250mm	vnt.	1,0	371,0	371,0
6	88003099	Triukšmo slopintuvas, matmenys (1000x900x1500)	vnt.	1,0	1362,0	1362,0
7	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	9,0	12,5017	112,52

8	88003100	Išorinės aliuminės grotelės su apsauginiu tinklu nuo paukščių, 50mm, konstrukcijos gylis 110 mm, matmenys 1000x1500mm	vnt	1,0	403,0	403,0
9	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	4,0	22,9378	91,75
10	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm	m	1,0	17,413	17,41
11	88003101	Ant stogo montuojamas šachta horizontaliam oro šalinimui su lauko sąlygoms atspariomis grotelėmis, ortakio matmenys 1500x1500 mm, iš aliuminio, su metaliniu tinkleliu, atstumas tarp žaliuzių - 90 mm, su virš stogo pakelta konstrukcija	kompl.	1,0	1600,0	1600,0
Skyriuje 4						11849,8

5 02S 04

1	N20P-0606	Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas, tvirtinant prie grindų, kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg	kompl.	1,0	347,3178	347,32
2	N20P-0603	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1,0	203,3019	203,3
3	88003102	Oro paruošimo įrenginys su sausinimo funkcija ir šilumos atgavimu, naudingumo veiksmo >0,8, plokštelinis šilumokaitis, lašų gaudytuvas, oro maišymo sekcija, filtravimas, šildymas, 7 500 m ³ /h, 300Pa	kompl.	1,0	8500,0	8500,0
4	N20P-0316	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2,0	123,6297	247,26
5	88003103	Triukšmo slopintuvas, matmenys (800x500x1200)	vnt	2,0	440,0	880,0
6	N20-6	Ortakiai iš 0,7mm skardos, kurių D 500mm	m ²	40,0	97,8384	3913,54
7	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 20 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	0,4	777,9505	311,18
8	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	72,0	11,0251	793,81
9	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 500 mm iki 630 mm	m	12,0	8,2562	99,07

10	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	64,0	6,8603	439,06
11	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	192,0	4,9367	947,85
12	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	195,0	3,2774	639,09
13	88003046	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis su armatūra d625	m	12,0	27,0	324,0
14	880031065	Tas pats d800	m	72,0	34,0	2448,0
15	880030311	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis d400	m	52,0	15,0	780,0
16	880030477	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis su armatūra d500	m	12,0	18,6	223,2
17	880030483	Tas pats d315	m	41,0	9,4	385,4
18	88003070	Tas pats d250	m	33,0	7,7	254,1
19	88003071	Tas pats d200	m	118,0	6,2	731,6
20	88003072	Tas pats d160	m	47,0	5,0	235,0
21	88003073	Tas pats d125	m	128,0	4,0	512,0
22	88003074	Tas pats d100	m	20,0	3,0	60,0
23	88003104	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	8180,0	8180,0
24	N26-212	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	m3	8,51	296,8752	2526,41
25	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt	2,0	114,7718	229,54
26	88003105	Priešgaisriniai vožtuvai, 45 min. 0800 mm su patikros liukais	vnt	2,0	274,0	548,0
27	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	1,0	9,3497	9,35
28	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	5,0	8,2198	41,1
29	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	19,0	5,8957	112,02
30	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	7,0	3,9448	27,61
31	88003106	Balansavimo vožtuvas d800	vnt	1,0	720,0	720,0
32	88003083	Balansavimo vožtuvas d500	vnt	2,0	300,0	600,0
33	88003087	Balansavimo vožtuvas d400	vnt	3,0	185,0	555,0
34	88003084	Balansavimo vožtuvas d310	vnt	7,0	125,0	875,0
35	88003086	Balansavimo vožtuvas d200	vnt	12,0	99,0	1188,0
36	88003088	Balansavimo vožtuvas d160	vnt	6,0	95,0	570,0
37	88003089	Balansavimo vožtuvas d125	vnt	1,0	72,0	72,0

38	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	35,0	11,0251	385,88
39	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	32,0	6,8603	219,53
40	88003107	Triukšmą slopinantis akustinis ortakis l=1m d800	m	35,0	166,0	5810,0
41	88003093	Triukšmą slopinantis akustinis ortakis l=1m d500	m	17,0	110,0	1870,0
42	88003096	Triukšmą slopinantis akustinis ortakis l=1m d400	m	15,0	84,0	1260,0
43	N20-11	Ortakiai iš 0,7mm skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm	m2	40,0	98,0826	3923,3
44	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	81,0	3,1391	254,27
45	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	81,0	7,2069	583,76
46	88003097	Perforuotas difuzorius su reguliuojamu srovės sklidimu, su stacionariu priekiniu skydeliu, juoda centrine deflektoriaus plokštėle, su izoliuota dėže ir perforuota oro paskirstymo plokštele, matmenys 300x300mm	kompl.	81,0	82,0	6642,0
47	D3-40	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 76 - 100 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	934,9526	934,95
48	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose,kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0,85	1499,0111	1274,16
49	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	85,0	7,3437	624,21
50	88003020	Priešgaisrinis sandarinimas	kompl.	1,0	750,0	750,0
Skyriuje 5						64060,87

6 02S 05

1	N20P-0606	Atraminų konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas, tvirtinant prie grindų, kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg	kompl.	1,0	347,3178	347,32
2	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 2000 m3/val.	vnt.	1,0	119,99	119,99

3	88003108	Oro paruošimo įrenginys su filtravimu, šilumos atgavimas su rotaciniu absorbciniu šilumokaičiu, naudingumo veiksmo >0,8, recirkuliacijos sekcija, šildymas, 32kW, lašų surinkimas, dažnių keitikliais valdomi ventiliatoriai, 300Pa, 4 000 m3/h	kompl.	1,0	5200,0	5200,0
4	N20P-0316	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2,0	123,6297	247,26
5	88003109	Triukšmo slopintuvas, matmenys (800x500x1000)	vnt	2,0	440,0	880,0
6	N20-11	Ortakiai iš 0,7mm skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm	m2	40,0	98,0826	3923,3
7	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 20 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,2	777,9505	155,59
8	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 500 mm iki 630 mm	m	6,0	8,2562	49,54
9	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	225,0	6,8603	1543,57
10	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	41,0	4,9367	202,4
11	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	5,0	3,2774	16,39
12	88003046	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis su armatūra d625	m	6,0	27,0	162,0
13	880030311	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis d400	m	225,0	15,0	3375,0
14	880030483	Tas pats d315	m	17,0	9,4	159,8
15	88003071	Tas pats d200	m	24,0	6,2	148,8
16	88003073	Tas pats d125	m	5,0	4,0	20,0
17	88003110	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	5319,0	5319,0
18	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	6,0	98,5466	591,28
19	88003075	Priešgaisrinis vožtuvas 45 min. d625	vnt	1,0	230,0	230,0
20	88003078	Priešgaisrinis vožtuvas 45 min. d400	vnt	5,0	89,0	445,0
21	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	3,0	8,2198	24,66

22	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2,0	5,8957	11,79
23	88003087	Balansavimo vožtuvas d400	vnt	3,0	185,0	555,0
24	88003086	Balansavimo vožtuvas d200	vnt	1,0	99,0	99,0
25	88003084	Balansavimo vožtuvas d310	vnt	1,0	125,0	125,0
26	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	86,0	6,8603	589,99
27	88003096	Triukšmą slopinantis akustinis ortakis l=1m d400	m	86,0	84,0	7224,0
28	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	75,0	8,1179	608,84
29	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	75,0	7,7462	580,97
30	88003111	Ventiliacinės aliuminės grotelės su dvigubo reguliavimo mentėmis (horizontaliomis ir vertikalėmis), montuojamos į apskritą artakį, su oro kiekio reguliavimo vožtuvu 210*60	vnt	45,0	90,0	4050,0
31	88003112	Ventiliacinės aliuminės grotelės su dvigubo reguliavimo mentėmis (horizontaliomis ir vertikalėmis), montuojamos į apskritą artakį, su oro kiekio reguliavimo vožtuvu 310*110	vnt	30,0	163,0	4890,0
32	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0,85	1499,0111	1274,16
33	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	85,0	7,3437	624,21
34	88003020	Priešgaisrinis sandarinimas	kompl.	1,0	750,0	750,0
35	D3-39	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 51 - 75 oro tiekimo taškai	vnt.	1,0	698,5278	698,53
		Skyriuje 6				45242,39

7 02S 06

1	N20P-0606	Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas, tvirtinant prie grindų, kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg	kompl.	1,0	347,3178	347,32
2	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m ³ /val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 500 m ³ /val. iki 1000 m ³ /val.	vnt.	1,0	55,3211	55,32

3	88003113	Oro paruošimo įrenginys su filtravimu ir šilumos atgavimu su plokšteliniu šilumokaičiu, naudingumo veiksmo >0,8, šildymas, 45kW, vėsinimas, 20kW, dažnio keitikliais valdomi ventiliatoriai, 300Pa, 400V, 2,4kW, F7/F5 klasėv 1 000 m3/h,	kompl.	1,0	4800,0	4800,0
4	N20-4	Ortakiai iš 0,6mm skardos, kurių D nuo 225 iki 315mm	m2	90,0	98,857	8897,13
5	N26P-0233	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,3	2913,4893	874,05
6	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	2,0	8,1179	16,24
7	88003114	Išorinės lauko sąlygoms atsparios aluminės grotelės su tinklu apsaugai nuo paukščių, matmenys 0310mm	vnt	2,0	34,0	68,0
8	N20P-0316	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	2,0	69,3828	138,77
9	88003115	Triukšmo slopintuvas, matmenys (500x500x1000)	vnt	2,0	348,0	696,0
10	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aluminio folija , kai izoliacijos storis 20 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,3	777,9505	233,39
11	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakinių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	60,0	4,9367	296,2
12	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakinių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	33,0	3,2774	108,15
13	880030483	Ortakis d315	m	45,0	9,4	423,0
14	88003070	Tas pats d250	m	12,0	7,7	92,4
15	88003071	Tas pats d200	m	3,0	6,2	18,6
16	88003073	Tas pats d125	m	33,0	4,0	132,0
17	88003116	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	2800,0	2800,0
18	N26-212	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	m3	1,26	296,8752	374,06
19	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	4,0	98,5466	394,19
20	88003077	Priešgaisrinis vožtuvas 45 min. d310	vnt	4,0	62,0	248,0

21	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2,0	5,8957	11,79
22	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	10,0	3,9448	39,45
23	88003086	Balansavimo vožtuvas d200	vnt	1,0	99,0	99,0
24	88003089	Balansavimo vožtuvas d125	vnt	10,0	72,0	720,0
25	88003085	Balansavimo vožtuvas d250	vnt	1,0	110,0	110,0
26	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	10,0	3,1391	31,39
27	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	10,0	7,2069	72,07
28	88003097	Perforuotas difuzorius su reguliuojamu srovės sklidimu, su stacionariu priekiniu skydeliu, juoda centrine deflektoriaus plokštelė, su izoliuota dėže ir perforuota oro paskirstymo plokšte, matmenys 300x300mm	kompl.	10,0	82,0	820,0
29	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	127,8843	127,88
30	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0,4	1499,0111	599,6
31	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	40,0	7,3437	293,75
32	88003117	Priešgaisrinis sandarinimas	kompl.	1,0	1100,0	1100,0
		Skyriuje 7				25037,75

8 02S 07

1	N20P-0606	Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas, tvirtinant prie grindų, kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg	kompl.	1,0	347,3178	347,32
2	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 2000 m3/val.	vnt.	1,0	119,99	119,99
3	88003043313	Oro paruošimo įrenginys su šilumos atgavimu, naudingumo veiksmo >0,8, atskirų srautų šilumokaitis, oro maišymo sekcija, filtravimas, šildymas, 30kW, vėsinimas, 40kW, 4 400 m3/h, 300Pa	kompl.	1,0	7500,0	7500,0
4	N20P-0316	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	4,0	123,6297	494,52
5	88003043	Triukšmo slopintuvas, matmenys 1000x500x1250mm	vnt	4,0	371,0	1484,0

6	N20-4	Ortakiai iš 0,6mm skardos, kurių D nuo 225 iki 315mm	m2	45,0	98,857	4448,56
7	N20-11	Ortakiai iš 0,7mm skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm	m2	60,0	98,0826	5884,96
8	N26P-0233	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,45	2913,4893	1311,07
9	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	2,0	10,0015	20,0
10	88003044	Išorinės lauko sąlygoms atsparios aliuminės grotelės su tinklu apsaugai nuo paukščių, flanšas 50mm, konstrukcijos gylis 110 mm, atstumas tarp grotelių lamelių - 90mm, matmenys 1000x500mm	vnt	2,0	166,0	332,0
11	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt	1,0	114,7718	114,77
12	88003069	Tas pats 1000*500	vnt	1,0	140,0	140,0
13	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 20 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,3	777,9505	233,39
14	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 500 mm iki 630 mm	m	42,0	8,2562	346,76
15	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	95,0	6,8603	651,73
16	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	145,0	4,9367	715,82
17	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	50,0	3,2774	163,87
18	88003046	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis su armatūra d625	m	42,0	27,0	1134,0
19	880030477	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis su armatūra d500	m	35,0	18,6	651,0
20	880030311	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis d400	m	60,0	15,0	900,0
21	880030483	Tas pats d315	m	73,0	9,4	686,2
22	88003070	Tas pats d250	m	23,0	7,7	177,1
23	88003071	Tas pats d200	m	49,0	6,2	303,8
24	88003072	Tas pats d160	m	25,0	5,0	125,0
25	88003073	Tas pats d125	m	25,0	4,0	100,0
26	8800304510	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	6446,0	6446,0

27	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0,85	1499,0111	1274,16
28	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	85,0	7,3437	624,21
29	88003020	Priešgaisrinis sandarinimas	kompl.	1,0	750,0	750,0
30	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt	6,0	114,7718	688,63
31	88003075	Priešgaisrinis vožtuvas 45 min. d625	vnt	4,0	230,0	920,0
32	88003078	Priešgaisrinis vožtuvas 45 min. d400	vnt	2,0	89,0	178,0
33	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2,0	9,3497	18,7
34	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	10,0	8,2198	82,2
35	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	20,0	5,8957	117,91
36	88003081	Balansavimo vožtuvas d625	vnt	2,0	610,0	1220,0
37	88003083	Balansavimo vožtuvas d500	vnt	2,0	300,0	600,0
38	88003085	Balansavimo vožtuvas d250	vnt	11,0	110,0	1210,0
39	88003086	Balansavimo vožtuvas d200	vnt	9,0	99,0	891,0
40	88003087	Balansavimo vožtuvas d400	vnt	8,0	185,0	1480,0
41	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	37,0	3,1391	116,15
42	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	37,0	7,2069	266,66
43	88003097	Perforuotas difuzorius su reguliuojamu srovės sklidimu, su stacionariu priekiniu skydeliu, juoda centrine deflektoriaus plokštelė, su izoliuota dėže ir perforuota oro paskirstymo plokšte, matmenys 300x300mm	kompl.	37,0	82,0	3034,0
44	D3-38	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	515,8359	515,84
		Skyriuje 8				48819,32

9 02S 08

1	N20P-0606	Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas, tvirtinant prie grindų, kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg	kompl.	1,0	347,3178	347,32
---	-----------	--	--------	-----	----------	--------

2	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val.	vnt.	1,0	96,5114	96,51
3	88003113036	Oro paruošimo įrenginys su filtru, šildytuvu, dažnio keitikliu valdomu ventiliatoriumi, 300Pa, 400V, 0,75kW, uždarymo vožtuvu su priešinga kryptimi besisukančiomis mentėmis, komplekte su valdymo automatika, 1 700 m3/h	kompl.	1,0	1700,0	1700,0
4	N20-4	Ortakiai iš 0,6mm skardos, kurių D nuo 225 iki 315mm	m2	50,0	98,857	4942,85
5	N26P-0233	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,3	2913,4893	874,05
6	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	1,0	8,1179	8,12
7	88003114	Išorinės lauko sąlygoms atsparios alumininės grotelės su tinklu apsaugai nuo paukščių, matmenys 0310mm	vnt	1,0	34,0	34,0
8	N20P-0316	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	2,0	69,3828	138,77
9	88003115	Triukšmo slopintuvas, matmenys (500x500x1000)	vnt	2,0	348,0	696,0
10	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	22,0	4,9367	108,61
11	880030483	Ortakis d315	m	20,0	9,4	188,0
12	88003071	Tas pats d200	m	2,0	6,2	12,4
13	88003116	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	2800,0	2800,0
14	N26-212	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	m3	0,74	296,8752	219,69
15	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	4,0	98,5466	394,19
16	88003077	Priešgaisrinis vožtuvas 45 min. d310	vnt	3,0	62,0	186,0
17	88003118	Tas pats 500*500	vnt	1,0	271,0	271,0
18	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3,0	3,1391	9,42
19	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3,0	7,2069	21,62

20	88003097	Perforuotas difuzorius su reguliuojamu srovės sklidimu, su stacionariu priekiniu skydeliu, juoda centrine deflektoriaus plokštelė, su izoliuota dėže ir perforuota oro paskirstymo plokšte, matmenys 300x300mm	kompl.	3,0	82,0	246,0
21	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0,4	1499,0111	599,6
22	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	40,0	7,3437	293,75
23	88003117	Priešgaisrinis sandarinimas	kompl.	1,0	1100,0	1100,0
24	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	91,3459	91,35
Skyriuje 9						15379,25

10 02S 09

1	N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val.	vnt.	1,0	1713,8636	1713,86
2	N20-518	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 630mm, montavimas	vnt	1,0	37,2757	37,28
3	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	1,0	62,8751	62,88
4	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	1,0	35,5378	35,54
5	N20P-0315	Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai ortakio perimetras iki 1000 mm	vnt.	1,0	17,8692	17,87
6	x88003098	Triukšmo slopintuvas, matmenys (250x250x1000)	vnt	1,0	166,0	166,0
7	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	1,0	35,5378	35,54
8	88003123	Stogelis oro šalinimui 250x250mm ortakiu	vnt	1,0	23,0	23,0
9	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	m	25,0	5,0211	125,53
10	x88003100	Stačiakampis galvanizuotas plieninis ortakis su armatūra (250x250)	m	25,0	16,8	420,0
11	x88003101	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	180,0	180,0
12	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	vnt.	1,0	7,7462	7,75
13	x88003102	Balansavimo vožtuvas 250x250mm su svirtimi, motorizuoto valdymo ir padėties fiksavimo	vnt	1,0	160,0	160,0
Skyriuje 10						2985,25

11 02S 11

1	N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas daugiau 10000 m3/val.	vnt.	1,0	4810,49	4810,49
2	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	30,0	11,3947	341,84
3	x88003108	Dūmų kanalas, CE, atsparumas ugniai 600oC, 120 min., sandarumas dūmams S, degumo klasė A1, DX51D+Z275 lakštinis plienas, abi pusės padengtos 275g/m2 cinko sluoksniu (0,9mm), 800x800,	m	30,0	102,0	3060,0
4	x880023109	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	2100,0	2100,0
5	N20P-0104	Plieninių stačiakampių atotrūkų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotrūkų arba alkūnės perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	4,0	21,3802	85,52
6	88003124	Dūmų kanalų jungtis 90o, DAF-90-800-800, F=30mm, R=150mm, amalva ar lygiavertis	vnt	1,0	157,0	157,0
7	x88003111	Aklidangtis, cinkuoto plieno, F=30mm, DA KF-800-800 ar lygiavertis	vnt	2,0	39,0	78,0
8	88003122	Dūmų kanalų trišakis, F=30mm, R=150mm, amalva ar lygiavertis	vnt	1,0	40,0	40,0
9	N20-516	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt	2,0	114,7718	229,54
10	88003125	Dūmų sklendės su el. pavara AC 230V, 50/60Hz, F=30mm, DVSM-500x900 ar lygiavertis	vnt	2,0	376,0	752,0
11	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	2,0	10,0015	20,0
12	x88003113	Vidaus grotelės, 500x900mm	vnt	2,0	68,0	136,0
13	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose,kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0,3	1499,0111	449,7
14	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	30,0	7,3437	220,31
15	x88003114	Priešgaisrinis sandarinimas	kompl.	1,0	1100,0	1100,0
Skyriuje 11						13580,4

12 02S 10

1	N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val.	vnt.	1,0	1429,8636	1429,86
---	-----------	--	------	-----	-----------	---------

2	N20-518	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 630mm, montavimas	vnt	1,0	37,2757	37,28
3	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	1,0	49,81	49,81
4	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	1,0	35,5378	35,54
5	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	8,0	6,8603	54,88
6	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	10,0	4,9367	49,37
7	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	37,0	3,2774	121,26
8	x88003031	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis d400	m	8,0	15,0	120,0
9	88003071	Tas pats d200	m	10,0	6,2	62,0
10	88003072	Tas pats d160	m	10,0	5,0	50,0
11	88003073	Tas pats d125	m	2,0	4,0	8,0
12	88003074	Tas pats d100	m	25,0	3,0	75,0
13	x88003115	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	140,0	140,0
14	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	8,0	3,9448	31,56
15	88003090	Balansavimo vožtuvas d100	vnt	8,0	75,0	600,0
16	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	25,0	3,2774	81,94
17	88003119	Triukšmą slopinantis akustinis ortakis l=1m (0100)	m	25,0	26,0	650,0
18	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	8,0	3,1391	25,11
19	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	8,0	7,2069	57,66
20	88003120	Lubose montuojamas šalinamo oro vožtuvas su reguliuojamu kūginiu žiedu ir montavimo žiedu, 0100 mm 72/108 m3/h	vnt	8,0	38,0	304,0
21	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	127,8843	127,88
22	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose,kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0,3	1499,0111	449,7
23	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	30,0	7,3437	220,31
24	88003121	Priešgaisrinis sandarinimas	kompl.	1,0	850,0	850,0
		Skyriuje 12				5631,16

1	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	3,0	3,2774	9,83
2	x88003033	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis d160	m	3,0	5,0	15,0
3	N20P-0701	Deflektorių montavimas ant stogų , kai deflektoriaus jungties skersmuo iki 250 mm	vnt.	1,0	76,2781	76,28
		Skyriuje 13				101,11

14 Oro užduolaidos

1	N20-948	Oro užuolaidų iki 25 kg masės, su karšto vandens pajungimu, montavimas, kai durų aukštis iki 3 m	vnt.	4,0	1002,723	4010,89
2	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	4,0	37,2116	148,85
		Skyriuje 14				4159,74

15 02S 12

1	N20P-0506	Stoginių ventiliatorių montavimas , kai ventiliatoriaus našumas iki 1500 m3/val.	vnt.	1,0	942,8636	942,86
2	N20-518	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 630mm, montavimas	vnt	1,0	37,2757	37,28
3	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	1,0	49,81	49,81
4	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	1,0	35,5378	35,54
5	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	10,0	6,8603	68,6
6	x88003031	Apskritas galvanizuotas plieninis ortakis d400	m	10,0	15,0	150,0
7	x88003115	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	140,0	140,0
8	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	3,0	8,1179	24,35
9	x88003116	Aukšto indukacijos laipsnio grotelės, dvigubo reguliavimo su išimamu elementu, su flanšiniu rėmu, atstumas tarp horizontalių lamelių - 6mm, gyvasis plotas 86%, 700m3/h	vnt	1,0	86,0	86,0
10	x88003117	Duryse montuojamos oro pertekėjimo grotelės, nepermatomos, 625x225mm, 700 m3/h	vnt	2,0	62,0	124,0
11	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	91,3459	91,35
		Skyriuje 15				1749,79
		Žiniaraštyje 3				- 509828,08

		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%		- 107063,9
		Iš viso žiniaraštyje 3		- 616891,98

KONFIDENCIALU

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 23-0222 DAUGIAFUNKCIO SPORTO CENTRO PASTATO, SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ DARIAUS IR GIRĖNO G. 4 GARGŽDAI, STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 2 Arenos pastatas

Žiniaraštis 4 Vėsinimas

Suma žiniaraščiui - 82651.94 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 VRF vėsinimo sistema patalpa 2.206 ir 2.207

1	N20P-0813	Atraminų konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie grindų, kai konstrukcijos masė daugiau 20 kg iki 40 kg	kompl.	1,0	356,7268	356,73
2	N20P-0806	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1,0	77,7518	77,75
3	N20-968	Kondicionieriaus vidinio kasetinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas pakabinamose lubose	vnt.	6,0	24,8211	148,93
4	880040012	AMV5 išorinis slim blokas, energetinis efektyvumas - A, 380~415-3Ph-50Hz/60Hz, šald. 33,5/32,66kW, šild. 35,0kW, el. šald. 10,8/8,88kW, el.šild. 10,2kW, šaltnešis R410A su padidintu viduje lubų zonoje montuojamu įrenginiu, kondensatorius, s	kompl.	1,0	2148,0	2148,0
5	880040027	Kompaktinė keturių srautų kasetė, 230V-50Hz/60Hz, šald. 5,6/5,38, šild. 6,3kW, šaldymo agentas R410A, AMV5-56CC ar lygiavertis	kompl.	6,0	527,0067	3162,04
6	N21P-0508	Pultų montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	6,0	61,8531	371,12
7	N16P-0404	Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	5,0	47,3836	236,92
8	N16P-0402	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių vamzdžių tiesimas, klojant kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	120,0	3,6635	439,62

9	N16P-0402	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių vamzdžių tiesimas, klojant kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm)	m	15,0	5,541	83,12
10	N26P-0105	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,15	327,5698	49,14
11	88004003	Varinis šalnešio vamzdynas, d3/8'	m	50,0	3,4	170,0
12	88004004	Varinis šalnešio vamzdynas, d1/2'	m	15,0	5,0	75,0
13	88004005	Varinis šalnešio vamzdynas, d5/8'	m	45,0	6,9	310,5
14	88004006	Varinis šalnešio vamzdynas, d3/4'	m	10,0	12,0	120,0
15	8800400755	Varinis šalnešio vamzdynas, d1'	m	15,0	13,2	198,0
16	88004008	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	1400,0	1400,0
17	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1,35	309,7138	418,11
18	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	7,0	37,2116	260,48
19	N20P-0811	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1,0	1016,8322	1016,83
20	D3-95	Oro kondicionavimo sistemos su atskiru aušintuvu ir 6vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 25,1-100 kW	vnt.	1,0	214,9316	214,93
21	R23-33	Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	45,0	9,2138	414,62
22	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	45,0	7,3437	330,47
		Skyriuje 1				12002,31

2 VRF vėsavimo sistema patalpa 2.302

1	N20P-0813	Atraminų konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie grindų , kai konstrukcijos masė daugiau 20 kg iki 40 kg	kompl.	1,0	356,7268	356,73
2	N20P-0806	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1,0	77,7518	77,75
3	N20-968	Kondicionieriaus vidinio kasetinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas pakabinamose lubose	vnt.	4,0	24,8211	99,28

4	8800400128	AMV5 išorinis slim blokas, energetinis efektyvumas - A, 380~415-3Ph-50Hz/60Hz, šald. 22,4/21,5kW, šild. 24,0kW, el. šald. 7,2/5,92kW, el.šild. 6,5kW, šaltnešis R410A su padidintu viduje lubų zonoje montuojamu įrenginiu, kondensatorius, su a	kompl.	1,0	1800,0	1800,0
5	880040027	Kompaktinė keturių srautų kasetė, 230V-50Hz/60Hz, šald. 5,6/5,38, šild. 6,3kW, šaldymo agentas R410A, AMV5-56CC ar lygiavertis	kompl.	4,0	527,0	2108,0
6	N21P-0508	Pultų montavimas , tvirtinant prie sienos	vnt.	4,0	61,8531	247,41
7	N16P-0404	Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	3,0	47,3836	142,15
8	N16P-0402	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių vamzdžių tiesimas, klojant kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	120,0	3,6635	439,62
9	88004003	Varinis šalnešio vamzdynas, d3/8'	m	60,0	3,4	204,0
10	88004005	Varinis šalnešio vamzdynas, d5/8'	m	45,0	6,9	310,5
11	88004006	Varinis šalnešio vamzdynas, d3/4'	m	15,0	12,0	180,0
12	88004008	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	1400,0	1400,0
13	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	1,2	309,7138	371,66
14	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	5,0	37,2116	186,06
15	N20P-0811	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1,0	736,8322	736,83
16	D3-95	Oro kondicionavimo sistemos su atskiru aušintuvu ir 4vid. agregat. derinimas,kai sistemos šaldymo galia 25,1-100 kW	vnt.	1,0	214,9316	214,93
17	R23-33	Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	45,0	9,2138	414,62
18	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	45,0	7,3437	330,47
		Skyriuje 2				9620,01

3 Šaltnešio tiekimas

1	N20P-0813	Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie grindų, kai konstrukcijos masė daugiau 40 kg iki 60 kg	kompl.	1,0	365,6175	365,62
2	N20-842	Oro vėsavimo agregatų, kurių našumas iki 160 tūkst.m3/h, montavimas	vnt	1,0	982,5409	982,54

3	8800401344	Oru vėsinamas šaldymo agregatas, šaltnešis R134A, energetinis efektyvumas A, EER 2,94, ESEER 3,82 su aušinimo galia "Eurovent" sąlygomis - 285kW, su vibracijų slopinuvais,	kompl.	1,0	30010,0	30010,0
4	N20P-0811	Sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1,0	1596,8322	1596,83
5	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	90,0	5,1105	459,95
6	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	20,0	5,8604	117,21
7	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	20,0	6,8066	136,13
8	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 100 mm iki 150 mm)	m	20,0	7,9654	159,31
9	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,2	138,1858	27,64
10	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,7	166,3776	116,46
11	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,4	204,0993	81,64
12	N26P-0233	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,1	822,5893	82,26
13	8800401432	Plieninis vamzdis d32	m	20,0	6,3	126,0
14	88004015	Plieninis vamzdis d40	m	70,0	8,0	560,0
15	8800401650	Plieninis vamzdis d65	m	20,0	13,0	260,0
16	8800401710	Plieninis vamzdis d100	m	20,0	21,4	428,0
17	88004018	Plieninis vamzdis d125	m	20,0	23,0	460,0
18	88004019	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	1100,0	1100,0
19	8800402044	Drėgmei nepralaidi izoliacija uždarų porų af/armaflex, storis 25 mm,d32	m	20,0	3,9	78,0
20	N13-67-1	Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0,51	162,0077	82,62
21	N15-188	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,51	703,5592	358,82

22	88004021	Drėgmei nepralaidi izoliacija uždarų porų af/armaflex, storis 25 mm,d40	m	70,0	4,0	280,0
23	8800402265	Drėgmei nepralaidi izoliacija uždarų porų af/armaflex, storis 25 mm,d65	m	20,0	7,6	152,0
24	8800402310	Drėgmei nepralaidi izoliacija uždarų porų af/armaflex, storis 25 mm,d100	m	20,0	10,4	208,0
25	N16P-0504	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 125 mm)	vnt.	2,0	88,8143	177,63
26	N16P-0504	Flanšinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 80 mm)	vnt.	6,0	66,868	401,21
27	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	4,0	9,4217	37,69
28	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	22,0	4,307	94,75
29	88004024	Uždaromasis peteliškinis vožtuvas d125	vnt	2,0	260,0	520,0
30	88004025	Uždaromasis peteliškinis vožtuvas d80	vnt	6,0	120,0	720,0
31	8800402677	Uždaromasis peteliškinis vožtuvas d50	vnt	3,0	70,0	210,0
32	88004027	Uždaromasis peteliškinis vožtuvas d40	vnt	3,0	59,0	177,0
33	88004028	Balansinis vožtuvas DN65	vnt	4,0	280,0	1120,0
34	8800402940	Balansinis vožtuvas DN40	vnt	1,0	94,0	94,0
35	88004039	Tas pats d50	vnt	1,0	116,0	116,0
36	88004030	Balansinis vožtuvas DN25	vnt	2,0	59,0	118,0
37	88004031	Filtrai	vnt	4,0	10,0	40,0
38	88004032	Vandens grenžas DN15	vnt	8,0	5,0	40,0
39	N18-76	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas	kompl.	4,0	9,8585	39,43
40	N18-130	Termometrų, manometrų, termomanometrų montavimas, privirinant prievamzdį su sriegiais	vnt	24,0	4,8436	116,25
41	88004033	Manometras / slėgio indikatorius	vnt	12,0	15,0	180,0
42	88004034	Termometras	vnt	12,0	9,0	108,0
43	N16P-0502	Trieigių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 50 mm)	vnt.	2,0	8,719	17,44
44	N16P-0502	Trieigių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	1,0	7,0795	7,08
45	N16P-0502	Trieigių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1,0	6,2486	6,25
46	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	4,0	11,1931	44,77
47	88004035	Trieigis valdymo vožtuvas su lygiaprocentine valdymo charakteristika, PN16, T = -15°C iki +150°C, srieginis, balninis, ašies eiga 14mm, DN50, Kvs=31,5 analogas CV316RGAsu pavara	vnt	2,0	711,0	1422,0

48	8800403632	Trieigis valdymo vožtuvas su lygiaprocentine valdymo charakteristika, PN16, T = -15°C iki +150°C, srieginis, balninis, ašies eiga 14mm, DN32, Kvs=16 analogas CV316 RGA	vnt	1,0	591,0	591,0
49	88004037	Trieigis valdymo vožtuvas su lygiaprocentine valdymo charakteristika, PN16, T = -15°C iki +150°C, srieginis, balninis, ašies eiga 14mm, DN20, Kvs=5 analogas CV316RGAsu pavara	vnt	1,0	484,0	484,0
50	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	1,5	110,775	166,16
51	R23-33	Skylių vamzdinams tarpaukštinėse perdangose išskirtimas	vnt	85,0	9,2138	783,17
52	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	85,0	7,3437	624,21
		Skyriuje 3				46685,07
		Žiniaraštyje 4				- 68307,39
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				- 14344,55
		Iš viso žiniaraštyje 4				- 82651,94

Sudarė: Statybos projektų vadovas Laurynas Barasas