

1.7. BENDRIEJI RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
Rekonstruojamos TP sklypo plotas	m ²	1573,0	
Sklypo užstatymo intensyvumas po rekonstrukcijos	%	2,23	
Sklypo užstatymo tankumas po rekonstrukcijos	%	2,39	
II. PRIKLAUSINIAI			
Priklausinio paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtys, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			
110kV Modulinio valdymo pulto bendras plotas*.	m ²	35,1	
110kV Modulinio valdymo pulto naudingas plotas*.	m ²	35,1	
110kV Modulinio valdymo pulto tūris*.	m ³	118,8	
110kV Modulinio valdymo pulto aukštų skaičius*	vnt.	1	
110kV Modulinio valdymo pulto aukštis*.	m	3,878	
Kiti specifiniai 110kV Valdymo pulto rodikliai.	-	-	
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
Keliai (skirstyklos vidaus kelias):			
Kategorija	-	IIIv	
Ilgis*	m	62,50	
Važiuojamosios dalies plotis	m	3,5	
Eismo juostų skaičius	vnt	1	
Eismo juostos plotis	m	3,5	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4. inžinerinių tinklų ilgis*			
4.1. 110kV oro linijos			
4.1.1. Įvadinių (oro linijų užėjimas ir žaibosaugos trosai)	km	0,477	
4.1.2. Kitų (įrenginių apšynavimas)	km	0,275	
4.2. 0,4kV jėgos ir kontroliniai kabeliai	km	4,840	
4.3. Šviesolaidinis kabelis	km	0,350	
4.4. Ekranuotas kabelis vyta pora	km	0,155	
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	m	-	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis			
6.1. Plieno- aliuminio srovėlaidis 3f. tarpst.	Vnt.; mm ²	2 183,8	
6.2. Plieno- aliuminio srovėlaidis jungtys ir nusileidimai į įrenginius 3f.jungtis	Vnt.; mm ²	19 183,8	
6.3. Galios kabelis su varinėmis gyslomis 0,6 kV	vnt.; mm ²	6 3x1,5	
6.4. Galios kabelis su varinėmis gyslomis 0,6 kV	vnt.; mm ²	50 3x2,5	
6.5. Galios kabelis su varinėmis gyslomis 0,6 kV	vnt.; mm ²	6 3x4	
6.6. Galios kabelis su varinėmis gyslomis 0,6 kV	vnt.; mm ²	1 5x2,5	
6.7. Galios kabelis su varinėmis gyslomis 0,6 kV	vnt.; mm ²	2 5x4	
6.8. Galios kabelis su varinėmis gyslomis 0,6 kV	vnt.; mm ²	1 5x10	
6.9. Galios kabelis su varinėmis gyslomis 0,6 kV	vnt.; mm ²	1 5x16	
6.10. Galios kabelis su varinėmis gyslomis 0,6 kV	vnt.; mm ²	2 4x25	
6.11. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	6 4x1,5	
6.12. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	24 5x1,5	
6.13. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	7 7x1,5	
6.14. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	5 10x1,5	
6.15. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	19 14x1,5	
6.16. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	13 19x1,5	
6.17. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	4 24x1,5	
6.18. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	33 3x2,5	
6.19. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	34 5x2,5	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
6.20. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	2 7x2,5	
6.21. Kontrolinis ekranuotas kabelis su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	2 10x2,5	
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis			
7.1. Šviesolaidinis kabelis	Vnt.; mm ²	2; 24SM	
7.2. Šviesolaidinis kabelis	Vnt.; mm ²	1; 8MM	
7.3. Šviesolaidinis kabelis	Vnt.; mm ²	14; 2MM	
7.4. Ekranuotas kabelis 5 kat.	Vnt.; mm ²	17; 4x2x0,5	
V. KITI STATINIAI			
1. Pastotės tvora			
1.1. Ilgis	m	109,57	
1.2. Aukštis	m	1,90	
2. Kabelių kanalai			
2.1. Ilgis	m	57,48	
3. Vienos vietos lauko tualetas. G/b gaminy			
3.1. Ilgis	m	1,20	
3.2. Plotis	m	1,32	
3.3. Aukštis	m	2,3	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas:

1.8. TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Gamybos paslaugų teikimo ar kitos veiklos rodikliai:			
	1) darbuotojų skaičius;	vnt.	-	
	2) šalto vandens;	m ³ /metus	-	
	3) šilumos (šildymui, karštam vandeniui, vėdinimui);	-	-	
	4) garo;	-	-	
	5) dujų;	-	-	
	6) naftos produktų;	-	-	
	7) nuotekų šalinimas;	tūkst. m ³ /metus	-	
	8) iš viso elektros įrenginių;	kW	-	
	9) kiti specifiniai statinio rodikliai:			
	Tinklo įtampa;	kV	110	
	110 kV jungtuvas	vnt.	2	
	110 kV skyriklis su įžeminimo peiliu	vnt.	6	
	110 kV srovės transformatorius	vnt.	6	
	110 kV įtampos transformatorius	vnt.	6	
	110 kV viršįtampių ribotuvai	vnt.	12	
	110 kV atraminiai izoliatoriai	vnt.	6	
	Vidaus tipo relių spinta	vnt.	3	
	0,4 kV savųjų reikmių kintamosios srovės skydas	kompl.	1	
	Savųjų reikmių nuolatinės srovės skydas	kompl.	1	
	Ryšių spinta	kompl.	1	
	Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginio spinta	kompl.	1	
	Apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemų spinta	kompl.	1	

Statinio projekto vadovas: