

7. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI					15				
Pavadinimas			Mato vienetas	Kiekis	Pastabos				
I. SKLYPAS									
1. sklypo plotas (visas)			m ²	4960087					
2. sklypo plotas (LITGRID AB subnuoma)			m ²	42794,4					
2. sklypo užstatymo intensyvumas			%	0,86					
3. sklypo užstatymo tankumas			%	0,86					
IV. INŽINERINIAI TINKLAI									
4.14. Inžineriniai tinklai - 330 kV OL Kruonio HAE – B1 (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Nauja statyba.									
4.14.1. 330 kV OL Kruonio HAE – B1 ilgis			km	0,54					
4.14.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis			vnt.; mm ²	2; 555,8;					
4.15. Inžineriniai tinklai - 330 kV OL Kruonio HAE – B2 (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Nauja statyba.									
4.15.1. 330 kV OL Kruonio HAE – B2 ilgis			km	0,42					
4.15.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis			vnt.; mm ²	2; 555,8;					
4.16. Inžineriniai tinklai - 330 kV OL Kruonio HAE – AT1 (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Nauja statyba									
4.16.1. 330 kV OL Kruonio HAE – AT1 ilgis			km	0,294					
4.16.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis			vnt.; mm ²	2; 431,2					
Pastaba: *- rodiklio matmenys gali skirti, priklausomai nuo tiekiamos įrangos gabaritinių matmenų. Tikslinami darbo projekte.									
0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti							
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)							
Atestato Nr.				Inžinerinių tinklų 330kV oro linijų Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 naujos statybos projektas					
				02. LITGRID AB naujos 330kV OL					
				Bendrieji statinio rodikliai		Laida			
						0			
LT	LITGRID AB			2022/15-02-TP-BD.BSR	<table border="1"> <tr> <td>Lapas</td> <td>Lapų</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>	Lapas	Lapų	1	2
Lapas	Lapų								
1	2								