

1. PIRKIMO OBJKTAS

Vandentiekio tinklų Nemenčinės pl. 178 Nemenčinės m., Vilnius (ties Pečiukų vandenviete) projektavimo ir rekonstrukcijos darbai.

2. PIRKIMO OBJKTO APIMTYS/ CHARAKTERISTIKA

2.1. Apimtys:

a) Vandentiekio tinklai, DN63 mm ~ 78 m

2.2. Charakteristika: Vandentiekio tinklų projektavimas ir rekonstrukcija.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Nemenčinės pl. 178 Nemenčinės m., Vilnius.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJKTUI

4.1. Esamos situacijos aprašymas

Šiuo metu vandentiekio tinklo vamzdynas PE, DN40 nuo Vandentiekio Šulinio (toliau – VŠ) Nr. 181 iki VŠ taškas A, susidėvėjęs, nesandarus. Vandens nutekėjimas į smėlėtą gruntą, be išsiliejimo į žemės paviršių. Šiame ruože sumontuotas techninio vandens plonasis PE DN40 vamzdis, netinkamas vandens tiekimui.

4.2. Pirkimo objekto aprašymas

Rangovas turės atkarpoje nuo VŠ Nr. 181 iki VŠ taškas A uždaru būdų rekonstruoti PE DN40 vandentiekio tinklą įrengiant PE DN63 vandentiekio vamzdį, remontuoti g/b vandentiekio šulinius (2 vnt.), pakeisti šulinių dangčių naujais, pakeisti visą reikiamą uždaramąją armatūrą įrengiant naujas DN50 vandentiekio pleištinės sklendes, bei kitas fasonines dalis.

Rangovas turės:

- 4.2.1. Gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus inžinerinių statinių rekonstrukcijos darbams;
- 4.2.2. Atlikti reikiamus topografinius tyrinėjimus;
- 4.2.3. Parengti statinio projektą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizė“ (aktuali redakciją) bei kitų statinio projektavimą ir rekonstrukciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, tyrinėjimų duomenimis, technine specifikacija bei prisijungimo sąlygomis;
- 4.2.4. Užsakovui patvirtinus projektą, pateikti pilnai sukomplektuotus 3 (tris) projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatuose;
- 4.2.5. Atlikti visus darbus pagal parengtą statinio projektą;
- 4.2.6. Išbandyti rekonstruotas sistemas, tinklus;
- 4.2.7. Parengti požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.01.01:1999 (aktuali redakciją) tvarką;
- 4.2.8. Parengti statinio projekto paskutinės versijos brėžinius ir technines specifikacijas su žyma „Taip pastatyta“;
- 4.2.9. Teikiant galutinį atliktų darbų aktą Rangovas turės užpildyti pastatyto materialaus turto suvestinę lentelę, kurioje galutinė bendra objekto kaina bus išskaidyta į atskirus objektus: tinklai, statiniai, įrengimai. Lentelės formą pateiks Užsakovas.

4.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

- 4.3.1. Rangovas darbus pradeda nuo sutarties pasirašymo datos. Rekonstrukcijos ir projektavimo darbai turi būti atlikti per **8 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos**. Sutarties galiojimo terminas, įskaitant apmokėjimo terminą yra 9 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.
- 4.3.2. Darbų pabaigos terminas galės būti pratęstas, esant šioms sąlygoms:
 - Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Rangos sutartį ir Rangovas negali vykdyti Darbų;
 - Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams;
 - Valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus;
 - Vykdam Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas projekto keitimas, trečiųjų asmenų (valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir nevyriausybinių

organizacijų), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti vykdomi darbai, delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą);

- Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.).

4.3.3. Rekonstrukcijos darbams taikomas garantinis terminas pradedamas skaičiuoti pilnai atlikus Rangos sutartyje numatytus darbus ir juos perdavus Perkančiajam subjektui, kaip tai numatyta Rangos sutartyje.

4.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

4.4.1. Rangovas privalės pateikti su Užsakovu suderintą statinio projektą, numatyta tvarka užpildytą statybos darbų žurnalą, darbų atlikimo grafiką, išpildomąją dokumentaciją, atliktų darbų aktus.

5. PAPILDOMA INFORMACIJA

Darbų vykdymo metu Rangovas turi naudoti tik tas medžiagas, kurias nurodė (nurodytos) Techninės specifikacijos priede Nr. 3 ir kurios atitinka Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nustatytus reikalavimus, ir (arba) medžiagas, nurodytas <http://www.vv.lt/lt/partneriams/>.

PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 Situacijos schema, 1 lapas.

Priedas Nr. 2 Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas, 29 lapai.

Priedas Nr. 3 Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai, 3 lapai.

Priedas Nr. 4 Darbų kainų žiniaraštis, 1 lapas.