

„VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRAVIMAS IR STATYBA GINDULIUOSE“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. AIŠKINAMOJI DALIS

Šio pirkimo objektas yra vandentiekio tinklų statybos ir rekonstravimo darbai Liepų ir Kalnelio g. Ginduliuose, Klaipėdos rajone pagal parengtus statybos projektus:

„Vandentiekio tinklų Liepų g., Gindulių k., Klaipėdos r. statybos projektas ir vandentiekio linijos (unikalus daikto numeris 4400-3873-3130) griovimo projektas“. Planuojamų pastatyti vandentiekio tinklų ilgis – 798 m, naikinamų tinklų ilgis 292,54 metrai.

„Vandentiekio tinklų Kalnelio g. Ginduliuose, Klaipėdos r. statybos projektas“. Planuojamų pastatyti vandentiekio tinklų ilgis – 206 metrai.

II. BENDROJI DALIS

1. Perkamų darbų aprašymas

Vadovaujantis parengtu statybos projektu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pastatyti ir rekonstruoti vandentiekio tinklus. Esant poreikiui atlikti papildomus tyrinėjimo darbus.

Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkymą įrodančius dokumentus.

Atlikti tinklų geodezines nuotraukas (privaloma pateikti 2 egz. geodezinių nuotraukų popieriniame formate ir 1 kompl. CD – skaitmeninėje laikmenoje, mastelis M1:500) ir kadastrinius matavimus. Pastačius statinius suformuotuose žemės sklypuose reikės pateikti matininkų atliktą ir suderintą su atitinkamomis institucijomis bei žemės sklypo savininkais konkretaus žemės sklypo planą. **Žemės sklypų kadastrinius matavimus atlieka ir finansuoja Rangovas.** (privaloma pateikti 1 egz. kadastro bylų popieriniame formate ir 1 kompl. CD – skaitmeninėje laikmenoje).

Dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose.

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

2. Reikalavimai tiekėjui

Prieš teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo susipažinti su numatoma statybos darbų teritorija, kad galėtų pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų kiekius.

3. Reikalavimai statybai

Vykdam statybą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybinių nutarimų, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamai naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas.

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti LR Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą geriamo vandens vandentiekiams naudoti. Vandentiekio tinklai turi atitikti techninius reikalavimus ir standartą LST EN 12201-2.

4. Reikalavimai medžiagoms ir kitiems vandentiekio sistemos elementams

Statybos metu naudojamos medžiagos, įrenginiai, kiti elementai ir darbų atlikimo būdas turi būti parinkti vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ vandentiekio tinklų infrastruktūros standartu patvirtintu generalinio direktoriaus 2019-07-18 d. įsakymu Nr. 2019/V-ADM.07-2233. Vandentiekio tinklų infrastruktūros standartas viešai skelbiamas AB „Klaipėdos vanduo“ internetinėje svetainėje (<https://www.vanduo.lt/uploads/Vandentiekio%20tinklų%20infrastruktūros%20standartas%20v.2.0.pdf>).

Nukrypimai nuo šiamo standarte nurodytų specifikacijų turi būti argumentuotai pagrįsti ir suderinti su AB „Klaipėdos vanduo“.

5. Reikalavimai darbų vykdymui

Vykdant statybos darbus, Tiekėjas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, nepertraukiamą vandens tiekimą esamiems bendrovės abonentams.

Baigęs statybos darbus rangovas privalės sutvarkyti teritoriją.

PRIDEDAMA:

„Vandentiekio tinklų Liepų g., Gindulių k., Klaipėdos r. statybos projektas ir vandentiekio linijos (unikalus daikto numeris 4400-3873-3130) griovimo projektas“, 1 kompl.

„Vandentiekio tinklų Kalnelio g. Ginduliuose, Klaipėdos r. statybos projektas“, 1 kompl.

Tinklų priežiūros tarnybos vadovas

Marius Martynaitis