

DĖL PRAŠYMO PATEIKTI PAAIŠKINIMĄ

Dėkojame, kad pateikėte pasiūlymą uždarnosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Pirkėjas) skelbiamų derybų būdu vykdomam „**Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai**“ pirkimui (pirkimo sąlygos patvirtintos 2019 m. rugsėjo 26 d. protokolu Nr. VP-510-1) (pirkimo numeris – 454934) (toliau – Pirkimas).

Vadovaujantis Pirkimų dokumentų 14.3 p. ir 14.4 p., **prašome paaiškinti pasiūlymą dėl:**

1. Pasiūlymo rašte pateiktas Tiekėjas „EMIT group – Ercole Marelli Impianti Tecnologici Srl“, o Pasiūlymo rašto priede Nr. 1 „EMIT group“ – Ercole Marelli Tecnologici Srl“, t. y. be „Impianti“, prašome paaiškinti, ar neįsivėlė techninio pobūdžio klaida.
2. Techninio pasiūlymo pateiktame sąmatų sąrašas „Žiniaraštis Nr.3“ pirmoje dalyje nurodyta paskirstymo kamera prieš grotas (pagal Darbų žiniaraštį taip pat paskirstymo kamera prieš grotas), o antroje dalyje to paties žiniaraščio („Žiniaraštis Nr.3“) jau kalbama apie naują avarinių sklendžių kamerą, prašome paaiškinti, ar neįsivėlė techninio pobūdžio klaida.
3. Pagal Pirkimo dokumentų III sk. II sk. 8.2.2 p. reikalaujame, kad Nešmenų sulaikymo grandies pastate „Kanalų uždengimui naudoti ne žemesnės AISI 316 klasės nerūdijantį plieną arba lygiavertės medžiagos atsparios mechaniniam ir cheminiam aplinkos poveikiui. Kanalų aptvėrimams naudoti ne žemesnės AISI 316 klasės nerūdijantį plieną arba stiklo pluoštą. Visi aptvėrimai turi būti įrengti pagal Lietuvoje galiojančius darbo saugos reikalavimus.“ Tiekėjas Techninio pasiūlymo pateiktuose Prieduose Nr. 5 „Techninis pasiūlymas“ 1.11. lentelėje ir Nr. 8 „Sąmatų sąrašas“ Žiniaraštis Nr. 4: Nešmenų sulaikymo pastatas“ nurodoma Stikloplasčio profilių uždengimai grotų kanalams, tačiau nėra nurodomas kanalų aptvėrimas. Prašome patvirtinti, kad kanalų uždengimai be aptvėrimų užtikrina saugias darbo sąlygas, kaip to reikalauja darbų saugos taisyklės?
4. Pagal Pirkimo dokumentų III sk. II sk. 8.2.3. p. reikalaujama, kad Nešmenų sulaikymo grandies pastate „Latakiniai uždoriai turi būti sumontuoti prieš kiekvienas stambias grotas ir už kiekvienų smulkių grotų“. Tiekėjas Techninio pasiūlymo pateiktame Priede Nr. 8 „Sąmatų sąrašas“ „Žiniaraštis Nr. 4: Nešmenų sulaikymo pastatas“ nurodo 6 vnt. uždorių už grotų, tačiau „Žiniaraštis Nr.3 Paskirstymo kamera prieš grotas“, nurodoma 6 vnt. uždorių prieš grotas. Prašome paaiškinti, ar paskirstymo kamera numatoma grotų pastate? Jeigu paskirstymo kamera numatyta grotų pastate, prašome paaiškinti, kaip yra planuojama išbalansuoti tolygų nuotekų pasiskirstymą?
5. Pagal Pirkimo dokumentų III sk. II sk. 10.1.3. p. reikalaujama, kad Bioreaktoriuose „Ant valomų nuotekų tiekimo linijos į kiekvieną bioreaktoriaus sekciją turi būti numatytas debito apskaitos mazgas. Pagal šio debitomačio parodymus, į SCADA sistemą įvedus atitinkamą recirkuliacijos koeficientą, turės būti valdomas grąžinamo veikliojo dumblo (iš antrinių nusodintuvų į apytakinio dumblo denitrifikatorius) ir nitrifikuoto dumblo mišinio (iš nitrifikacinės zonos galo į denitrifikacinės zonos pradžią) debitas. Grąžinamo veikliojo dumblo debito reguliavimui rangovas turės sumontuoti naujas sklendes su el. padėties reguliavimo pavara. Sklendžių el. pavarų valdymas turi būti įjungtas į valyklos SCADA sistemą su galimybe jas valdyti vietoje ir iš vietinės dispečerinės. Šių sklendžių darbas turi būti susietas su į kiekvieną bioreaktoriaus sekciją paduodamo grąžinamo dumblo debitu, todėl rangovas turės numatyti dumblo debito apskaitos prietaisus (po 1 debitomatį ant kiekvienos grąžinamo dumblo linijos į bioreaktoriaus sekcijas).“ Tiekėjo Techninio pasiūlymo 1.3.1.3. p. Biorektoriai „Nuotekų paskirstymas į Bioreaktorius“, nurodoma, kad „Nuotekos yra paskirstomos šešiais esamais kanalais, prieš kiekvieną kanalą įrengiamas automatinis uždoris, skirtas nuotekų reguliavimui. Kanalai bus sudalinti į dvi lygiagrečias dalis, o kiekviename kanale bus įrengti Venturi latakai matuoti paduodamo nuotekų debitą į kiekvieną sekciją. Projekto apimtyje numatoma įrengti grąžinamo dumblo linijas į kiekvieną sekciją atskirai. Ant kiekvienos grąžinamo dumblo linijos bus sumontuota po grąžinamo dumblo apskaitos mazgą ir peiline reguliavimo sklende su elektros pavara.“ T. y. Tiekėjas numato į kiekvieną bioreaktoriaus sekciją po atskirą debitomatį atitekančių nuotekų apskaitai, tačiau nuotekų paskirstymą reguliuos tik vienu uždoriu į bioreaktorių. Prašome paaiškinti, kaip planuojama išbalansuoti atitekančių nuotekų kiekį į kiekvieną bioreaktoriaus sekciją atskirai su vienu uždoriu bioreaktoriui?



Pažymėtina, kad papildomi (nauji) dokumentai negali būti teikiami ir jeigu bus pateikti, tokie dokumentai nebus vertinami.

Paaškinimą (nuorodą) prašome pateikti nedelsiant, tačiau **ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 3 d. 09:00 val.** Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, skiltyje "Pasiūlymai-3 žingsnis: Pranešimų siuntimas".

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jei nepateiksite paaškinimo iki aukščiau nurodyto termino, Jūsų pasiūlymas gali būti atmestas.