

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS (LITGRID AB sklypo dalis perduota naudotis servituto teise)			
1. Sklypo plotas	m ² ha	3010,2 0,30102	Visas sklypo plotas 167,9268 ha
2. Sklypo užstatymo tankis	%	-	LITGRID AB sklypo dalis perduota naudotis servituto teise sudaro tik 0,0018 bendro sklypo ploto, todėl užstatymo rodikliai neįtakojami
3. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
II. SKYRIUS PASTATAI			
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (vietinės reikšmės):			
1.1. Kelio kategorija			III _v
1.2. Kelio ilgis*	m	8,0	
1.3. Kelio juostos plotis	m	3,5	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostos plotis	m	3,5	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI: (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			

A	2020 11	Statybos leidimui, konkursui. Pakoreguota pagal Statytojo pastabas.
0	2020 10	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Dirvupių 110/10 kV transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos inžinerinių statinių, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g. 14, statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAIDA

4. Inžinerinių tinklų ilgis*	m		
4.1. 0,4 kV jėgos ir kontroliniai kabeliai*	m	5000	
4.2. Kontroliniai ekranuoti kabeliai*	m	7000	
5. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm²		
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	2x1,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	2x2,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	2x4	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	3x1,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	3x2,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	3x6	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	4x1,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	4x2,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	4x4	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	4x35	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	5x1,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	5x2,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	5x4	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	5x16	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	3x1,5	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	4x1,5	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	5x1,5	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	5x2,5	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	7x1,5	

Kontrolinis ekraмуotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	7x2,5	
Kontrolinis ekramuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	10x1,5	
Kontrolinis ekramuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	14x1,5	
Kontrolinis ekramuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	17x1,5	
Kontrolinis ekramuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	19x1,5	
Kontrolinis ekramuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	30x1,5	
V. KITI STATINIAI:			
1. Pastotės tvora			
1.1. Ilgis	m	156,2	
1.2. Aukštis	m	≥ 1,8	
2. Tualetas	vnt.	1	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų