

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 1

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai**Statinys:** Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai**Žiniaraštis:** Šildymas, Rūdininkų g. 10 Vilnius, pastatas 1B2/p. Papildomi darbai**Iš viso: 2 631,45 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	X88001001	Automatinis balansinis ventilis DN20, kvs-2,5	vnt	1	0,00	130,86	0,00	130,86
2	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt.	2	5,62	0,34	0,11	6,07
3	X88001002	Automatinis balansinis ventilis DN25, kvs-4,0	vnt	2	0,00	381,78	0,00	381,78
4	X1028-208	Rutuliniai ventiliai DN 20	vnt	2	0,00	15,08	0,00	15,08
5	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt.	4	15,36	0,69	0,23	16,28
6	X1028-209	Rutuliniai ventiliai DN 25	vnt	4	0,00	40,12	0,00	40,12
7	X2045-442	Srieginė jungtis 16x3/4`	vnt	40	0,00	366,00	0,00	366,00
8	N16-1-1 (S9=1,05)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	44	331,76	18,61	0,00	350,37
9	N16-2-1 (S9=1,05)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	14	138,70	8,69	0,00	147,39
10	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,58	78,30	2,17	0,00	80,47
11	X897-577	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija 22x30	m	18	0,00	45,90	0,00	45,90
12	X897-580	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija 28x30	m	26	0,00	68,90	0,00	68,90
13	X897-583	Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija 35x30	m	14	0,00	42,70	0,00	42,70
Iš viso #1					569,74	1121,84	0,34	1 691,92 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			45,58 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		33,66 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,01 €
Soc. draudimas					1,79%			11,01 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					626,33	1155,50	0,35	1 782,18 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	160,40 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					682,70	1259,50	0,38	1 942,58 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					682,70	1259,50	0,38	1 942,58 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			128,60 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	103,57 €

UAB „Ekstra statyba'

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					851,87	1322,48	0,40	2 174,75 €
PVM					21%	21%	21%	456,70 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1030,77	1600,20	0,48	2 631,45 €

Sudarė: