

6 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
	IV. INŽINERINIAI TINKLAI (elektros tinklai)			
4.	inžinerinių tinklų ilgis			
4.1.	110kV OL Žeimiai – Kėdainiai rekonstruojamas ilgis*	km	0,647	Bendras OL 25,137 km
4.2.	110kV OL Žeimiai – Žemių Trauka			
4.2.1.	Projektuojamas bendras oro linijos ilgis*	km	2,475	
4.2.2.	Naujai statomos oro linijos atkarpos ilgis*	km	1,584	
4.2.3.	Rekonstruojamos oro linijos atkarpos ilgis	km	0,437	
4.2.4.	Oro linijų laidininkų skaičius ir skerspjūvis*	vnt.; mm ²	1; 213,6	
4.2.5.	Keičiamas esamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu nauju žaibosaugos trosu su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)*	km	0,575	ŽTŠK kiekyje įvertintos atsargos esančios atramose
4.2.5.1.	ŽTŠK skaidulų skaičius*	vnt.	72	
4.2.6.	Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)*	km	1,755	ŽTŠK kiekyje įvertintos atsargos esančios atramose
4.2.6.1.	ŽTŠK skaidulų skaičius*	vnt.	24	

0	2023-03-06	Statybos leidimui					
LAIDA	DATA	KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)					
KVAL. PATV. DOK. NR.			INŽINERINIŲ TINKLŲ (110KV OL ŽEIMIAI – ŽEIMIŲ TRAUKA IR 110KV OL ŽEIMIŲ TRAUKA – KĖDAINIAI SU ATŠAKA Į CUKRŲ), JONAVOS RAJ. SAV., STATYBOS PROJEKTAS				
	PK			2023-03-06	110 kV elektros perdavimo linijos		
	INŽ			2023-03-06			
							
	SPV			2023-03-06	BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	LAIDA	
	SPV asist			2023-03-06		0	
STADIJA	LITGRID AB			SII/A001-00-TP-BD.BSR		LAPAS	LAPŲ
TP						1	2

4.3.	110kV 110kV OL Žeimių Trauka – Kėdainiai			
4.3.1.	Projektuojamas bendras oro linijos atkarpos ilgis*	km	24,246	
4.3.2.	Naujai statomos oro linijos atkarpos ilgis*	km	1,584	
4.3.3.	Rekonstruojamos oro linijos atkarpos ilgis	km	1,515	
4.3.4.	Oro linijų laidininkų skaičius ir skerspjūvis*	vnt.; mm ²	1; 213,6	
4.3.5.	Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)*	km	1,755	ŽTŠK kiekyje įvertintos atsargos esančios atramose
4.3.6.	ŽTŠK skaidulų skaičius*	vnt.	24	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas:

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Rekonstruojamos ir naujai statomos elektros linijos techniniai rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Vardinė įtampa	kV	110	
2.	Perduodama galia	MW	91,7	
3.	Elektrinis galios pralaidumas	A	535	
4.	Įžemintos neutralės tinklas			
5.	Trumpojo jungimo srovė	kA	10,523	
6.	ŽTŠK skaidulų skaičius	vnt.	24; 72	
7.	Faziniai laidai 184-AL1/30-ST1A *	km	10	
8.	Laidų skaičius fazėje	vnt.	1	
9.	Grandžių skaičius	vnt.	1; 2	
10.	Vėjo greitis atskaitinis	m/s	24	
11.	Apšalo sienelės storis atskaitinis	mm	8,5	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

SII/A001-00-TP-BD.BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0