

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
V. INŽINERINIAI TINKLAI: (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
5. Inžinerinių tinklų ilgis*	m		
5.1. 110 kV kabeliai Dirvupiai-1 - Klaipėdos TP (viengyslis kabelis)	m	19257	1x1000 mm ²
5.2. 110 kV kabeliai Dirvupiai-2 - Klaipėdos TP (viengyslis kabelis)	m	19461	1x1000 mm ²
5.3. Šviesolaidinis kabelis Dirvupiai-1 - Klaipėdos TP	m	6544	≥24xSM
5.4. Šviesolaidinis kabelis Dirvupiai-2 - Klaipėdos TP	m	6528	≥24xSM

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

** Kabelio vardinę srovę įvertinus pataisais koeficientus.

A	2021 12	Statybos leidimui, konkursui. Pakeistas PV, įvertintos ekspertizės pastabos
A	2020 12	Statybos leidimui, konkursui. Pakeista pagal statytojo pastabas
0	2020 11	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Energetikos projektai PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, Tel. +370 37 211714 El. paštas: info@enpro.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų 110 kV kabelių linijos Klaipėdos rajone statybos projektas
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Bendrieji statinio rodikliai
		LAIDA
		A
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
	LITGRID AB	2017-106-XX-STP-BD.BSR
		LAPAS
		1
		LAPŲ
		1