

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS (LITGRID AB sklypo dalis perduota naudotis servituto teise)			
1. Sklypo plotas	m ² ha	3010,2 0,30102	Visas sklypo plotas 167,9268 ha
2. Sklypo užstatymo tankis	%	-	LITGRID AB sklypo dalis perduota naudotis servituto teise sudaro tik 0,0018 bendro sklypo ploto, todėl užstatymo rodikliai neįtakojami
3. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
II. SKYRIUS PASTATAI			
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (vietinės reikšmės):			
1.1. Kelio kategorija			III _v
1.2. Kelio ilgis*	m	8,0	
1.3. Kelio juostos plotis	m	3,5	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostos plotis	m	3,5	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI: (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			

B	2021 12	Statybos leidimui, konkursui. Pakoreguota pagal pastabas.		
A	2020 11	Statybos leidimui, konkursui. Pakoreguota pagal Statytojo pastabas.		
0	2020 10	Statybos leidimui, konkursui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Energetikos projektai PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, Tel. +370 37 211714 El. paštas: info@enpro.lt 		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			Dirvupių 110/10 kV transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos inžinerinių statinių, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g. 14, statybos projektas	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			Bendrieji statinio rodikliai	B
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	LITGRID AB		2017-107-XX-STP-BD.BSR	LAPŲ
			1	3

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4. Inžinerinių tinklų ilgis*	m		
4.1. 0,4 kV jėgos ir kontroliniai kabeliai*	m	5000	
4.2. Kontroliniai ekranuoti kabeliai*	m	7000	
5. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm²		
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	2x1,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	2x2,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	2x4	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	3x1,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	3x2,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	3x6	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	4x1,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	4x2,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	4x4	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	4x35	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	5x1,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	5x2,5	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	5x4	
0,6/1 kV galios kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	5x16	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	3x1,5	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	4x1,5	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	5x1,5	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	5x2,5	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2017-107-XX-STP-BD.BSR	2	3	B

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	7x1,5	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	7x2,5	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	10x1,5	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	14x1,5	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	17x1,5	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	19x1,5	
Kontrolinis ekranuotas kabelis varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	30x1,5	
V. KITI STATINIAI:			
1. Pastotės tvora			
1.1. Ilgis	m	156,2	
1.2. Aukštis	m	≥ 1,8	
2. Tualetas	vnt.	1	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

Statinio projekto vadovas _____

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2017-107-XX-STP-BD.BSR	3	3	B